

**Kocsord Község Önkormányzat
Képviselő-testülete**

KOCSORD

Száma: K/5-4/2022.

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 31. napján tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve:

Jegyzőkönyve: 1-től- 4-ig.

Tárgysorozata: 1-től 2-ig

Határozatai: 26.

Rendelete: ---

Tárgyalásra

/nyilvános ülésen/

1./ Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

2./ Egyebek

Előadó: Bakos Róbert polgármester


Kocsord, 2022. március 25.



Bakos Róbert
polgármester

Tisztelettel:




Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. március 31. napján 14⁰⁰ órakor megtartott nyilvános rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme

Jelen vannak: Bakos Róbert polgármester
Szabó Sándor alpolgármester
Dr. Barkasziné Péter Andrea képviselő
Gergely Mónika képviselő
Pajtás Zsigmond képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Andrásné Rádi Bettina aljegyző

Bakos Róbert Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 5 fő az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.

Bakos Róbert Polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg.
Más javaslat nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.

1./ Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: Az Önkormányzat VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott pályázati kérelmét pozitívan bírálták el, támogatásban részesítették. A pályázat keretében a sportpályától a gátig terjedő útszakaszon kerül sor felújításra.

A külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázattal összefüggésben az építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére beérkezett árajánlatok bontása megtörtént, a bontási jegyzőkönyv megküldésre került.

A legkedvezőbb ajánlatot a Nyír-Építő Kft. (4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 14. A. ép.) nyújtotta be 63.157.491 Ft értékben.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2022.(III.31.)**

határozata

a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról

A Képviselő-testület

1./ Megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, nevezetesen a

- **SIMON-ÉPÍTŐK Kft. (4336 Őr, Dózsa Gy. u. 1.)**

Ajánlati ár: bruttó 63.497.400 Ft

- **NYÍR-ÉPÍTŐ Kft. (4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 14. A. ép.)**

Ajánlati ár: bruttó 63.157.491 Ft

- **PAL-SPED Kft. (4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 120. III. em. 10.)**

Ajánlati ár: bruttó 63.258.702 Ft

2./ A Képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

3./ A Képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás nyertesévé a NYÍR-ÉPÍTŐ Kft. (4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 14. A. ép.) ajánlatát nyilvánítja.

4./ Felhatalmazza Bakos Róbert polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármestert

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester


Andráskáné Rádi Bettina s.k.
aljegyző

2./ Egyebek


Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: Van-e valakinek egyéb kérdése, felvetése, melyet szükséges megtárgyalnunk?

Mivel több napirend és felvetés nem volt Bakos Róbert polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, valamint aktív közreműködését és az ülést bezárta.


Bakos Róbert
polgármester




Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző

**Kocsord Község Polgármesterétől
4751 Kocsord, Szent István utca 13.**

MEGHÍVÓ

Kocsord Község Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülését, 2022. március 31. napján (csütörtök) 14 óra 00 percre összehívom, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal (Nyugdíjas Klub) tárgyalóterme

A NYILVÁNOS ÜLÉS TÉMÁJA:

1./ Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálására.

2./ Egyebek

Kocsord, 2022. március 25.

Tisztelettel:



**Bakos Róbert s.k.
polgármester**

JELENLÉTI ÍV

Készült: Kocsord Község Önkormányzat 2022. március 31. napján tartott NYÍLT Képviselő-testületi ülésén

Bakos Róbert.....*Bakos Róbert*.....polgármester
Szabó Sándor.....*Szabó Sándor*.....alpolgármester
Dr. Barkasziné Péter Andrea.....*Dr. Barkasziné Péter Andrea*.....képviselő
Gergely Mónika.....*Gergely Mónika*.....képviselő
Kósa Anita.....képviselő
Pajtás Zsigmond.....*Pajtás Zsigmond*.....képviselő
Rádi László.....képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Andráskáné Rádi Bettina aljegyző.....*Andráskáné Rádi Bettina*.....
.....

Igazoltan távol maradt..... fő

Igazolatlanul távol maradt..... fő

Tervezet

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (III. ...) határozata

a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról

A Képviselő-testület

1./ Megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, nevezetesen a

- **SIMON-ÉPÍTŐK Kft. (4336 Ór, Dózsa Gy. u. 1.)**
Ajánlati ár: bruttó 63.497.400 Ft

- **NYÍR-ÉPÍTŐ Kft. (4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 14. A. ép.)**
Ajánlati ár: bruttó 63.157.491 Ft

- **PAL-SPED Kft. (4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 120. III. em. 10.)**
Ajánlati ár: bruttó 63.258.702 Ft

2./ A Képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

3./ A Képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 3336710342 számú támogatói okirattal támogatott, „Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás nyertesévé a NYÍR-ÉPÍTŐ Kft. (4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 14. A. ép.) ajánlatát nyilvánítja.

4./ Felhatalmazza Bakos Róbert polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármestert

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
aljegyző

Bontási jegyzőkönyv

Készült: 2022. március 18. napján a Kocsordi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Bakos Róbert polgármester

Andráskáné Rádi Bettina aljegyző

Imréné Kósa Ágnes ügyintéző

Tárgy: Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 pályázathoz építési-felújítási-kivitelezési tevékenység elvégzésével kapcsolatban beérkezett ajánlatok bontása

Az ajánlat benyújtásának határideje 2022. március 17. napja

Az ajánlattételi felhívásra három ajánlat érkezett.


1. SIMON – ÉPÍTŐ Kft. (4336 Ór, Dózsa Gy. u. 1.)
Ajánlati ár: bruttó 63.497.400 Ft
2. NYÍR – ÉPÍTŐ Kft. (4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u. 14. A. ép.)
Ajánlati ár: bruttó 63.157.491 Ft
3. PAL – SPED Kft. (4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 120. III. em. 10.)
Ajánlati ár: bruttó 63.258.702 Ft

Az ajánlatok tartalmi vizsgálata folyamatban van.


K.m.f.



Bakos Róbert
polgármester



Andráskáné Rádi Bettina
aljegyző



Imréné Kósa Ágnes
ügyintéző

Árajánlat adó adatai:

SIMON-ÉPÍTŐK Kft.

Czeglédiné Simon Kitti ügyvezető

4336 Ór, Dózsa György utca 1.

adószám: 25974863-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-084423

simonepitokkft@gmail.com

Árajánlat - Szilárd burkolatú út burkolatfelújítása

1. sz. melléklet

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0153/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	27 708 428 Ft	9 408 429 Ft
ÁFA vetítési alap	37 116 856 Ft	
ÁFA	27%	10 021 551 Ft
A munka ára	47 138 408 Ft	

Kelt: Ór, 2022.03.17.

SIMON-ÉPÍTŐK KFT.
4336 Ór, Dózsa György utca 1.
Adószám: 25974863-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-084423
Czeglédiné Simon Kitti
aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	64-001-0693553	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejfel	91,41	m ³	0	27 860	0	2 546 588
2	63-001-0690180	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszőnyvek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejfel	45,70	m ³	0	8 250	0	377 052
3	63-001-4813362	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hezagyvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	3,90	m	135	2 800	527	10 920
Alépitményi munkák								
4	21-004-0015702	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	712,50	m ²	0	450	0	320 625

OK

5	21-004-0015726	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	71,50 m ³	2 880	1 050	205 920	75 075
6	21-004-0015622	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	137,11 m ³	4 000	1 500	548 440	205 665
7	21-004-0015663	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	548,44 m ²	0	380	0	208 407
8	21-008-0016195	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangedépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	548,40 m ³	0	350	0	191 940
9	21-008-0016205	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangedépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	301,64 m ³	0	350	0	105 574

R

10	21-008-0016210	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	515,49 m ³	0	350	0	180 422
11	21-008-0016275	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1 795,30 m ²	10	200	17 953	359 060
12	61-009-2642461	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Burkolatlan utak pormentesítése, stabilizálása Burkolatlan utak stabilizálása, marással és helyszínen történő remix-el GREEN WAY kalcium-klorid oldatos út stabilizálás marással és helyszínen történő remix-el	548,44 m ²	3 260	1 450	1 787 913	795 237
13	21-011-4164442	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Töltésalapozás geotextiliával VIACON WG30 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 140 g/m ² szakító szilárdság: 30/30 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	5,44 /100m ²	18 980	26 650	103 244	144 965
Közlekedési építési munkák							
14	61-002-2642025	25 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M80 Colas-Észak, Tarcál	122,83 m ³	6 510	9 300	799 623	1 142 319
15	61-002-2641955	5 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Észak, Tállya	23,99 m ³	5 050	9 400	121 150	225 506

16	61-002-2641955	20 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	106,88	m ³	5 050	9 400	539 744	1 004 672
17	63-102-2331485	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	30,52	m ³	111 860	9 380	3 413 967	286 278
18	63-102-2332376	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerekt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 kötő (mNM) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kötő (mNM) 25/55-65, AC16 kötő (mNM) 10/40-65 típusú bitumennel, F, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel	23,42	m ³	99 275	6 800	2 325 021	159 256

al

19	63-102-2332742	<p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</p> <p>Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</p> <p>Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai</p> <p>Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerezt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig,</p> <p>AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve</p> <p>Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal</p>	147,43	m ³	121 040	7 250	17 844 927	1 068 868
----	----------------	--	--------	----------------	---------	-------	------------	-----------

OK

Árajánlat adó adatai:**SIMON-ÉPÍTŐK Kft.**

Czeplédiné Simon Kitti ügyvezető

4336 Ór, Dózsa György utca 1.

adószám: 25974863-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-084423

simonepitokkft@gmail.com

**Árajánlat - fejleszteni kívánt útszakaszhoz fizikailag kapcsolódó
árokrendezés
2.sz. melléklet**

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0153/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	320 650 Ft	165 900 Ft
ÁFA vetítési alap	486 550 Ft	
ÁFA	27%	131 369 Ft
A munka ára	617 919 Ft	

Kelt: Ór, 2022.03.17.

SIMON-ÉPÍTŐK Kft.
4336 Ór, Dózsa György utca 1.
Adószám: 25974863-2-15
Cégszám: 15-09-084423
Czeplédiné Simon Kitti
aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	53-000-0599106	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Bontási munkák Előregyártott csőelemekből készített csatornatörmelekre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között	18,00	m	0	6 150	0	110 700
Csatornaépítési munkák								
2	53-001-0599350	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsővekből, belső csőátmérő: 40 cm SW Umweltechnik V 40 VB 40/230/7,5 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000016	9	db	24 250	3 200	218 250	28 800
3	53-001-2067163	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos vagy hengeres csőhöz vasbeton támfal beépítése, cementhabarcs kötéssel, DN 40, belső csőátmérő: 40 mm LEIER TFE 40 támfal elem, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJSS346	4	db	25 600	6 600	102 400	26 400

OK

Árajánlat adó adatai:

SIMON-ÉPÍTŐK Kft.

Czeglédiné Simon Kitti ügyvezető

4336 Ór, Dózsa György utca 1.

adószám: 25974863-2-15

cégyjegyzékszám: 15-09-084423

simonepitokkft@gmail.com

Árajánlat - Szilárd burkolatú út burkolatfelújítása

3. sz. melléklet

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0169/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	8 423 985 Ft	3 970 561 Ft
ÁFA vetítési alap	12 394 545 Ft	
ÁFA	27%	3 346 527 Ft
A munka ára	15 741 073 Ft	

Kelt: Ór, 2022.03.17.

Czeglédiné Simon Kitti
aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	64-001-0693553	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejrel	39,85	m ³	0	27 860	0	1 110 110
2	63-001-0690180	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszórnyelvek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejrel	19,92	m ³	0	8 250	0	164 340
3	63-001-4813362	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	3,90	m	135	2 800	527	10 920
Alépitményi munkák								
4	21-004-0015702	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	340,60	m ²	0	450	0	153 270

5	21-004-0015726	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	34,06 m ³	2 880	1 050	98 093	35 763
6	21-004-0015622	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékáldháza	59,77 m ³	4 000	1 500	239 080	89 655
7	21-004-0015663	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	239,08 m ²	0	380	0	90 849
8	21-008-0016195	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	239,10 m ³	0	350	0	83 685
9	21-008-0016205	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	131,49 m ³	0	350	0	46 022

PK

10	21-008-0016210	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	260,01 m ³	0	350	0	91 004
11	21-008-0016275	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlés a földmű (tükör- és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	835,10 m ²	10	200	8 351	167 020
12	61-009-2642461	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Burkolatlan utak pormentesítése, stabilizálása Burkolatlan utak stabilizálása, marással és helyszínen történő remix-el GREEN WAY kalcium-klorid oldatos út stabilizálás marással és helyszínen történő remix-el	239,08 m ²	3 260	1 450	779 401	346 666
13	21-011-4164442	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Töltésalapozás geotextiliával VIACON WG30 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 140 g/m ² szaktító szilárdság: 30/30 kN/m, tekercméret: 5,3 x 100 m	2,39 /100m ²	18 980	26 650	45 377	63 715
Közlekedési építési munkák							
14	61-002-2642025	25 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Utépítési zúzottkő, M80 Colas-Északke, Tarcal	53,54 m ³	6 510	9 300	348 545	497 922
15	61-002-2641955	5 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Utépítési zúzottkő, M22 Colas-Északke, Tállya	10,46 m ³	5 050	9 400	52 823	98 324

W

16	61-002-2641955	20 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	51,09 m ³	5 050	9 400	258 005	480 246
17	63-102-2331485	Közeledés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	13,95 m ³	111 860	9 380	1 560 447	130 851
18	63-102-2332376	Közeledés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 kötő (mNMM) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kötő (mNMM) 25/55-65, AC16 kötő (mNMM) 10/40-65 típusú bitumennel, F, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel	10,21 m ³	99 275	6 800	1 013 598	69 428

M

19	63-102-2332742	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal	33,21	m ³	121 040	7 250	4 019 738	240 773
----	----------------	--	-------	----------------	---------	-------	-----------	---------

OK

Árajánlat adó adatai:

NYIR-ÉPÍTŐ Kft.

Fekete István ügyvezető

4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u 14. A. ép.

adószám: 12627853-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-066834

nyirepito@gmail.com

Árajánlat - Szilárd burkolatú út burkolatfelújítása

1. sz. melléklet

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0153/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	27 661 536 Ft	9 273 066 Ft
ÁFA vetítési alap		36 934 602 Ft
ÁFA	27%	9 972 343 Ft
A munka ára		46 906 944 Ft

Kelt: Mátészalka, 2022.03.11.

Nyír-Építő Kft.
4700 Mátészalka
Budai Nagy Antal u. 14/a.
Adószám: 12627853-2-15
Bsz.: OTK/1744041-20027461
aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	64-001-0693553	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejvel	91,41	m ³	0	27 800	0	2 541 103
2	63-001-0690180	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszőnyvegek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejvel	45,70	m ³	0	8 195	0	374 539
3	63-001-4813362	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	3,90	m	120	2 730	468	10 647
Alépitményi munkák								
4	21-004-0015702	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alaktó földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	712,50	m ²	0	410	0	292 125

5	21-004-0015726	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	71,50 m ³	2 865	1 015	204 848	72 573
6	21-004-0015622	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékáldháza	137,11 m ³	3 890	1 435	533 358	196 753
7	21-004-0015663	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	548,44 m ²	0	360	0	197 438
8	21-008-0016195	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	548,40 m ³	0	335	0	183 714
9	21-008-0016205	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	301,64 m ³	0	335	0	101 049

22

10	21-008-0016210	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	515,49	m ³	0	335	0	172 689
11	21-008-0016275	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületen, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1 795,30	m ²	5	185	8 977	332 131
12	61-009-2642461	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Burkolatlan utak pormentesítése, stabilizálása Burkolatlan utak stabilizálása, marással és helyszínen törtéző remix-el GREEN WAY kalcium-klorid oldatos út stabilizálás marással és helyszínen törtéző remix-el	548,44	m ²	3 245	1 425	1 779 687	781 526
13	21-011-4164442	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Töltésalapozás geotextíliával VIACON WG30 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 140 g/m ² szaktító szilárdság: 30/30 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	5,44	/100m ²	18 925	26 630	102 944	144 857
Közlekedési építési munkák								
14	61-002-2642025	25 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északkö, Tarcál	122,83	m ³	6 490	9 285	797 167	1 140 477
15	61-002-2641955	5 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkö, Tállya	23,99	m ³	4 990	9 340	119 710	224 067

02

16	61-002-2641955	20 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	106,88	m ³	4 990	9 340	533 331	998 259
17	63-102-2331485	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegénylítő réteggként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegénylítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	30,52	m ³	111 850	9 360	3 413 662	285 667
18	63-102-2332376	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 kötő (mNM) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kötő (mNM) 25/55-65, AC16 kötő (mNM) 10/40-65 típusú bitumennel, F, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel	23,42	m ³	99 260	6 695	2 324 669	156 797

19	63-102-2332742	<p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</p> <p>Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai</p> <p>Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig,</p> <p>AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve</p> <p>Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal</p>	147,43	m ³	121 025	7 235	17 842 716	1 066 656
----	----------------	---	--------	----------------	---------	-------	------------	-----------



Árajánlat adó adatai:

NYIR-ÉPÍTŐ Kft.

Fekete István ügyvezető

4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u 14. A. ép.

adószám: 12627853-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-066834

nyirepito@gmail.com

**Árajánlat - fejleszteni kívánt útszakaszhoz fizikailag kapcsolódó
árokrendezés
2. sz. melléklet**

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0153/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	319 990 Ft	163 360 Ft
ÁFA vetítési alap		483 350 Ft
ÁFA	27%	130 505 Ft
A munka ára		613 855 Ft

Kelt: Mátészalka, 2022.03.11.

Nyír-Építő Kft.
4700 Mátészalka
Budai Nagy Antal u. 14/a.
Adószám: 12627853-2-15
Bsz.: GTP-11744031-2022-7461
alíírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	53-000-0599106	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Bontási munkák Előregyártott csőelemekből készített csatornatörmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között	18,00	m	0	6 120	0	110 160
Csatornaépítési munkák								
2	53-001-0599350	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos betoncső:beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm SW Umweltechnik V 40 VB 40/230/7,5 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000016	9	db	24 190	3 000	217 710	27 000
3	53-001-2067163	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos vagy hengeres csőhöz vasbeton támfal beépítése, cementhabarcs kötéssel, DN 40, belső csőátmérő: 40 cm LEIER TFE 40 támfal elem, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS5346	4	db	25 570	6 550	102 280	26 200

OK

Árajánlat adó adatai:

NYIR-ÉPÍTŐ Kft.

Fekete István ügyvezető

4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal u 14. A. ép.

adószám: 12627853-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-066834

nyirepito@gmail.com

Árajánlat - Szilárd burkolatú út burkolatfelújítása

3. sz. melléklet

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0169/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	8 403 393 Ft	3 908 963 Ft
ÁFA vetítési alap		12 312 356 Ft
ÁFA	27%	3 324 336 Ft
A munka ára		15 636 692 Ft

Kelt: Mátészalka, 2022.03.11.



aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	64-001-0693553	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	39,85	m ³	0	27 800	0	1 107 719
2	63-001-0690180	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszónyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	19,92	m ³	0	8 195	0	163 244
3	63-001-4813362	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	3,90	m	120	2 730	468	10 647
Alépitményi munkák								
4	21-004-0015702	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	340,60	m ²	0	410	0	139 646

5	21-004-0015726	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	34,06 m ³	2 865	1 015	97 582	34 571
6	21-004-0015622	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékáldháza	59,77 m ³	3 890	1 435	232 505	85 770
7	21-004-0015663	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	239,08 m ²	0	360	0	86 067
8	21-008-0016195	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	239,10 m ³	0	335	0	80 099
9	21-008-0016205	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	131,49 m ³	0	335	0	44 049

107

10	21-008-0016210	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	260,01 m ³	0	335	0	87 103
11	21-008-0016275	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	835,10 m ²	5	185	4 176	154 494
12	61-009-2642461	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Burkolatlan utak pormentesítése, stabilizálása Burkolatlan utak stabilizálása, marással és helyszínen történő remix-el GREEN WAY kalcium-klorid oldatos út stabilizálás marással és helyszínen történő remix-el	239,08 m ²	3 245	1 425	775 815	340 689
13	21-011-4164442	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Töltésalapozás geotextíliával VIACON WG30 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 140 g/m ² szaktító szilárdság: 30/30 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	2,39 /100m ²	18 925	26 630	45 246	63 667
Közlekedési építési munkák							
14	61-002-2642025	25 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Tarcál	53,54 m ³	6 490	9 285	347 475	497 119
15	61-002-2641955	5 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	10,46 m ³	4 990	9 340	52 195	97 696

25/

16	61-002-2641955	20 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	51,09 m ³	4 990	9 340	254 939	477 181
17	63-102-2331485	Közeledés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	13,95 m ³	111 850	9 360	1 560 308	130 572
18	63-102-2332376	Közeledés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 kötő (mNM) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kötő (mNM) 25/55-65, AC16 kötő (mNM) 10/40-65 típusú bitumennel, F, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel	10,21 m ³	99 260	6 695	1 013 445	68 356

19	63-102-2332742	<p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</p> <p>Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</p> <p>Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai</p> <p>Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig,</p> <p>AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve</p> <p>Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal</p>	33,21	m ³	121 025	7 235	4 019 240	240 274
----	----------------	--	-------	----------------	---------	-------	-----------	---------

202

Árajánlat adó adatai:

PAL-SPED Kft.

Pallagi László ügyvezető

4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 120. III. em. 10.

adószám: 22651817-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-075838

pallagi@ent.hu

Árajánlat - Szilárd burkolatú út burkolatfelújítása

1. sz. melléklet

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0153/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	27 674 983 Ft	9 313 898 Ft
ÁFA vetítési alap	36 988 881 Ft	
ÁFA 27%	9 986 998 Ft	
A munka ára	46 975 879 Ft	

Kelt: Mátészalka, 2022.03.16.

PAL-SPED KFT.
4700 Mátészalka
Móricz Zs. u. 120. III/10.
Adószám: 22651817-2-15
aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	64-001-0693553	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejfel	91,41	m ³	0	27 850	0	2 545 674
2	63-001-0690180	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszőnyvegek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejfel	45,70	m ³	0	8 200	0	374 767
3	63-001-4813362	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	3,90	m	125	2 740	488	10 686
Alépitményi munkák								
4	21-004-0015702	Alépitményi munkák Irtás, föld- és szklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	712,50	m ²	0	420	0	299 250

5	21-004-0015726	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	71,50 m ³	2 870	1 020	205 205	72 930
6	21-004-0015622	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékáldháza	137,11 m ³	3 900	1 445	534 729	198 124
7	21-004-0015663	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	548,44 m ²	0	370	0	202 923
8	21-008-0016195	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	548,40 m ³	0	340	0	186 456
9	21-008-0016205	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	301,64 m ³	0	340	0	102 558

10	21-008-0016210	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	515,49	m ³	0	340	0	175 267	
11	21-008-0016275	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlés a földmű (tükör- és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1 795,30	m ²	8	190	14 362	341 107	
12	61-009-2642461	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadamburkolat készítése Burkolatlan utak pormentesítése, stabilizálása Burkolatlan utak stabilizálása, marással és helyszínen törtéző remix-el GREEN WAY kalcium-klorid oldatos út stabilizálás marással és helyszínen törtéző remix-el	548,44	m ²	3 250	1 430	1 782 429	784 269	
13	21-011-4164442	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Töltésalapozás geotextiliával VIACON WG30 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 140 g/m ² szaktő szilárdság: 30/30 kN/m, tekerméret: 5,3 x 100 m	5,44	/100m ²	18 930	26 635	102 972	144 884	
Közlekedési építési munkák									
14	61-002-2642025	25 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északke, Tarcal	122,83	m ³	6 500	9 290	798 395	1 141 091	
15	61-002-2641955	5 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északke, Tállya	23,99	m ³	5 000	9 350	119 950	224 307	

16	61-002-2641955	20 cm Vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útéptései zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	106,88 m ³	5 000	9 350	534 400	999 328
17	63-102-2331485	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban teríve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	30,52 m ³	111 855	9 370	3 413 815	285 972
18	63-102-2332376	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 kötő (mNM) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban teríve kötőréteg AC16 kötő (mNM) 25/55-65, AC16 kötő (mNM) 10/40-65 típusú bitumennel, F, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel	23,42 m ³	99 265	6 700	2 324 786	156 914

19	63-102-2332742	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerezelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal	147,43	m ³	121 030	7 240	17 843 453	1 067 393
----	----------------	--	--------	----------------	---------	-------	------------	-----------



Árajánlat adó adatai:

PAL-SPED Kft.

Pallagi László ügyvezető

4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 120. III. em. 10.

adószám: 22651817-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-075838

pallagi@ent.hu

**Árajánlat - fejleszteni kívánt útszakaszhoz fizikailag kapcsolódó
árokrendezés
2. sz. melléklet**

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0153/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	320 055 Ft	164 370 Ft
ÁFA vetítési alap		484 425 Ft
ÁFA	27%	130 795 Ft
A munka ára		615 220 Ft

Kelt: Mátészalka, 2022.03.16.

PAL-SPED KFT.
4700 Mátészalka
Móricz Zs. u. 120. III/10.
Adószám: 22651817-2-15

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	53-000-0599106	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Bontási munkák Előregyártott csőelemekből készített csatornatörmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között	18,00	m	0	6 125	0	110 250
Csatornaépítési munkák								
2	53-001-0599350	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsővekből, belső csőátmérő: 40 cm SW Umweltechnik V 40 VB 40/230/7,5 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000016		9 db	24 195	3 100	217 755	27 900
3	53-001-2067163	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos vagy hengeres csőhöz vasbeton támfal beépítése, cementhabarcs kötéssel, DN 40, belső csőátmérő: 40 cm LEIER TFE 40 támfal elem, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJSS346		4 db	25 575	6 555	102 300	26 220

Árajánlat adó adatai:

PAL-SPED Kft.

Pallagi László ügyvezető

4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 120. III. em. 10.

adószám: 22651817-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-075838

pallagi@ent.hu

Árajánlat - Szilárd burkolatú út burkolatfelújítása

3. sz. melléklet

A munka leírása:

Kocsord 0153/1, 0169/1 hrsz mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítés

A megvalósulás helyszíne:

Kocsord, 0169/1 hrsz

Árajánlat kérő adatai:

Kocsord Község Önkormányzata

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Adószám: 15731814-2-15

kocsord@kocsord.hu

Projekt azonosítója: 3297496680

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás

„Külterületi helyi közút fejlesztése Kocsord Községben” projekt

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költségei	8 409 331 Ft	3 927 365 Ft
ÁFA vetítési alap	12 336 695 Ft	
ÁFA	27%	3 330 908 Ft
A munka ára	15 667 603 Ft	

Kelt: Mátészalka, 2022.03.16.

PAL-SPED-KFT.

4700 Mátészalka

Móricz Zs. u. 120. III/10.

Adószám: 22651817-2-15

aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Összes anyagdíj	Összes munkadíj
Bontási munkák								
1	64-001-0693553	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	39,85	m ³	0	27 850	0	1 109 711
2	63-001-0690180	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszónyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	19,92	m ³	0	8 200	0	163 344
3	63-001-4813362	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	3,90	m	125	2 740	488	10 686
Alépitményi munkák								
4	21-004-0015702	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	340,60	m ²	0	420	0	143 052

5	21-004-0015726	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	34,06 m ³	2 870	1 020	97 752	34 741
6	21-004-0015622	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	59,77 m ³	3 900	1 445	233 103	86 368
7	21-004-0015663	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	239,08 m ²	0	370	0	88 458
8	21-008-0016195	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	239,10 m ³	0	340	0	81 294
9	21-008-0016205	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%	131,49 m ³	0	340	0	44 707

10	21-008-0016210	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	260,01 m ³	0	340	0	88 403
11	21-008-0016275	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlés a földmű (tűlkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	835,10 m ²	8	190	6 681	158 669
12	61-009-2642461	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Burkolatlan utak pormentesítése, stabilizálása Burkolatlan utak stabilizálása, marással és helyszínen történő remix-el GREEN WAY kalcium-klorid oldatos út stabilizálás marással és helyszínen történő remix-el	239,08 m ²	3 250	1 430	777 010	341 884
13	21-011-4164442	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Töltésalapozás geotextiliával VIACON WG30 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 140 g/m ² szakító szilárdság: 30/30 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m	2,39 /100m ²	18 930	26 635	45 258	63 679
Közlekedési építési munkák							
14	61-002-2642025	25 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M80 Colas-Északke, Tarcál	53,54 m ³	6 500	9 290	348 010	497 387
15	61-002-2641955	5 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északke, Tállya	10,46 m ³	5 000	9 350	52 300	97 801

16	61-002-2641955	20 cm vtg. Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	51,09	m ³	5 000	9 350	255 450	477 692
17	63-102-2331485	Közeledés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	13,95	m ³	111 855	9 365	1 560 377	130 642
18	63-102-2332376	Közeledés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerezett aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 kötő (mNM) aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kötő (mNM) 25/55-65, AC16 kötő (mNM) 10/40-65 típusú bitumennel, F, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel	10,21	m ³	99 265	6 700	1 013 496	68 407

19	63-102-2332742	<p>Közlekedés építési munkák</p> <p>Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</p> <p>Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai</p> <p>Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig,</p> <p>AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve</p> <p>Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal</p>	33,21	m ³	121 030	7 240	4 019 406	240 440
----	----------------	---	-------	----------------	---------	-------	-----------	---------