

**Kocsord Község Önkormányzat
Képviselő-testülete**

KOCSORD

Száma: K/579-6/2023.

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25. napján tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve:

Jegyzőkönyve: 1-től- 23-ig.

Tárgysorozata: 1-től 14-ig

Határozatai: 20-29

Rendelete: 6-10

Tárgyalásra

/nyilvános ülésen/

- 1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bakos Róbert polgármester**
- 2./ Előterjesztés a Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadására
Előadó: Bakos Róbert polgármester**
- 3./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bakos Róbert polgármester**
- 4./ Előterjesztés az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások helyiségének bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Bakos Róbert polgármester**
- 5./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosítására (kormányzati funkció törlése)
Előadó: Bakos Róbert polgármester**
- 6./ Előterjesztés a háziorvosi szolgálati lakás bérleti díjával kapcsolatosan
Előadó: Bakos Róbert polgármester**
- 7./ Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Előadó: Andrásné Rádi Bettina jegyző**
- 8./ Előterjesztés a települési önkormányzatok 2023. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Bakos Róbert polgármester**
- 9./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi átfogó gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolójának elfogadására
Előadó: Bakos Róbert polgármester**

10./ Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Bakos Róbert polgármester

11./ Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Bakos Róbert polgármester


12./ Előterjesztés az M49 gyorsforgalmú út, M3 autópálya és Ökörítőfülpös közötti szakasz (0+000-28+155 km.sz.) kiviteli feladatainak elvégzéséhez kapcsolódóan tulajdonosi és közútkelzői hozzájárulás iránti kérelem megtárgyalására
Előadó: Bakos Róbert polgármester

13./ Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadság-ütemtervének módosítására
Előadó: Andrásné Rádi Bettina jegyző


14./ Egyebek
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Kocsord, 2023. május 17.

Tisztelettel:


Bakos Róbert
polgármester




Andrásné Rádi Bettina
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 25. napján 10³⁰ órakor megtartott nyilvános rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme

Jelen vannak: Bakos Róbert polgármester
Szabó Sándor alpolgármester
Dr. Barkasziné Péter Andrea képviselő
Gergely Mónika képviselő
Pajtás Zsigmond képviselő
Rádi László képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Andráskáné Rádi Bettina jegyző

Bakos Róbert Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 6 fő az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.

További felvetés, módosító javaslat nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúan a napirendre tett javaslatot elfogadja.

I./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: Kocsord Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a 2022. évre vonatkozó költségvetési rendeletét az év közben jelentkező gazdasági események miatt az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát és a költségvetési kiadási előirányzatát 481.286.883 - Ft-ban határozta meg.

Változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

A módosítást követően az önkormányzat módosított kiadási és bevételi előirányzata 656.256.358 Ft.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő - Testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti költségvetés módosítás elfogadására.

Bakos Róbert Polgármester: Szeretném megkérni a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

Rádi László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megismerte és megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását és azt jóváhagyva a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2023. (V.25.)
önkormányzati rendelete**

**Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) *A Képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését*

**656.256.358.- Ft bevétellel
656.256.358.- Ft kiadással**

állapítja meg.

(2) *A Képviselő-testület a költségvetés 656.256.358.- Ft összegén belül az Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:*

<i>a) működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>435.952.395.- Ft</i>
<i>b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>75.394.713.- Ft</i>
<i>c) közhatalmi bevételek</i>	<i>30.250.000.- Ft</i>
<i>d) működési bevételek</i>	<i>48.403.219.- Ft</i>
<i>e) felhalmozási bevételek</i>	<i>11.000.- Ft</i>
<i>f) finanszírozási bevételek</i>	<i>66.245.031.- Ft</i>
<i>g) személyi juttatások</i>	<i>241.170.408.- Ft</i>
<i>h) munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>27.164.627.- Ft</i>
<i>i) dologi kiadások</i>	<i>144.217.821.- Ft</i>
<i>j) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>30.000.000.- Ft</i>
<i>k) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>20.570.710.- Ft</i>
<i>ka) a tartalék összege</i>	<i>171.255.- Ft</i>
<i>l) beruházások</i>	<i>22.834.250.- Ft</i>

m) felújítások

159.926.736.- Ft

n) finanszírozási kiadások

10.371.806.- Ft.”

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2023. május 25. napján.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

2./ Előterjesztés a Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadására

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: A meghívóval együtt kiküldésre került a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló, a rendelet-tervezet és az excel táblák. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Rádi László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megismerte és megtárgyalta az Önkormányzat zárszámadását és azt jóváhagyva a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete**

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról és a 2022. évi maradvány megállapításáról

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő- testület Kocsord Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési beszámolóját

**656 256 358 Ft módosított bevételi előirányzattal és
584 073 168 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
656 256 358 Ft módosított kiadási előirányzattal és
530 300 204 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.**

(2) Az önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 61.528.269 Ft-al, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 11.355 Ft-al, a Kocsordi Gyöngyfűzér Óvoda számlaegyenlegét 127.070 Ft-al hagyja jóvá.

(3) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2022. évi vagyommérlegét:

aa.)	1 371 178 239	Ft	tárgyi eszköz értékkel
ab.)	0	Ft	befektetett pénzügyi eszközértékkel
ac.)	578 583 050	Ft	üzemeltetésre átadott eszközzel
ad.)	403 665	Ft	készletértékkel
ae.)	61 666 694	Ft	pénzeszközzel
af.)	9.879.257	Ft	követeléssel
ag.)	0	Ft	egyéb sajátos eszköz oldali elszámolásokkal
a.)	2 021 710 905	Ft	eszköz összeggel

ba.)	1 981 949 146	Ft	saját tőkével
bb.)	19 612 712	Ft	kötelezettségekkel
bc.)	20 149 047	Ft	passzív időbeli elhatárolásokkal

b.) 2 021 710 905 Ft forrás összeggel

hagyja jóvá a 15. melléklet részletezésének megfelelően.

2.§

(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat maradványát a 12. melléklet alapján, 67 413 168 Ft 2022. évi módosított maradvánnyal állapította meg.

(2) A szabad maradvány összege: 67 413 168 Ft

3.§

Ezen rendelet a következő mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata.
2. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat tervezett és tényleges bevételi előirányzatai
3. melléklet	Az Önkormányzat működési állami támogatásainak részletezése.
4. melléklet	Önkormányzat felhalmozási bevételeinek előirányzata.
5. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat kiadási előirányzata.
6. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata.
7. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata és teljesítése

8. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata.
9. melléklet	Tervezett működési célú pénzeszköz átadás előirányzata és teljesítése
10. melléklet	Létszám előirányzat és teljesítése
11. melléklet	Ütemterv.
12. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata maradványának alakulása.
13. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai.
14. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi önkormányzati támogatás alakulása
15. melléklet	Vagyonkimutatás

1 sz. tájékoztató tábla: Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek.

4.§

Ez a rendelet 2023. május 25. napján lép hatályba.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. május 25. napján kihirdetésre került.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

3./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására **Előadó: Bakos Róbert polgármester**

Bakos Róbert Polgármester: Településünkön a 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet szabályozza a szociális ellátások helyi szabályait, az igénybevételhez kapcsolódó jogosultsági feltételeket. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások összegének, valamint a minimálbérek összegének emelkedésével jelentősen csökkent a rendszeres ellátásokra jogosultak száma, holott a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között nagy segítséget jelentenek az Önkormányzat által nyújtott havi rendszeres ellátások az igénylők részére.

Megvizsgáltuk az elmúlt időszakban benyújtott kérelmekhez kapcsolódó jövedelmi kategóriákat, s az alábbi módosítási javaslatokat terjesztem elő:

A lakhatási támogatásra jelenleg hatályos rendeletünk szerint akkor jogosult a kérelmező, ha a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft.) Javaslom ezt a jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-ában (79.800 Ft) megállapítani.

A gyógyszer-támogatásra a jelenleg hatályos rendeletünk szerint akkor jogosult a kérelmező, ha a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át,

egyedülélő esetében 250 %-át. Javasolom ezen összeghatárokat az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-ában (79.800 Ft), valamint 300%-ában (85.500 Ft) megállapítani. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján felülvizsgáltuk továbbá a rendkívüli települési támogatás igénylésére szolgáló formanyomtatványunkat, s az ellátás elbírálásához, elektronikus rendszerben történő rögzítéséhez szükséges adatoknak megfelelően módosítottuk, meggyorsítva s megkönnyítve ezzel az ügyintéző munkáját, a jogosultsági feltételek ellenőrzését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Bakos Róbert Polgármester: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

Rádi László képviselő: A Pénzügyi Bizottság megismerte és megtárgyalta a szociális rendelet módosításának tervezetét és azt jóváhagyva a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7), 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

2. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki)

„c) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 280 %-át, egyedülélő esetében 300 %-át.”

3. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

K.m.f.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. május 25. napján kihirdetésre került.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

1. melléklet az 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez



K É R E L E M

A rendkívüli települési támogatás igénybevételéhez

I.1./ Az igénylő adatai:

Kérelmező neve:

Leánykori neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Kérelmező TAJ száma:

I.2./ Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzendő)

- egyedülálló (hajadon, nőtlen)
- házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
- házastársától külön élő
- elvált
- özvegy

I.3./Lakcím:

Lakóhelye:

.....(település, utca, házszám, em, ajtó)

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímével):

.....(település, utca, házszám,
em, ajtó)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő rész aláhúzendő)

I.4./ Az igénylővel egy háztartásban/családban élő személyek/közeli hozzátartozók adatai:

Név	Születési helye, ideje	Anyja neve	TAJ száma	Rokoni kapcsolat

család: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

közeli hozzátartozó:

- I. a házastárs, az élettárs,
- II. a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; illetve a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, vérszerinti, örökbefogadott, nevelt gyermek.
- III. korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg ill. a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha-és nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek)
- IV. a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valóságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál nem lehetnek régebbiek!

III. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Kocsord, év hó nap

.....
kérelmező aláírása

Távozik Szabó Sándor alpolgármester. A jelen lévő képviselők száma: 5 fő

4./ Előterjesztés az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások helyiségének bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: A meghívóval együtt megküldésre került a rendelet-tervezet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal jelzése alapján az érintett önkormányzati rendelet nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, indokolt a hatályon kívül helyezése.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. május 25. napján kihirdetésre került.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

5./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosítására (kormányzati funkció törlése)

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság 15-TNY-530-2/2023-731816 iktatószámú értesítése alapján a 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció kód a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásból törlésre került. Mivel a kormányzati funkció kódot a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, ezért az SZMSZ-ben is szükséges a változtatás átvezetése, a fenti kormányzati funkció törlése.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete**

**a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szövege (041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás).

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

K.m.f.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. május 25. napján kihirdetésre került.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

6./ Előterjesztés a háziorvosi szolgálati lakás bérleti díjával kapcsolatosan

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Dr. Barkasziné Péter Andrea önkormányzati képviselő bejelenti személyes érintettségét, jelzi, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni és elhagyja az ülést.

Δ jelenlévő képviselők száma: 4 fő

Bakos Róbert Polgármester: Kocsord Község Önkormányzata és Dr. Barkaszi Sándor, mint háziorvosi feladatellátást biztosító között 2010. június 09. napján a 4751 Kocsord, Tácsies M. u. 20. szám alatti szolgálati lakás ingatlan tekintetében lakásbérleti szerződés jött létre az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján.

A lakásbérleti szerződés alapján jelenleg a háziorvos havi 12.186 Ft bérleti díjat fizet a szolgálati lakásért. A háziorvos fizeti továbbá a szolgálati lakással összefüggésben felmerülő rezsiköltségeket (víz- és csatornaszolgáltatás, vezetékes gázszolgáltatás, elektromos áram, szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése, vezetékes telefon, internet)

A fenti ingatlan önkormányzati tulajdonban áll, így a nemzeti vagyon részét képezi.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 13.§ (1) bekezdése 4. pontja alapján A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;

Tekintettel arra, hogy az érintett szolgálati lakás közfeladat ellátását szolgálja, javaslom 2023. június 01. napjától a szolgálati lakás bérleti díjának megszüntetését.

A felmerülő közüzemi költségeket – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – továbbra is a házi orvos fizeti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet elfogadására.

Rádi László képviselő: A házi orvosokért küzd most az egész ország, ez egy minimális gesztus a mindenkori házi orvos irányába. A bérleti díj mértéke az önkormányzat költségvetésében egy szinte nem mérhető tétel, jellemzően valamennyi önkormányzat térítésmentesen biztosítja, támogatom az előterjesztés elfogadását.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2023. (V.23.)
határozata**

A Képviselő-testület

1. Megállapítja, hogy Kocsord Község Önkormányzata és Dr. Barkaszi Sándor, mint házi orvosi feladatellátást biztosító között 2010. június 09. napján a 4751 Kocsord, Tánicsics M. u. 20. szám alatti szolgálati lakás ingatlan tekintetében lakásbérleti szerződés jött létre az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján.

2. Megállapítja, hogy a fenti szolgálati lakás helyben biztosítható közfeladat ellátását szolgálja.

3. Fentiekre tekintettel úgy dönt, hogy 2023. június 01. napjától megszünteti a szolgálati lakás bérleti díját. A bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásokat (rezsiköltségeket) a bérlő továbbra is közvetlenül a szolgáltató számlájára fizeti meg.

4. Felhatalmazza Bakos Róbert polgármestert a lakásbérleti szerződés módosításának elkészítésére és aláírására.

Határidő: 2023. június 01.

Felelős: polgármester

Bakos Róbert s.k.
polgármester

K.m.f.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

7./ Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Előadó: Andráskáné Rádi Bettina jegyző

Visszaérkezik az ülésterembe Dr. Barkasziné Péter Andrea önkormányzati képviselő.

A jelen lévő képviselők száma: 5 fő

Andráskáné Rádi Bettina jegyző: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése alapján **a jegyző a a tárgyévve vonatkozó éves ellenőrzési jelentést**, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - **a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.**

A kifejtett jogszabályi rendelkezések alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a 2022. évről szóló belső ellenőrzési jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a belső ellenőrzési jelentés megtárgyalására és elfogadására.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő- testületének 21/2023. (V.25.) határozata

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Megismerte és megtárgyalta a 2022. évről szóló belső ellenőrzési jelentést és úgy dönt, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja azt.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

8./ Előterjesztés a települési önkormányzatok 2023. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: Általában minden évben két alkalommal szükséges REKI pályázatot benyújtunk, ebben az évben is lehetnek olyan költségek, amelyekre szeretnénk támogatási igényt benyújtani ezen felhívás keretében.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
22/2023.(V.25.)
határozata**

a települési önkormányzatok 2023. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról -

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Megismerte és megtárgyalta a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló, rendkívüli támogatás 2023. évi pályázati feltételeit és az önkormányzat lehetőségeit és úgy dönt, hogy a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklet alapján pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására, az önkormányzat feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében, és az önkormányzat működőképességének megőrzése céljából.

2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy Kocsord Község Önkormányzata a 2023. évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázatát soron kívül nyújtsa be.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

9./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi átfogó gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolójának elfogadására

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: Átadom a szót Jegyző Asszonynak.

Andráskáné Rádi Bettina jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít.

Az értékelés – a Képviselő-testületi megtárgyalást követően – megküldésre kerül a Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára. Kérem az előterjesztés mellékletét képező beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dr. Barkasziné Péter Andrea képviselő: Egy észrevételem lenne. A beszámoló szerint a település nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal, javaslom a bűnmegelőzési program elkészítését.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2023. (V.25.)
határozata**

**- Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról -**

A Képviselő-testület

1. Megismerte Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést és úgy dönt, hogy elfogadja azt.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

Határidő: 2023. június 15.

Felelős: Andrásné Rádi Bettina jegyző

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andrásné Rádi Bettina s.k.
jegyző

10./ Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: A Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság benyújtotta a 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A meghívóval együtt ezt is megkaptátok.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2023. (V.25.)
határozata

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Megismerte és megtárgyalta a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját és úgy dönt, hogy elfogadja azt.

2. Felkéri Bakos Róbert polgármestert, hogy a határozatnak a Tűzoltó-parancsnokság részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Bakos Róbert polgármester

Határidő: 8 nap

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

11./ Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: A meghívóval együtt megküldésre került az előterjesztés és a határozati javaslat, amelyet nem kívánok szóban kiegészíteni.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2023. (V.25.)
HATÁROZATA

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

A Képviselő-testület

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2.) Felhatalmazza Bakos Róbert polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás és a módosító dokumentum aláírására.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert s.k.
polgármester

K.m.f.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

12./ Előterjesztés az M49 gyorsforgalmú út, M3 autópálya és Ökörítőfülpös közötti szakasz (0+000-28+155 km.sz.) kiviteli feladatainak elvégzéséhez kapcsolódóan tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem megtárgyalására

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: A meghívóval együtt megküldésre került az előterjesztés és a határozati javaslat, amelyet nem kívánok szóban kiegészíteni.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
26/2023. (V.25.)
határozata**

közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

A Képviselő-testület

A RODEN Mérnöki Iroda 4266/2023. iktatószámú kérelme alapján az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya- Ökörítőfülpös közötti szakasz (0+000 – 28-155 km. sz.) kivitelezési feladatainak elvégzéséhez kapcsolódóan, a csatolt – 2301/G4-8 tervszámon készített- tervdokumentáció alapján, a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást megadja, a következő feltételekkel.

A létesítmény megnevezése: M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya- Ökörítőfülpös közötti szakasz

Az érintett terület megnevezése:

Sorszám	Település	Új HRSZ	Megszűnő HRSZ	Elhelyezkedés	Tulajdonos	Jellege
1	Kocsord	0119/3	0119	Külterület	Kocsord Község Önkormányzata	Kivett út és árok

Megrendelő:

Duna Aszfalt Építő Zrt.
Címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Generáltervező:

RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Címe: 1089 Budapest, VIII. Villám u. 13

A munka kezdésének időpontját – annak megkezdését megelőzően 8 nappal – hivatalomhoz be kell jelenteni.

Általános előírások:

A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, kerékpárúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyónbiztonságot ne veszélyeztesse.

A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.

A munkálatok végzéséhez szükséges ideiglenes forgalom-szabályozásról kivitelező köteles gondoskodni az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A közúton lévő vagy azt érintő létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozékok az engedélyezett munkálatok következtében történt megrongálódásából származó egyéb károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség az igénybevevőt terheli.

A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.

A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

Ezen hozzájárulás nem mentesít a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A munkák elvégzését követően a közterületet eredeti állapotba helyre kell állítani, a visszatöltött földet megfelelően kell tömöríteni a későbbi megsüllyedések elkerülése érdekében.

Amennyiben kérelmező a kezelői hozzájárulásban írt feltételekkel nem ért egyet, a feltételek megváltoztatása érdekében kérelemmel fordulhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály), mint I. fokú közlekedési hatósághoz.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásomban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.

Hatóságom hatáskörét közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) a) határozza meg.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

13./ Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadság-ütemtervének módosítására

Előadó: Andrásné Rádi Bettina jegyző

Andrásné Rádi Bettina jegyző: A Kormányhivatal szakmai konzultációs jelzése alapján Polgármester Úr részére valamennyi megállapított (164 nap) szabadságot szükséges beütemezni.

Bakos Róbert Polgármester bejelenteni személyes érintettségét, és kéri a döntéshozatalból történő kizárását.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2023. (V.25.)
határozata**

A Képviselő-testület

Bakos Róbert polgármestert az „Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadság-ütemtervének módosítására” tárgyú napirendi pont tekintetében a szavazásból – személyes érintettségére tekintettel – kizárja.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andrásné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Bakos Róbert Polgármester: A szavazás előtt megállapítja, hogy az „Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadság-ütemtervének módosítására” tárgyú napirendi pont tekintetében a döntéshozatalban 4 fő képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2023. (V.25.)
határozata**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bakos Róbert, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2023. évben 164 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság: 25 munkanap/év 2023.01.01. – 2023.12.31.

Pótszabadság: 14 munkanap/év 2023.01.01. – 2023.12.31.

2022. évről áthozott szabadságnapok száma: 125 nap

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 164 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Év	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
	január	2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31	22
	február	1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-28	20
	március	1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31	22
	április	3-6, 17-21, 24-28.	14
	május	8-12, 15-19, 22-26	15
2023.	június	5-9, 19-23, 26-30	15
	július	10-14, 17-21	10
	augusztus	7-11, 14-18	10
	szeptember	11-15, 18-22	10
	október	2-6, 16-20	10
	november	13-17, 20-24	10
	december	11-15, 22	6
	ÜTEMEZETT ÖSSZESEN		164

Felhatalmazza a Kocsordi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy Kocsord Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2023. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodik.

Hatályon kívül helyezi a 14/2023. (III.28.) határozatát.

Felclős: 1.-2. pont esetében: Bakos Róbert polgármester

3. pont esetében Andrásné Rádi Bettina jegyző

Határidő: 1.-3. pont esetében: azonnal, illetve folyamatos
K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andrásné Rádi Bettina s.k.
jegyző

14./ Egyebek

Előadó: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert Polgármester: Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke felhívást intézett a települések vezetőinek, hogy csatlakozzanak az országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz. Az országgyűlés által elfogadott békepárti határozat szövege az ülést megelőzően kiosztásra került.

Bakos Róbert Polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
29/2023.(V.25.)
határozata**

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

K.m.f.


Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Bakos Róbert Polgármester: Szükség lenne a köztemetőben egy helyet kijelölni, ahol az exhumálást követően az elhunyt maradványait elhelyezhetnék. Kérlek Titeket, hogy gondolkodjatok rajta, hol lenne erre alkalmas terület a köztemetőben és a soron következő ülésen döntést hozhatnánk róla.

Mivel több napirend és felvetés nem volt Bakos Róbert polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, valamint aktív közreműködését és az ülést bezárta.


Bakos Róbert
polgármester

K.m.f.


Andráskáné Rádi Bettina
jegyző



JELENLÉTI ÍV

Készült: Kocsord Község Önkormányzat 2023. május 25. napján tartott NYÍLT Képviselő testületi ülésén.

Bakos Róbertpolgármester
Szabó Sándoralpolgármester
Dr. Barkasziné Péter Andreaképviselő
Gergely Mónikaképviselő
Kósa Anitaképviselő
Pajtás Zsigmondképviselő
Rádi Lászlóképviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Andráskáné Rádi Bettina jegyző
.....

Igazoltan távol maradtfő

Igazolatlanul távol maradtfő

Kocsord Község Polgármesterétől
4751 Kocsord, Szent István utca 13.

MEGHÍVÓ

Kocsord Község Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülését, 2023. május 25. napján (csütörtök) 10 óra 30 percre összehívom, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Kocsordi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

A NYILVÁNOS ÜLÉS TÉMÁJA:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Bakos Róbert polgármester

2./ Előterjesztés a Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadására

Előadó: Bakos Róbert polgármester

3./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Bakos Róbert polgármester

4./ Előterjesztés az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások helyiségének bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó: Bakos Róbert polgármester

5./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosítására (kormányzati funkció törlése)

Előadó: Bakos Róbert polgármester

6./ Előterjesztés a háziorvosi szolgálati lakás bérleti díjával kapcsolatosan

Előadó: Bakos Róbert polgármester

7./ Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Előadó: Andrásné Rádi Bettina jegyző

8./ Előterjesztés a települési önkormányzatok 2023. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előadó: Bakos Róbert polgármester

9./ Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi átfogó gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolójának elfogadására

Előadó: Bakos Róbert polgármester

10./ Előterjesztés a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Bakos Róbert polgármester

11./ Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Bakos Róbert polgármester

12./ Előterjesztés az M49 gyorsforgalmú út, M3 autópálya és Ökörítőfülpös közötti szakasz (0+000-28+155 km.sz.) kiviteli feladatainak elvégzéséhez kapcsolódóan tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem megtárgyalására
Előadó: Bakos Róbert polgármester

13./ Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadság-ütemtervének módosítására
Előadó: Andrásné Rádi Bettina jegyző

14./ Egyebek
Előadó: Bakos Róbert polgármester

Kocsord, 2023. május 17.

Tisztelettel:



Bakos Róbert s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő Testülethez-

Kocsord Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési módosításáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

Kocsord Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a 2022. évre vonatkozó költségvetési rendeletét az év közben jelentkező gazdasági események miatt az alábbiak szerint szükséges módosítani:

- I. Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát és a költségvetési kiadási előirányzatát 481.286.883 - Ft-ban határozta meg.**

Változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

A módosítást követően az önkormányzat módosított kiadási és bevételi előirányzata 656.256.358 Ft.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő - Testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti költségvetés módosítás elfogadására.

Kocsord, 2023. május 17.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2023. (.....)
önkormányzati rendelete

**Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését

656.256.358.- Ft bevétellel

656.256.358.- Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 656.256.358.- Ft összegén belül az Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerinti határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	435.952.395.- Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75.394.713.- Ft
c) közhatalmi bevételek	30.250.000.- Ft
d) működési bevételek	48.403.219.- Ft
e) felhalmozási bevételek	11.000.- Ft
f) finanszírozási bevételek	66.245.031.- Ft
g) személyi juttatások	241.170.408.- Ft
h) munkaadót terhelő járulékok	27.164.627.- Ft
i) dologi kiadások	144.217.821.- Ft
j) ellátottak pénzheli juttatásai	30.000.000.- Ft
k) egyéb működési célú kiadások	20.570.710.- Ft
ka) a tartalék összege	171.255.- Ft
l) beruházások	22.834.250.- Ft
m) felújítások	159.926.736.- Ft
n) finanszírozási kiadások	10.371.806.- Ft.”

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

K.m.f.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2023. május napján.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kocsord Község Önkormányzata
2022. évi Mérleg

Ft-ban

		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	MEGNEVEZÉS				
	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	292 308 477	435 952 355	446 573 247
2.	Pelhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 400 202	75 394 713	12 165 410
3.	Közhatalmi bevételek	B3	30 250 000	30 250 000	24 353 086
4.	Működési bevételek	B4	29 627 539	48 403 219	34 725 394
5.	Pelhamozási bevételek	B5		11 000	11 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7.	Költségvetési bevételek	B7			
8.	Finanszírozási bevételek	B8	65 700 665	66 245 031	66 245 031
9.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		481 286 883	656 256 358	584 073 168
10.	KIADÁSOK				
11.	Személyi juttatások összesen	K1	180 453 293	241 170 408	235 459 032
12.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 683 627	27 164 627	27 049 940
13.	Dologi kiadások	K3	131 151 657	144 217 821	104 716 629
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 409 400	30 000 000	28 478 830
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 452 402	20 570 710	16 212 603
16.	Beruházások	K6	16 962 745	22 834 250	15 193 871
17.	Pelújítások	K7	90 801 953	159 926 736	92 817 493
18.	Egyéb felhamozási kiadások	K8			
19.	Finanszírozási kiadások	K9	10 371 806	10 371 806	10 371 806
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		481 286 883	656 256 358	530 300 204

Kocsord Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése

Bevételek főmelt előirányzatokkénti bontásban

Ft-ban

Követ száma	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	2022. évi tejesítés 2022. 12.31.
	Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (áll.ig. feladatok)		
MEGNEVEZÉS					
1. BEVÉTELEK					
B111				106 498 320	106 498 320
B112				69 373 640	68 507 350
B1131				52 411 099	55 315 469
B1132				37 190 906	31 857 223
B114				6 588 101	6 588 101
B115				17 279 184	17 279 184
B116				19 846 411	0
B11				292 308 477	286 045 647
B12					
B13					
B14					
B15					
B16				109 906 748	160 327 600
B1				292 308 477	446 573 247
B21					
B22					
B23					
B24					
B25				63 400 202	12 165 410
B2				63 400 202	12 165 410
B31					
B32					
B33					
B34				6 280 694	3 225 179
B35				18 705 490	18 705 490
B36				5 263 816	2 422 417
B3				30 250 000	24 353 086
B4				29 627 539	34 725 394
B5				11 000	11 000
B6					
B7					
B8				65 700 665	66 245 031
B1-B8				481 286 893	584 073 168

Köcsörd Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése
Kiadások kiemelt előirányzatbontási bontásban

Ft dbn

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022. 12.31.
	Rovat száma	Kötelező feladatok	Országos vállalk. feladatok	Állami (állig. feladatok)	Összesen		
1 KIADÁSOK							
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				163 796 968	205 042 564	201 076 197
3. Öljuttalás, projektprémium	K1103					811 650	543 541
3. Készenléti, egyesületi díj, túlbérs	N1104					453 800	454 252
4. Jobbtételi jutalom	K1106					823 000	821 400
5. Belső kiválti jutások	K1107					2 692 800	2 648 626
6. Képzésbeni költségvetés	K1109					480 600	478 841
7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					5 818 000	5 777 127
8. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				163 796 968	217 123 968	211 990 041
10. Külső személyi juttatások	K12				17 156 325	24 046 440	23 450 983
11. Személyi juttatások összesen	K1				180 453 293	241 170 408	235 441 024
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				22 683 627	27 164 627	27 049 940
13. Szociális nyelvek beszerzése	K311				50 000	50 000	0
14. Utaztatási nyelvek beszerzése	K312				14 866 051	37 258 999	30 217 123
15. Árakszervezés	K313						
16. Árbehelyettesítés	K31				34 916 054	37 345 099	39 317 736
17. Ismertetési szolgáltatások igénybevétele	K321				2 613 312	2 366 475	1 996 869
18. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				670 244	670 244	525 963
19. Kommunikációs szolgáltatások	K32				7 283 536	3 077 719	2 522 769
20. Készenléti díjak	K331				22 333 889	38 775 316	18 179 518
21. Vészhelyi felkészítés	K332				0	190 590	190 590
22. Belső és tárgyidő	K333				5 000	83 816	43 816
23. Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334				3 726 000	3 360 511	3 124 014
24. Készenléti szolgáltatások	K335				389 000	832 870	568 244
25. Szociális tevékenységben segítő szolgáltatások	K336				21 542 786	15 222 421	14 916 598
26. Egyéb szolgáltatások	K337				15 196 875	19 313 609	15 299 073
27. Szolgáltatások értékesítése	K33				61 662 320	67 778 829	62 857 677
28. Közfelületek, utak, és közterületek karbantartása	K34				163 360	273 569	243 000
29. Működési célú előzetesen felmértől eltérő forgalmi adó	K351				19 939 295	20 785 953	14 694 978
30. Fizetőképes forgalmi adó	K352				1 081 000	2 183 000	634 000
31. Készletértékesítés	K353				797 810	2 704 846	1 109 717
32. Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K364						
33. Egyéb költség kiadások	K365				9 106 382	9 106 382	7 274 346
34. Különleges befizetések és egyéb bevételek kiadásai	K37				39 921 367	25 782 267	38 274 697
35. Dologi kiadások	K3				131 151 657	144 217 821	139 716 620
36. Társadalmi közérdekű ellátások	K41						
37. Családi támogatások	K42						
38. Pénzübeli kiadások, kölcsönök	K43						
39. Belsővel kapcsolatos (nem finanszírozásból) ellátások	K44						
40. Foglalkoztatással, munkaadókkal szemelt kapcsolatos ellátások	K45						
41. Lakkielvonás kapcsolatos ellátások	K46						
42. Intézkedési célú pénzübeli juttatások	K47						
43. Egyéb nem működési célú kiadások	K48				20 409 400	30 000 600	25 378 820
44. Előirányzatok pénzübeli juttatásai	K4				20 409 400	30 000 600	28 478 820
45. Munkaadókat terhelő járulékok	K501						
46. Elvonások, befizetések	K502				3 452 402	15 114 773	15 367 618
47. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503						
48. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
49. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K505						
50. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	K506					4 457 036	800 000
51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
53. Árkiegészítések államháztartáson belülre	K509						
54. Készletértékesítés	K510						
55. Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511						
56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					527 665	41 955
57. Társaság	K513				5 000 000	171 357	
58. Egyéb működési célú támogatások	K5				8 452 402	26 570 716	16 212 683
59. Információs nyelvek beszerzése, kiadások	K61						
60. Ingatlanok beszerzése, kiadások	K62					6 094 977	5 251 200
61. Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63					1 311 614	866 203
62. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64				13 536 491	10 115 001	5 970 930
63. Népszerűsítési kiadások	K65						
64. Meglévő népszerűsítési kiadások	K66						
65. Beruházás célú előzetesen felmértől eltérő forgalmi adó	K67				3 606 254	5 309 658	3 108 745
66. Beruházások	K6				16 961 745	22 834 250	15 393 871
67. Juttatások felvételére	K71				71 497 286	125 296 106	72 159 725
68. Információs eszközök felvételére	K72						
69. Egyéb tárgyi eszközök felvételére	K73					604 504	604 300
70. Felújítás célú előzetesen felmértől eltérő forgalmi adó	K74				19 304 667	34 066 139	19 075 755
71. Felújítások	K7				99 891 953	129 926 733	92 817 493
72. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K83						
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						
76. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
77. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
78. Lakástámogatás	K87						
79. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88						
80. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
81. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9						
82. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K9						
83. Képzési kiadások	K91				10 371 805	10 371 805	10 371 805
84. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
85. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K93						
86. Felújítások	K94						
87. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9						
88. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					481 286 883	656 156 358	530 200 203

Kocsord Község Önkormányzata
2022. évi Egyenleg

MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31.	Ft-ban	
					Teljesítés 2022.12.31.
1. BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatása	B11	292 308 477	286 045 647		286 045 647
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		149 906 748		160 527 600
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	63 400 202	75 394 713		12 165 410
Közhatalmi bevételek	B3	30 250 000	30 250 000		24 353 086
Működési bevételek	B4	29 627 539	48 403 219		34 725 394
Működési bevételek összesen	B5	415 586 218	590 000 327		517 817 137
Felhalmozási bevételek	B5		11 000		11 000
Maradvány igénybevétele	B813	65 700 665	66 245 031		66 245 031
Finanszírozási bevételek	B8	65 700 665	182 872 396		175 209 274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		481 286 883	656 256 358		584 073 168
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	K1	180 453 293	241 170 408		235 459 032
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 683 627	27 164 627		27 049 940
Dologi kiadások	K3	131 151 657	144 217 821		104 716 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 409 400	30 000 000		28 478 830
Elvonások, befizetések	K502	3 452 402	15 414 774		15 367 648
Egyéb működési célú kiadások	K512		4 984 681		844 955
Tartalék	K513	5 000 000	171 255		0
Működési kiadások összesen		363 150 379	463 123 566		411 917 034
Beruházások	K6	16 962 745	22 834 250		15 193 871
Felújítások	K7	90 801 953	159 926 736		92 817 493
Felhalmozási kiadások összesen		107 764 698	182 760 986		108 011 364
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	K9	10 371 806	10 371 806		10 371 806
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		481 286 883	656 256 358		530 300 204

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Kocsord Község Önkormányzata

2022. évi zárszámadásához

KOCSORDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Hivatal központi, irányítószervi támogatás eredeti előirányzata 57.376.887 Ft, módosított előirányzata és teljesítése 58.163.097 Ft. A Nemzeti Választási Irodától 1.612.229 Ft támogatásban részesült a Hivatal.

Az előző évi pénzmaradvány előirányzata és teljesítése 189.636 Ft, melyet dologi kiadásokra fordított a hivatal.

Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.868.229	1.612.229
B4 Működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.868.229	1.612.229
Felhalmozási bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B8 Finanszírozási bevételek			
Központi, irányítószervi támogatás	57.376.887	58.163.097	58.163.097
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		189.636	189.636
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57.376.887	58.352.733	58.352.733
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57.376.887	60.220.962	59.964.962

A személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 44.133.761 Ft, módosított előirányzata az átcsoportosítást követően 44.689.761 Ft, teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,6 %, 44.513.059 Ft.

A járulék jellegű kiadások eredeti előirányzata 6.098.038 Ft, módosított előirányzata az átcsoportosítást követően 6.148.038 Ft, teljesítése 6.132.788 Ft, mely a módosított előirányzat 99,8 %-a.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 6.945.088 Ft, mely a pénzmaradvány összegével, többletfinanszírozással, átcsoportosítással 8.897.608 Ft-ra módosult, mely felhasználása a módosított előirányzathoz képest 83,2 %, 7.403.871 Ft.

A beruházások eredeti előirányzata 200.000 Ft, módosított előirányzata 455.705 Ft, teljesítése 455.695 Ft, mely a vaskapu anyagköltsége, és tárgyalóba szék vásárlás.

A felújítások soron a módosított előirányzat és a teljesítés is 29.850 Ft, mely az irodába történő pvc vásárlás értéke.

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	44.133.761	44.689.761	44.513.059
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.098.038	6.148.038	6.132.788
K3 Dologi kiadások	6.945.088	8.897.608	7.403.871
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57.176.887	59.735.407	58.049.718
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	200.000	455.705	455.695
K7 Felújítások		29.850	29.850
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200.000	485.555	485.545
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57.376.887	60.220.962	58.535.263

KOCSORDI GYÖNGYFŰZÉR ÓVODA

Az intézmény működési bevétele az étkezési térítési díjakból adódik. A módosított előirányzat 3.102.524 Ft, melynek teljesítése 5.631.064 Ft.

A központi, irányítószervi támogatás eredeti, és módosított előirányzata 124.709.299 Ft, teljesítése 105.506.234 Ft.

Az előző évi pénzmaradvány módosított előirányzata és teljesítése 51.015 Ft, melyet dologi kiadásokra fordított az intézmény.

Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B4 Működési bevételek		3.102.524	5.631.064
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3.102.524	5.631.064
B8 Finanszírozási bevételek			
Központi, irányítószervi támogatás	124.709.299	124.709.299	105.506.234
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		51.015	51.015
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124.709.299	124.760.314	114.264.125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124.709.299	127.862.838	119.895.189

A személyi juttatások eredeti és módosított előirányzata 74.922.100 Ft, teljesítése 70.801.598 Ft, mely 94,5 %.

A járulék jellegű kiadások eredeti és módosított előirányzata 9.433.374 Ft, teljesítése 9.334.263 Ft, mely 99%.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 39.972.825 Ft, a módosított előirányzata a pénzmaradvány összegével, a működési bevétel növekedéséből adódóan 43.507.364 Ft, melynek teljesítése 30.488.541 Ft, mely 70 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Beruházások soron az eredeti előirányzat 381.000 Ft, mely nem lett felhasználva, ezért át lett csoportosítva a dologi kiadásokra.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	74.922.100	74.922.100	70.801.598
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.433.374	9.433.374	9.334.263
K3 Dologi kiadások	39.972.825	43.507.364	30.488.541
K5 Egyéb működési kiadások			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124.328.299	127.862.838	110.624.402
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	381.000	0	0
K7 Felújítások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381.000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124.709.299	127.862.838	110.624.402

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kocsord község működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 292.308.477 Ft, mely 3.907.115 Ft rendkívüli támogatással, 2.904.370 Ft szociális ágazati pótlékkal, 14.512.600 Ft NEAK támogatással, 63.097.222 Ft Külterületi utak fejlesztése projekt támogatással, 4.202.430 Ft szociális tüzelő támogatással, 33.480.669 Ft közfoglalkoztatottak bértámogatásával, 5.559.628 Ft iparüzési adó kedvezményrel, 16.201.110 Ft bértámogatással, 2.997.592 Ft Helyi identitást megerősítő programokra nyert pályázati összeggel emelkedett, és visszavonásra került 5.087.047 Ft köznevelési feladatelvonás, és a gyermekétkeztetésben történt létszámcsökkenés miatt.

Ezek következtében a módosított előirányzat 434.084.166 Ft, a teljesítés 444.961.018 Ft, a módosított előirányzathoz képest 102,5 %.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 63.400.202 Ft, mely az Óvodai játszóudvar fejlesztésére 5.996.800 Ft, a temetőút fejlesztésére 5.997.711 Ft támogatással emelkedett.

Módosított előirányzata 75.394.713 Ft, teljesítése 12.165.410 Ft.

Közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 30.250.000 Ft, teljesítése 24.353.086 Ft.

Működési bevételek soron az eredeti előirányzat 29.627.539 Ft, a módosított előirányzat 45.300.695 Ft, teljesítés 29.094.330 Ft.

Leselejtezett eszközök értékesítésének köszönhetően 11.000 Ft-tal emelkedett a felhalmozási bevételek módosított előirányzata és teljesítése.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele eredeti előirányzata 65.700.665 Ft, módosított előirányzata és teljesítése 66.004.380 Ft. A 2022. év decemberi megelőlegezés összege 11.539.943 Ft.

Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292.308.477	434.084.166	444.961.018
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63.400.202	75.394.713	12.165.410
B3 Közhatalmi bevételek	30.250.000	30.250.000	24.353.086
B4 Működési bevételek	29.627.539	45.300.695	29.094.330
B5 Felhalmozási bevételek		11.000	11.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	415.586.218	585.040.574	510.584.844
B8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65.700.665	66.004.380	66.004.380
B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések			11.539.943
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65.700.665	66.004.380	77.544.323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481.286.883	651.044.954	588.129.167

A személyi juttatások eredeti előirányzata 61.397.432 Ft, módosított előirányzata 121.558.547 Ft, teljesítése 120.144.375 Ft, mely 98,8 % a módosított előirányzathoz képest.

A járulék jellegű kiadások eredeti előirányzata 7.152.215 Ft, módosított előirányzata 11.583.215 Ft, teljesítése 11.582.889 Ft, mely 100 % a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 84.233.744 Ft, a módosított előirányzat 91.812.849 Ft, melynek teljesítése 66.824.217 Ft, 72,8 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzata 20.409.400 Ft, a módosított előirányzat 30.000.000 Ft, melynek teljesítése 28.478.830 Ft, 94,9 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 8.452.402 Ft, a módosított előirányzat 20.570.710 Ft, melynek teljesítése 16.212.603 Ft, 78,8 %-os felhasználást mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Beruházások soron az eredeti előirányzat 16.381.745 Ft, módosított előirányzat 22.378.545 Ft, a teljesítés 14.738.176 Ft. Az óvoda játszóudvar fejlesztése pályázat kapcsán történtek beszerzések.

Felújítások soron 90.801.953 Ft az eredeti előirányzat, mely az elnyert pályázatoknak köszönhetően 159.896.886 Ft-ra módosult, teljesítése 92.787.643 Ft.

A finanszírozási kiadások soron betervezésre került 10.371.806 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére.

A központi, irányítószervi támogatások eredeti előirányzata 182.086.186 Ft, mely a Polgármesteri Hivatal 786.210 Ft-os többletfinanszírozásával növekedett, a teljesítés 174.041.137 Ft.

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	61.397.432	121.558.547	120.144.375
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.152.215	11.583.215	11.582.889
K3 Dologi kiadások	84.233.744	91.812.849	66.824.217
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.409.400	30.000.000	28.478.830
K5 Egyéb működési célú kiadások	8.452.402	20.570.710	16.212.603
K6 Beruházások	16.381.745	22.378.545	14.738.176
K7 Felújítások	90.801.953	159.896.886	92.787.643
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
K9 Finanszírozási kiadások	192.457.992	193.244.202	174.041.137
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481.286.883	651.044.954	524.809.870

KOCSORD KÖZSÉG ÖSSZESEN

Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.308.477	435.952.395	446.573.247
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63.400.202	75.394.713	12.165.410
B3 Közhatalmi bevételek	30.250.000	30.250.000	24.353.086
B4 Működési bevételek	29.627.539	48.403.219	34.725.394
B5 Felhalmozási bevételek		11.000	11.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			11.539.943
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65.700.665	66.245.031	66.245.031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481.286.883	656.256.358	584.073.168

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	180.453.293	241.170.408	235.459.032
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.683.627	27.164.627	27.049.940
K3 Dologi kiadások	131.151.657	144.217.821	104.716.629
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	20.409.400	30.000.000	28.478.830
K5 Egyéb működési célú kiadások	8.452.402	20.570.710	16.212.603
K6 Beruházások	16.962.745	22834.250	15.193.871
K7 Felújítások	90.801.953	159.926.736	92.817.493
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10.371.806	10.371.806	10.371.806
KIADÁSOK ÖSSZESEN	481.286.883	656.256.358	530.300.204

Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról és a 2022. évi maradvány megállapításáról

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő- testület Kocsord Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési beszámolóját

**656 256 358 Ft módosított bevételi előiránnyal és
584 073 168 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
656 256 358 Ft módosított kiadási előiránnyal és
530 300 204 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.**

(2) Az önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 61.528.269 Ft-al, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 11.355 Ft-al, a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda számlaegyenlegét 127.070 Ft-al hagyja jóvá.

(3) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2022. évi vagyommérlegét:

aa.) 1 371 178 239	Ft	tárgyi eszköz értékkel
ab.) 0	Ft	befektetett pénzügyi eszközértékkel
ac.) 578 583 050	Ft	üzemeltetésre átadott eszközzel
ad.) 403 665	Ft	készletértékkel
ae.) 61 666 694	Ft	pénzeszközzel
af.) 9.879.257	Ft	követeléssel
ag.) 0	Ft	egyéb sajátos eszköz oldali elszámolásokkal

a.) 2 021 710 905 Ft eszköz összeggel

ba.) 1 981 949 146	Ft	saját tőkével
bb.) 19 612 712	Ft	kötelezettségekkel
bc.) 20 149 047	Ft	passzív időbeli elhatárolásokkal

b.) 2 021 710 905 Ft forrás összeggel

hagyja jóvá a 15. melléklet részletezésének megfelelően.

2.§

(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat maradványát a 12. melléklet alapján, 67 413 168 Ft 2022. évi módosított maradvánnyal állapította meg.

(2) A szabad maradvány összege: 67 413 168 Ft

3.§

Ezen rendelet a következő mellékleket tartalmazza:

1. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata.
2. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat tervezett és tényleges bevételi előirányzatai
3. melléklet	Az Önkormányzat működési állami támogatásainak részletezése.
4. melléklet	Önkormányzat felhalmozási bevételeinek előirányzata.
5. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat kiadási előirányzata.
6. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata.
7. melléklet	Kocsord Község Önkormányzat működési kiadási előirányzata és teljesítése
8. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata.
9. melléklet	Tervezett működési célú pénzeszköz átadás előirányzata és teljesítése
10. melléklet	Létszám előirányzat és teljesítése
11. melléklet	Ütemterv.
12. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata maradványának alakulása.
13. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai.
14. melléklet	Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi önkormányzati támogatás alakulása
15. melléklet	Vagyonkimutatás

1sz. tájékoztató tábla: Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek.

4.§

Ez a rendelet 2023. május napján lép hatályba.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

K.m.f.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. május napján kihirdetésre került.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

KIMUTATÁS
Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi terv
Önkormányzatok támogatásai	292 308 477	435 952 395
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 400 202	75 394 713
Közhatalmi bevételek	30 250 000	30 250 000
Működési bevételek	29 627 539	48 403 219
Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú költségvetési bevételek	415 586 218	590 000 327
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		11 000
Átvett pénzeszközök		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	11 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	415 586 218	590 011 327
Maradvány igénybevétele működési célra	65 700 665	66 245 031
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 700 665	66 245 031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	481 286 883	656 256 358

K I A D Á S O K

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi terv
Személyi juttatások	180 453 293	241 170 408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 683 627	27 164 627
Dologi kiadások	131 151 657	144 217 821
Ellátottak juttatásai	20 409 400	30 000 000
Elvonások, befizetések	3 452 402	15 414 774
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		4 457 026
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		527 655
Tartalékok	5 000 000	171 255
3. Működési célú költségvetési kiadások	363 150 379	463 123 566
Beruházások	16 962 745	22 834 250
Felújítások	90 801 953	159 926 736
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	107 764 698	182 760 986
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	470 915 077	645 884 552
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 371 806	10 371 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	481 286 883	656 256 358
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege I. - III.	-55 328 859	-55 873 225
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	55 328 859	55 873 225

KIMUTATÁS

Kosovó Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevétel előirányzatáról

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Külső források	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb bevételek	Egyéb bevételek		Egyéb bevételek	
	Önkormányzati támogatások		Önkormányzati támogatások		Egyéb támogatások				Egyéb támogatások			Egyéb támogatások			Egyéb támogatások			
	2022. évi eredeti	2022. évi mód.	2022. évi eredeti	2022. évi mód.	2022. évi eredeti	2022. évi mód.			2022. évi eredeti	2022. évi mód.		2022. évi eredeti	2022. évi mód.		2022. évi eredeti	2022. évi mód.		2022. évi eredeti
Szevedei Önkormányzat Önk.																		
Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről:	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről:																		
Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek:																		
Összesen:	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2022. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti	2022. évi terv
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	103 882 724	106 498 320
Polgármesteri Hivatal működtetése	43 689 225	44 500 000
Zöldterület-gazdálkodás	11 729 926	11 730 000
Közvilágítás támogatása	8 652 395	8 800 000
Köztisztító-fenntartás	1 758 146	1 800 000
Közutak fenntartása	6 546 775	6 700 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 684 658	15 688 320
Kiegészítés	19 821 599	17 280 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	62 485 800	68 507 350
Egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 338 532	87 172 692
Szociális feladatok egyéb támogatása	47 282 159	47 828 029
Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	4 287 440
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	17 516 323	17 742 463
Étkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása	14 114 760	14 114 760
Szünidei étkeztetés támogatása	3 137 850	3 200 000
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	6 588 101	6 588 101
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 013 320	167 185 932
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Állami támogatások összesen:	292 308 477	435 952 395

K I M U T A T Á S**Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeinek
előirányzatairól**

(adatok Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti	2022. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása		
Egyéb felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások	63 400 202	75 394 713
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	63 400 202	75 394 713
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek összesen		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 400 202	75 394 713

K I M U T A T Á S

Községi Kézség Önkormányzat 2023. évi tervezett működési költségvetéséről

Működés	Számközfutások		Tulajdonosi tevékenység bevételei		Dologi kiadások		Egyéb kiadások		Egyéb kiadások átmenetileg		Egyéb kiadások átmenetileg		Egyéb kiadások átmenetileg	
	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett
	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett
Községi Önkormányzat - Önkormányzat	71 022 000	71 022 000	9 103 374	9 103 374	30 972 825	30 972 825	43 207 966							
Intézményi költségvetés	78 922 100	78 922 100	9 432 374	9 432 374	30 972 825	30 972 825	45 907 966							
Polgármesteri Hivatal	44 134 700	44 134 700	6 058 000	6 058 000	6 045 000	6 045 000	8 807 600							
Községi Önkormányzat - Önkormányzat	119 655 800	119 655 800	15 534 412	15 534 412	46 947 913	46 947 913	63 404 972							
Önkormányzat	91 397 432	91 397 432	3 182 210	3 182 210	94 233 714	94 233 714	91 812 900							
Községi Kézség Önkormányzat - Önkormányzat	109 453 200	109 453 200	22 086 627	22 086 627	134 154 807	134 154 807	144 217 811							

Összesen

Működés	Bevételek		Foglalkoztatás		Egyéb kiadások		Egyéb kiadások		Egyéb kiadások		Egyéb kiadások	
	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett
	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett	2022. évi eredmény	2022. évi tervezett
Községi Önkormányzat - Önkormányzat	38 1000	38 1000										
Intézményi költségvetés	30 1000	30 1000										
Polgármesteri Hivatal	20 0000	20 0000										
Községi Önkormányzat - Önkormányzat	50 1000	50 1000										
Önkormányzat	6 30 245	6 30 245	10 001 953	10 001 953	139 818 886	139 818 886						
Községi Kézség Önkormányzat - Önkormányzat	4 902 245	4 902 245	9 000 953	9 000 953	139 818 886	139 818 886						

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak
elfőirányzatairól

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi terv
Közfoglalkoztatás traktor, szerszám, egyéb gép vásárlás	302 980	0
PII. Informatikai eszköz	200 000	100 000
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés egyéb gép beszerzés	569 350	569 350
Köztetető fenntartás és működtetés	4 901 825	4 995 000
Város és községgazdálkodás	635 000	179 900
Művelődés ház gázkazán, fűtési rendszer	0	0
Kocsordi Gyöngylúzer Óvoda	381 000	0
Óvoda kerítés	4 860 509	5 997 000
Egészség ház előtető és cédlőnő eszközbeszerzés	5 112 081	4 995 000
Temető új út készítése	0	5 998 000
Beruházások összesen	16 962 745	22 834 250
Településfejlesztési projekt (kerékpárút, faluház felújítás.)		
Óvoda épület felújítás		
Könyvtár felújítás	610 000	610 000
Faluház Magyar Falu Program	69 091 406	69 091 406
Közutak üzemeltetése, fenntartása	21 100 547	90 225 330
Város és községgazdálkodás		
Felújítások összesen	90 801 953	159 926 736
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2022. évi eredeti	2022. évi terv	2022. évi eredeti	2022. évi terv	2022. évi eredeti	2022. évi terv	2022. évi eredeti	2022. évi terv
	Önkormányzati jogalkotás	17 156 325	17 156 325	2 316 427	2 316 427	948 000	948 000	20 420 752
Városgazdálkodás	7 357 500	7 357 500	821 400	821 400	46 651 113	54 230 218	54 830 013	62 409 118
Zöldterület kezelés	1 544 500	1 544 500	203 646	203 646	1 826 000	1 826 000	3 574 146	3 574 146
Háziorvosi alapellátás, gyermekorvosi alapellátás	4 295 652	4 295 652	554 514	554 514	6 834 243	6 834 243	11 684 409	11 684 409
Család és nővédelmi ell.gondozás	6 093 939	6 093 939	800 720	800 720	1 603 000	1 603 000	8 497 659	8 497 659
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások	6 810 716	6 810 716	882 341	882 341	1 478 000	1 478 000	9 171 057	9 171 057
Könyvtári szolgáltatások	3 105 800	3 105 800	408 039	408 039	795 000	795 000	4 308 839	4 308 839
Közművelő fenntartás és működtetés					1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása					2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000
Közvilágítás					12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000
Közfoglalkoztatás	15 033 000	75 194 115	1 165 128	5 596 128	3 648 283	3 648 283	19 846 411	84 438 526
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása					1 946 000	1 946 000	1 946 000	1 946 000
Civil szervezetek támogatása					150 000	150 000	150 000	150 000
Településfejlesztési projektek					1 705 105	1 705 105	1 705 105	1 705 105
Önkormányzati kiadások összesen	61 397 432	121 558 547	7 152 215	11 583 215	84 233 744	91 812 849	152 783 391	224 954 611

K I M U T A T Á S

Kocsord Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átvadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2022. évi eredeti	2022. évi terv	2022. évi eredeti	2022. évi terv	2022. évi eredeti	2022. évi terv
Fázisvétel alapbontás						
Város-és községigazd.m.u.n.szolg.						
Családsegély-és gyermekjóléti szolgálat						
Normatív jelleggel jutalmazott támogatások összesen:						
Nkt.74. §(6) bekezdése alapján hozzájárulás fizetése						
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása						
Civil szervezetek támogatása				527 655		
Szociális Egyesített Szoc. és Eg. Alapell. Int. Társ.		4 457 036				
Szabolcs ÖS. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás társ.						
Egyéb speciális célú támogatások összesen:						
Előző évi elszámolásból származó kiadás						
ÖSSZESEN:		4 457 036		527 655		4 984 681

(Gf. rnk. P. b. am)

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

Települési támogatás	(adatok Ft-ban)	
	2022. eredeti	2022. terv
e) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 480 000	1 500 000
d) lakásfenntartási támogatás	6 000 000	6 000 000
Rendkívüli települési támogatás	9 500 000	15 540 000
Köztemetés	330 000	330 000
Elsőlakáshoz jutó	500 000	750 000
Bursa Hungarica	750 000	750 000
Tértési díj támogatás	806 000	4 000 000
75 éven feletiek személdíj támogatása	1 043 400	1 130 000
Gyermekvédelmi támogatások (természetben)		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 409 400	30 000 000

KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak						Közszolgálatok			Választott fisztségviselő	Munka- törvénykönyv- alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN	
	Pedagógus	Dajka	Szakalkalmazot- t szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály	Közszolgálatok					
								I. besorolási osztály	II. besorolási osztály				III. besorolási osztály
Kocsordi Gyfnyitász Óvoda	5	4	9								18		
Kocsordi Polgármesteri Hivatal					4	2					6		
Kocsord Község Önkormányzata			6						1	1	8		
Közfoglalkoztatás										70	70		
MINDÖSSZESEN:	5	4	15	0	4	2	0	0	1	71	102		

(adatok főben)

Kocsord Község Önkormányzat
2022. évi költségvetésének maradvány kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	517 828 137
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	519 928 398
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 100 261
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	241 454 305
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	174 041 137
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	67 413 168
Alaptevékenység maradványa	67 413 168

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	23 837 000	286 041 047
2	Egyéb támogatások beszerzési államháztartáson belülről (működési célra)	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	148 926 748
3	Közbiztonsági bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 750 000	30 250 000
4	Működési bevételek	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 073 219	48 433 219
5	Állami pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 803 713	75 395 713
7	Egyéb támogatások beszerzési államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													11 000
8	Felhalmozási bevételek													
9	Állami támogatások (felhalmozási célra)													
10	Állami támogatások (felhalmozási célra)	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	589 617 325
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen													
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	590 011 327
13	Marsalvány igénybevétele működési célra				56 245 031									65 245 031
14	Marsalvány igénybevétele felhalmozási célra													
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)													
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	49 267 000	49 267 000	49 267 000	115 412 031	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	655 256 358
17	Statisztikai juttatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 170 108	241 170 408
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 504 027	27 164 027
19	Delégi kiadások	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 217 001	144 217 001
20	Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
21	Ellátottak és befizetések				10 000 000									15 414 774
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)				4 457 026									8 457 026
23	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)				527 055									527 055
24	Tartalékok											171 253		171 253
25	Bérlékek				22 834 250									22 834 250
26	Felújítások	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000	159 926 736
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen	34 200 000	34 200 000	34 200 000	115 312 031	49 267 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000	36 252 854	642 092 552
30	Felhalmozási kiadások													10 271 896
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	34 200 000	34 200 000	34 200 000	115 312 031	49 267 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000	36 252 854	652 364 448
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)	49 267 000	49 267 000	49 267 000	115 412 031	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	49 267 000	652 364 448

(Lásd a Függelék)

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2022. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	14/2000. (XII.15.) Ökt. számú rendelet 6.§.
	- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján
		1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	806 000
3	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	75 éven felüliek hulladék szállítási díja	7/2002. (VII.01.) Ökt. számú rendelet 12. §. alapján
	Összesen:	1 000 000
		1 806 000

(adatok Ft-ban)

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Kocsord Község Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Maradvány	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda	5 631 064	51 015	105 506 234	111 188 313
Kocsordi Polgármesteri Hivatal	1 612 229	189 636	58 163 097	59 964 962
Intézmények összesen:	7 243 293	240 651	163 669 331	171 153 275

* Nem tartalmazza a gyermekékeztetési feladatok ellátását.

Kocsord Község Önkormányzata adósságot kölcsönzéstől ügyleteinek részletezése 2021-2023. években

Saját bevételek részletezése az adósságot felvételre ügyletektől származó ráterhelés díjbevitel, kölcsönösség, megállapodások

Sorszám	Bevételek jogcímei	Járulékok (Ft/év)	
		2021. évi tén.	2022. évi tén.
1	Helyi adókat tartalmazó bevételek (MFK)		30 000 000
2	Önkormányzat, vagy az az önkormányzatot megelőző vagyoni egységek jogutódlásából és felszerelésből származó bevételek		
3	Összeállítások, koncessziós díjak, használati díjak		
4	Tulajdonosi jogok és az immateriális javak, ráterhelés, díjazás, vállalkozási tevékenységek vagy privátváltásból származó bevételek		250 000
5	Biztosítási díjak és díjbevitel		
6	Közösségvállalással kapcsolatos megnevelés		
	Saját bevételek összesen:		30 250 000

Adósságot felvételre ügyletektől és kölcsönfelvételről felmerülő kötelezettségek

Sorszám	Művelet	Éves			Összesen
		Éves			
		2021	2022	2023	
01	Helyi adókat tartalmazó bevételek	19 000 000	30 000 000	-40 000 000	9 000 000
02	Önkormányzat, vagy az az önkormányzatot megelőző vagyoni egységek jogutódlásából és felszerelésből származó bevételek	5 000 000			5 000 000
03	Összeállítások, koncessziós díjak, használati díjak				
04	Tulajdonosi jogok és az immateriális javak, ráterhelés, díjazás, vállalkozási tevékenységek vagy privátváltásból származó bevételek				
05	Biztosítási díjak és díjbevitel	200 000	250 000	250 000	700 000
06	Közösségvállalással kapcsolatos megnevelés				
07	Saját bevételek összesen (01+...+06):	25 100 000	30 250 000	-40 250 000	95 600 000
08	Saját bevételek (07. sor 2021-23) összesen:	12 550 000	15 125 000	12 550 000	40 225 000
09	Tulajdonosi jogok és az immateriális javak, ráterhelés, díjazás, vállalkozási tevékenységek vagy privátváltásból származó bevételek				
10	Összes kötelezettség (09):	0	0	0	0
11	Fizetési kötelezettségek előző évi saját bevételek (08-10):	12 550 000	15 125 000	12 550 000	40 225 000

Kocsord Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 371 178 239
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 249 941 828
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 249 941 828
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	33 915 292
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	33 915 292
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
3. Tenyésztett állatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyésztett állatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztett állatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztett állatok	16.	
3.4. Üzleti tenyésztett állatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	87 321 119
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	87 321 119
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	578 583 050
V. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési tartalékok (45+46+47)	45.	1 949 761 289
I. Készletek	46.	403 665
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	403 665
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	
III. Forintszámlák	51.	61 666 694
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	61 666 694

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünkön a 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet szabályozza a szociális ellátások helyi szabályait, az igénybevételhez kapcsolódó jogosultsági feltételeket.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások összegének, valamint a minimálbérek összegének emelkedésével jelentősen csökkent a rendszeres ellátásokra jogosultak száma, holott a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között nagy segítséget jelentenek az Önkormányzat által nyújtott havi rendszeres ellátások az igénylők részére.

Megvizsgáltuk az elmúlt időszakban benyújtott kérelmekhez kapcsolódó jövedelmi kategóriákat, s az alábbi módosítási javaslatokat terjesztem elő:

A lakhatási támogatásra jelenleg hatályos rendeletünk szerint akkor jogosult a kérelmező, ha a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft.) Javaslom ezt a jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-ában (79.800 Ft) megállapítani.

A gyógyszer-támogatásra a jelenleg hatályos rendeletünk szerint akkor jogosult a kérelmező, ha a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülélő esetében 250 %-át. Javaslom ezen összeghatárokat az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-ában (79.800 Ft), valamint 300%-ában (85.500 Ft) megállapítani.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján felülvizsgáltuk továbbá a rendkívüli települési támogatás igénylésére szolgáló formanyomtatványunkat, s az ellátás elbírálásához, elektronikus rendszerben történő rögzítéséhez szükséges adatoknak megfelelően módosítottuk, meggyorsítva s megkönnyítve ezzel az ügyintéző munkáját, a jogosultsági feltételek ellenőrzését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Kocsord, 2023. május 17.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete

**a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7), 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

2. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki)

„c) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 280 %-át, egyedülélő esetében 300 %-át.”

3. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelethez”

(A melléklet szövegét a(z) Rendkívüli települési támogatás kérelem.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szociális ellátásokat igénybevevők jövedelmében bekövetkezett változások miatt indokolt a jövedelmi feltételek módosítása a lakhatási támogatás tekintetében.

A 2. §-hoz

A szociális ellátásokat igénybevevők jövedelmében bekövetkezett változások miatt indokolt a jövedelmi feltételek módosítása a gyógyszer-támogatás tekintetében.

A 3. §-hoz

A rendkívüli települési támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány módosítása szükséges az ellátást igénylő és hozzátartozói adatainak pontosítása érdekében.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Az 1. melléklethez

Az új tartalmú kérelem formanyomtatványt tartalmazza.

család: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

közeli hozzátartozó:

- a) a házastárs, az élettárs,
- b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; illetve a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, vérszerinti, örökbefogadott, nevelt gyermek.
- c) korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg ill. a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha-és nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek)
- d) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valóságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál nem lehetnek régebbiek!

III. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Kocsord, év hó nap

.....

kérelmező aláírása

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete

**az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2005. (III.1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal jelzése alapján az érintett önkormányzati rendelet nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, indokolt a hatályon kívül helyezése.

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

**a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szövege (041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás).

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság 15-TNY-530-2/2023-731816 iktatószámú értesítése alapján a 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció kód a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásból törlésre került.

Mivel a kormányzati funkció kódot a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, ezért az SZMSZ-ben is szükséges a változtatás átvezetése, a fenti kormányzati funkció törlése.

Magyar Államkincstár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság

Ügyintézés helye: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8
Ügyintéző: Kiss Andrea
Telefonszám: 42/ 586-820

Iktatószám: 15-TNY-530-2/2023-731816
Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartásban
hivatalból történő adatkódosítás
kormányzati funkció
adatváltozásra

KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA vezetője részére
Elektronikus elérhetősége: 452454309
Kocsord
Szent István utca 13
4751

ÉRTESÍTÉS

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a törzskönyvi nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatkódosítást hajtott végre.

A KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA megnevezésű (törzskönyvi nyilvántartási száma: 731816, elektronikus elérhetősége: 452454309) törzskönyvi jogi személy a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, kormányzati funkció kódjait érintően 2023. március 9-én bejegyzési dátummal átvezetett változások:

A törzskönyvi jogi személy következő kormányzati funkció kódja törlésre került:

- 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásból törölt kormányzati funkció kódot a költségvetési szerv alapító okiratából is törölni kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105. § (3) bekezdés, valamint az Ávr. 5. § (4) bekezdés és 167/C. § (1) bekezdés d) pontjaiban foglaltaknak megfelelően a soron következő okirat módosításában, de a PM rendelet 9. §-a értelmében legkésőbb a módosítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül, 2023. június 7. napjáig, tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funkciókat nem tartalmazhatnak.

Abban az esetben, ha a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzata, a társulási megállapodás tartalmazza az alaptevékenység kormányzati funkció kódjait, akkor abban is szükséges a változások átvezetése.

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (3) bekezdése szerint a hatósági nyilvántartásba történő hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésre a határozatra vonatkozó, a 80-82. §-ban és a 86. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, és a döntés a nyilvántartásba való bejegyzés napján véglegessé válik.

A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.

Nyíregyháza, 2023. április 11.

Tisztelettel:

Kovács Lajosné a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság igazgatója nevében és megbízásából.

P.H.

.....
Dr.Zlota-Kegyé Edina
osztályvezető

Kapják:

1. KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (4751 Kocsord, Szent István utca 13)
Elektronikus elérhetőség (KRID vagy cégkapu): 452454309
2. Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8)

**KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -**

a háziorvosi szolgálati lakás bérleti díjával kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Kocsord Község Önkormányzata és Dr. Barkaszi Sándor, mint háziorvosi feladatellátást biztosító között 2010. június 09. napján a 4751 Kocsord, Tánicsics M. u. 20. szám alatti szolgálati lakás ingatlan tekintetében lakásbérleti szerződés jött létre az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján.

A lakásbérleti szerződés alapján jelenleg a háziorvos havi 12.186 Ft bérleti díjat fizet a szolgálati lakásért. A háziorvos fizeti továbbá a szolgálati lakással összefüggésben felmerülő rezsiköltségeket (víz- és csatornaszolgáltatás, vezetékes gázszolgáltatás, elektromos áram, szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése, vezetékes telefon, internet)

A fenti ingatlan önkormányzati tulajdonban áll, így a nemzeti vagyon részét képezi.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdése 4. pontja alapján A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

Tekintettel arra, hogy az érintett szolgálati lakás közfeladat ellátását szolgálja, javaslom 2023. június 01. napjától a szolgálati lakás bérleti díjának megszüntetését.

A felmerülő közüzemi költségeket – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – továbbra is a háziorvos fizeti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet elfogadására.

Kocsord, 2023. május 17.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

„Tervezet”

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2023. (.....)
határozata**

A Képviselő-testület

1. Megállapítja, hogy Kocsord Község Önkormányzata és Dr. Barkaszi Sándor, mint háziorvosi feladatellátást biztosító között 2010. június 09. napján a 4751 Kocsord, Tácsics M. u. 20. szám alatti szolgálati lakás ingatlan tekintetében lakásbérleti szerződés jött létre az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2005. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján.
2. Megállapítja, hogy a fenti szolgálati lakás helyben biztosítható közfeladat ellátását szolgálja.
3. Fentiekre tekintettel úgy dönt, hogy 2023. június 01. napjától megszünteti a szolgálati lakás bérleti díját. A bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásokat (rezsiköltségeket) a bérlő továbbra is közvetlenül a szolgáltató számlájára fizeti meg.
4. Felhatalmazza Bakos Róbert polgármestert a lakásbérleti szerződés módosításának elkészítésére és aláírására.

Határidő: 2023. június 01.

Felelős: polgármester

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

**KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJÉTŐL**

**ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -**

**BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELFOGADÁSÁRA
2022. ÉV**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése alapján *a jegyző a a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést*, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - *a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.*

A kifejtett jogszabályi rendelkezések alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a 2022. évről szóló belső ellenőrzési jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a belső ellenőrzési jelentés megtárgyalására és elfogadására.

Kocsord, 2023. május 17.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

„Tervezet”

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
...../2023.(.....)
határozata**

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Megismerte és megtárgyalta a 2022. évről szóló belső ellenőrzési jelentést és úgy dönt, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja azt.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2022.

Kocsord Község Önkormányzata,
Intézményei és Polgármesteri Hivatala
2022. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2023. január 12.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Kocsord Község Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Kocsord Község Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Kocsord Község Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében valósította meg 2022. évben. A 2022. évről elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)

- 1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése
- 1.2 A tárgyra vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

- 1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
- 1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
- 1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab) pont)

- 2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
- 2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
- 2.3 A belső ellenőrök képzései
- 2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
- 2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
- 2.6 Összeférhetetlenségi esetek
- 2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
- 2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
- 2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

- 1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás
- 1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- 2.a. A kontrollkörnyezet értékelése
- 2.b. A kockázatkezelés értékelése
- 2.c. A kontrolltevékenységek értékelése
- 2.d. Az információ és kommunikáció értékelése
- 2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2022. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseire viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszot;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2022. évi ellenőrzési terv 4 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 4 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2022. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2022. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni a Kocsord Község Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.

Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Pénzügyminisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Kocsord Község Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2021. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.

- *Adaszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés ellenőrzése*, amelynek célja volt annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra.
- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének vizsgálata* során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2022. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 4 ellenőrzési területen, összesen 26 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2022. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor a 2022. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2022. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Kocsord Község Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (Gyarmat-tax Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.
Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2022. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2022. évet érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb...)
- 2022. évet érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb...)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés

Főbb megállapításaink a következők:

Az alábbi területeken történtek megállapítások a 2021. évi belső ellenőri vizsgálatok során:

Utólagos ellenőrzés:

Nemleges.

Humánerőforrás gazdálkodás ellenőrzése:

Nemleges.

Előirányzatok szabályos, gazdaságos felhasználása:

Nemleges.

Készpénzkezelés ellenőrzése:

Nemleges.

Bankszámlakezelés vizsgálata:

Nemleges.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

Nemleges.

4.2. Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés

Főbb megállapításaink a következők:

- A 2022. I. félévben a főkönyvi könyvelés adatai megegyeznek a MÁK adatszolgáltatási rendszerében közölt adatokkal.

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
- A 2022. I. félévben beszerzett tárgyi eszközökről üzembe-helyezési okmány minden esetben készült, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak értelmében.
- Az ingatlan vagyontaszteri nyilvántartásban a főkönyvi változások rögzítésére negyedévente sor kerül.
- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgy hónapon belül rögzítették.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása...stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat, illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítene. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait – a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A rövid lejáratú kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezetnek.
- A 2011. évi CXCV Tv. 36§-ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- Nemleges.

4.3. Kézpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő*.

- A végrehajtott rovarcsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő*.
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
- A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.

- A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatunk az alábbiak:

- Nemleges.

4.4. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatunk az alábbiak:

- Nemleges.

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtja végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

• A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, határfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2022. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmazzak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az

ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzötték lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Kocsord Község Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.

A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.

A humán erőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.

Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapszabványként megkapta 2022. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2022. évi belső ellenőrzési terv.

A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetlenségi tényezők nem álltak fenn 2022. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:

A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.

Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetjük.

Kocsord, 2023. január 12.



Varga Péter

belső ellenőrzési vezető

„Tervezet”

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
...../2023.(.....)
határozata**

- **a települési önkormányzatok 2023. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról -**

Kocsord Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Megismerte és megtárgyalta a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló, rendkívüli támogatás 2023. évi pályázati feltételeit és az önkormányzat lehetőségeit és úgy dönt, hogy a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklet alapján pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására, az önkormányzat feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében, és az önkormányzat működőképességének megőrzése céljából.

2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy Kocsord Község Önkormányzata a 2023. évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázatát soron kívül nyújtsa be.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Bakos Róbert s.k.
polgármester

K.m.f.

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Pályázati Kiírás

2023.

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet

2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím előirányzata **5 500,0 millió forint**, figyelemmel az 5.1. pont b) tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára alpont szerinti kifizetésekre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

5. A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg.

6. Pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület 2-4. melléklet szerinti Igénylő Adatlapokon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint az 1. melléklet szerinti Alapadatok

úrlapon, és az 5. mellékletben rögzíti, illetve feltölti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, információkat, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézési biztosító információs rendszerben (pl: e-signo, GOV-CA) elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és ugyanezen a napon a részére elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az ÁHT. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevitelével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben legkésőbb:

2023. szeptember 30.

Egy önkormányzat legfeljebb négy alkalommal nyújthat be pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2023. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2023. november 10. Azonban az év során benyújtott pályázatok száma így sem haladhatja meg a négyet.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázat papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az 1. mellékletbe (Alapadatok) feltöltendő dokumentumok:	
1.	Az önkormányzat szöveges kérelme
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat)
3.	Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok (pl. Kincstári határozat, jogerős bírósági ítélet, stb.)
4.	Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó meg nem fizetett hozzájárulásra történő igénylés esetén szükséges dokumentumok:
4.1.	Rövid szöveges indoklás
4.2.	A társulás költségvetése
4.3.	Nyilatkozat arról, hogy a pénzforgalmi bevételek miért maradnak el a költségvetésben tervezettől

II. A 2-4. mellékletekben rögzítendő a pályázat célja szerinti támogatási igény
III. Az önkormányzat energia-áremelés miatti fakarékossági intézkedéseinek bemutatása (5. melléklet)
IV. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat

Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, akinek

- a 2022. évi költségvetési rendeletének, és
- a 2023. március 15-ét követően benyújtott igény esetében a 2023. évi költségvetési rendeletének,
- a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,
- a 2023. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettarában nem szerepel.

A Pályázó önkormányzat polgármesterének elektronikusan aláírt Nyilatkozata tartalmazza a pályázat I. mellékletébe feltöltött dokumentumok listáját, valamint nyilatkozik arról, hogy a pályázatban rögzített támogatási igényben foglalt adatok, információk és a feltöltött dokumentumok teljeskörűek és valósak, és nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja.

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikusan kell teljesíteni.

A hiánypótlás elektronikusan benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a pályázat a helyi önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabére határidőben történő kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és véleményével együtt seron kívül továbbítja a pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a pályázat vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására a felhívástól számított 5 napon belül, a hiánypótlási eljárásnak megfelelően, elektronikusan úton teljesíti.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikusan úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2023. december 11-éig.

A döntést megalapozó értékelési szempont főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.

Nem nyújtható támogatás:

- a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2022-ben vagy 2023-ban rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (pl. gyermekékeztetési feladatok),
- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént,
- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2022. év előtt keletkeztek,
- fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból, karbantartásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
- folyószámla-hitelkeret rendezésére,
- az egészségügyi feladatellátással összefüggésben igényelt közös feladatellátás kivételével a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre,
- jövőben felmerülő, még le nem járt határidejű fizetési kötelezettségekre,
- képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára, polgármester költségtérítésére, az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban állók cafeteria juttatására
- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez,
- azon hatósági döntéssel megállapított fizetési kötelezettségre, ahol a jogorvoslati határidő még nem járt le, illetve a jogorvoslati eljárás folyamatban van.

10. Döntésről való értesítés

A miniszterek döntéséről a **nyertes Pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 5 munkanapon belül az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben értesülnek a pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) a támogatási döntést követően – támogatói okirat helyett – a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést köt a Kedvezményezettrel.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 napon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettrel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A Támogató a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a települési önkormányzat – a támogatási szerződés kötése esetén és a visszatérítendő támogatást kivéve – a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévét követő év december 31-éig kell visszafizetni.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A 12. pont szerinti határidőn belül, támogatási szerződés esetében az abban rögzített határidőn belül fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A visszatérítendő támogatást a miniszterek döntése szerinti határidőig, de legkésőbb a tárgyévét követő év december 31-éig kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében, továbbá – a támogatási szerződés kötése esetén és a visszatérítendő támogatást kivéve – az Igazgatóság felé legkésőbb 2024. április 10-éig elektronikusan számol el a Támogató által kiadott adatlap szerint a pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok összesítőjével, valamint a pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkal.

Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2023. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot. Az önkormányzat a támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázata 4. mellékletében szerepeltetett számlák, fizetési kötelezettségek teljesítésével számolhat el. Támogatási szerződés esetében a helyi önkormányzat a támogatással a mindenkor éves költségvetési beszámolója keretében, illetve az Igazgatóság felé legkésőbb a szerződésben rögzített felhasználási határidőt követő 30 napon belül számol el.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan értesíti a Támogatót.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészét a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.



Kocsord Község Önkormányzata Jegyzőjétől

☒:4751 Kocsord, Szent István utca 13. ☎:06-44/500-319 Fax:06-44/310-871
e-mail: kocsord@kocsord.hu

Előterjesztés

- a Képviselő- testülethez -

Átfogó értékelés

Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Tisztelt Képviselő- testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Ezen kötelezettség tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. sz. melléklete tartalmazza.

A fenti jogszabályhely alapján a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei az alábbiak:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4-5. (hatályán kívül helyezve 2013.01.01-től)

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A gyermekvédelem rendszere több alrendszerből tevődik össze, mely kettős funkcióval bír. Egyrészt a pénzbeli és természetbeni ellátásokon, továbbá a gyermekjóléti alapellátásokon keresztül segíti a gyermekek családban történő nevelkedését, másrészt a gyermekvédelmi szakellátás útján otthont nyújt a családjukból kiemelt gyermekek számára.

A gyermekek fizikai és szellemi érettségük hiánya következtében fokozott védelmet igényelnek. Kiemelt feladat a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését mindenekelőtt saját családjukban biztosítani, illetve az onnan kiemelt gyermekek otthonukba történő visszahelyezését elősegíteni. Természetesen ezen célok megvalósítása során a hatósági és egyéb gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételén túl a szülők is kiemelt szereppel bírnak.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, amely a különleges védelemre szoruló gyermekek érdekeit óvja szükség esetén hatósági eszközökkel is. Önkormányzatunk gazdasági, anyagi lehetőségeihez képest különös figyelmet fordít a mindennapi megélhetést szolgáló szociális és gyermekvédelmi ellátásoknak a támogatásra rászorulókról történő biztosítására.

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Kocsord község lakosság száma 2022. december 31-jei adat szerint 2953 fő, amelyből a 0-18 éves népesség száma 624 fő. Az ellátások szervezése kapcsán figyelembe veendő számok a korcsoporton belül: A 0-3 éves korúak száma 151 fő, a 4-7 éves korú gyermekek száma 134 fő, a 8-14 évesek száma 215 fő, míg a 15-18 évesek száma 124 fő.

Az első korcsoportnak az anya és gyermekvédelmi feladatok, illetve a védőnői szolgálat szervezése, a második korcsoportnak az óvodai ellátás, a harmadik korcsoportnak az általános iskolai oktatás, ezen túlmenően a gyermekétkeztetés, míg a negyedik korcsoportnak középiskolai továbbtanulás szervezése vonatkozásában van jelentős szerepe.

A korcsoportokon belül a roma nemzetiséghez tartozók aránya folyamatosan emelkedik.

A középfokú oktatási intézményben tanuló roma nemzetiséghez tartozók száma az utóbbi években emelkedő tendenciát mutat. A gondot az jelenti, hogy az általános iskola elvégzése után beiratkozók mintegy harmada az évek során lemorzsolódik.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

a./ rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb, okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A Gyvt. 19.§-ában meghatározott jogosultsági feltételek a 2022. évi L. törvény 64.§ 2. pontja értelmében megváltoztak, melynek értelmében: A kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 165 % - át (47.025 Ft). Abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét nem töltötte be, a jogosultságra való jövedelemhatár a nyugdíjminimum 180 %-a (51.300Ft).

A Rendelet az önkormányzati ellátások között említi a fenti ellátást, de a Gyvt. rendelkezései alapján a jogosultság feltételeit a jegyzői gyámhatóság állapítja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételére.

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2021. (X.25.) önk. rendelet 5.§ rendelkezéseinek értelmében természetbeni ellátásként – a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott (ingyenes étkeztetés) valamint a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott (kedvezményes étkeztetés) kedvezményben nem részesülő részére - 50 % mértékű intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény nyújtható annak a kocsordi lakóhellyel rendelkező gyermeknek/tanulónak, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és aki a - Gyvt. 21. § (1) bekezdés a)-f) pontja alá tartozó ellátást nyújtó – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Jókai Mór Általános Iskola vagy a Kocsord Község Önkormányzata fenntartásában működő Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda köznevelési intézményben étkezik.

Évente két alkalommal a gyámhatóság annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén, valamint a tárgyév november 1-jén fennáll, alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

A fenti támogatások esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 2022. évben az alap összegű támogatás 6.000 Ft, míg az emelt összegű támogatás 6.500 Ft volt.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2022. december 31-én 175 kiskorú, és 2 nagykorú gyermek volt jogosult, összesen 2.284.000 - Ft értékben kaptak pénzbeli támogatást.

2022-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti igény 1 esetben került elutasításra, mivel a benyújtott kérelem alapján a kérelmező nem felelt meg a jogosultság megállapításához szükséges feltételeknek.

Kiegészítő pénzbeli ellátásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és aki nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban vagy időskorúak ellátásában részesül.

A gyámhatóság annak a családba fogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága az alábbiak szerint fennáll:

a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –,

a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett pótlékot folyósít, melynek esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 8400 Ft.

2022. évben kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult nem volt.

A helyi általános iskola tanulói ingyenesen kapták a tankönyvet és a füzetsomagot.

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása: 2013. szeptember 1-jétől új hatáskör a jegyzői gyámhatóság részére. A gyermek, fiatal felnőtt hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, melyre vonatkozó szabályokat a Gyvt. és a Rendelet tartalmazza.

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg (vagy azt követően) kérelemre – külön döntésben – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal megegyező időtartamra állapítja meg a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállását.

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdésének alapján: "hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám **alacsony iskolai végzettsége**, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alacsony fokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám **alacsony foglalkoztatottsága**, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a **gyermek elégtelen lakókörnyezete**, illetve **lakáskörülményei**, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek".

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdés a.) pontja alapján: "**Halmazottan hátrányos helyzetű:** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előzőekben meghatározott körülmények közül **legalább kettő fennáll.**"

2022. évben 90 gyermek esetében állapítottuk meg a halmazottan hátrányos helyzet fennállását. Hátrányos helyzet megállapítására 77 gyermek esetében került sor.

A 2014. január 1-jétől hatályos, az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint a 197/2013. (VI.13.) Korm.rendelet értelmében az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze, ami később a rendkívüli települési támogatás nevet kapta. Az önkormányzatoknak 2013. december 31-ig kellett megalkotniuk az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Kocsord Község Önkormányzata 2013. decemberében tett eleget rendeletalkotási kötelezettségének.

A települési támogatás jogosultsági feltételeit jelenleg a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Rendkívüli települési támogatás keretében 23 fő részesült 2022. évben a családban nevelkedő gyermekekre tekintettel pénzbeli ellátásban a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a jegyző határozata alapján.

b./ egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok

A Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló helyi rendeletében szabályozta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat rendszerét.

Önkormányzatunk 2022. évben is csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.

A pályázat célja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására szolgál. Önkormányzatunk a 2023. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési feltételeit elfogadta és kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Településünkön összesen 9 pályázó nyújtotta be pályázatát. Ebből 1 pályázó „B” típusú, 8 pályázó „A” típusú pályázatot nyújtott be. Minden pályázót havi 20.000 Ft összegű támogatásban részesített az Önkormányzat.

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet az 5/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelettel módosításra került. A módosítással bevezetésre került az iskolakezdési és óvodakezdési támogatás a településen.

A rendelet értelmében:

12/A. § (1) Beiskolázási támogatásban részesülhet

- a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
- b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig,
- c) az a fiatal felnőtt aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat legfeljebb a 25. életévének betöltéséig,

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át és a kérelmezővel közös háztartásban élő személyeknek vagyona nincs.

(2) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, amelynek összege 10.000,- Ft/tanuló.

(3) A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 15. napjától szeptember 15. napjáig terjedő időszak.

(4) A képviselő-testület a döntést követően legkésőbb október 30. napjáig a kifizetésről intézkedik.

(5) A beiskolázási támogatás iránti kérelem mellé csatolni kell az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlás költségeiről szóló számla másolatát, valamint az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

12/B. § (1) Óvodáztatási támogatásban részesülhet az, a gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt továbbá rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át és a kérelmezővel közös háztartásban élő személyeknek vagyona nincs.

(2) Az óvodáztatási támogatás évente egy alkalommal adható, amelynek összege 10.000,- Ft/óvodás.

(3) A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszak.

(4) A képviselő-testület a döntést követően legkésőbb október 30. napjáig a kifizetésről intézkedik.

(5) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelem mellé csatolni kell az óvodáztatáshoz kapcsolódó vásárlás költségeiről szóló számla másolatát, valamint a tárgyévi nevelési évre vonatkozóan az igazolást az óvodai nevelésben való részvételről.

2022. évben 365 jogosult részére mindösszesen 3.650.000 Ft támogatás került ezen a jogcímen kifizetésre.

c./ gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

A gyermekétkeztetés jelenleg egy konyha fenntartásával történik. A Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda épületében található konyhán a HACCP rendszernek megfelelő körülmények között történik az étkeztetés.

Az óvodánál 2022. januárjában 78 fő, 2022. októberében 73 fő étkezett ingyenesen. Az általános iskolás tanulók közül 2022. januárjában 93 fő, 2022. októberében 83 fő volt az ingyenesen étkezők létszáma.

Szünidei gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től a a Gyvt. szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében –a szülő kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer-elsősorban helyben elfogyasztott –meleg ételt kell biztosítania valamennyi a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartása időtartamára eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (5 hónapos kortól 18 éves korig) részére , ideértve azokat a gyermekeket is akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai, valamint iskolai tanulói jogviszonnal. A nyári szünidőben 2022. évben 2022. június 16. és 2022. augusztus 31. között került megszervezésre és biztosításra a szünidei gyermekétkeztetést.

2022. évben szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén 2.576.272 Ft összegben került elszámolásra.

3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

a./ gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)

2016. január 1-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad.

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban : Szt.), a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) tartalmazza.

A család és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége:

A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapul.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma (2022. év).

A probléma típusa	Családok száma elsődleges probléma szerint (fő)	Problémák halmozott száma (db) elsődlegessel együtt
Életviteli	2	2
Gyermeknevelési	15	16
Összesen	17	18

A Család – és gyermekjóléti szolgálat közvetítéssel segíti elő a gyermek és családtagja hozzájutását azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a szolgálat végez. Ennek függvényében tájékoztatást ad a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról. Szükség esetén szolgálatunk kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét és felhívja a családok figyelmét a különböző szaktanácsadások (jogi, pszichológiai, pedagógiai) lehetőségeire, azok céljaira, feltételeire, a hozzájutás módjára, és hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújt.

A szakmai tevékenységek adatai (2022. év):

Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Ellátott gyermekek száma (halmozott)
Információnyújtás	292	77
Segítő beszélgetés	292	77
Esetkonferencia	4	5
Esetkonzultáció	39	16
Szaktanaközi megbeszélés	6	-
Családlátogatás	97	77
Összesen	730	252

A jelzőrendszer működtetése

A Gyvt. 39.§ - a feladatként határozza meg a család - és gyermekjóléti szolgálatoknak az észlelő és jelző rendszer működtetését. Ugyanezen törvény 17.§ - a felsorolja azon szakembereket, akik kapcsolódnak a gyermekvédelmi munkához.

A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében.

A veszélyeztetettség megelőzésének, illetve megszüntetésének szerves része a szolgálat által működtetett észlelő - és jelzőrendszer, valamint segítségül szolgál még a lakosság, illetve a nem állami szervek bevonása is. Az észlelő – és jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálat legfontosabb alappillére, feltáró, informatív és segítő szociális kapcsolatrendszer.

2022 – ben összesen 38 jelzés érkezett a szolgálatához. A jelzésekkel érintett személyek száma 27 fő. Köznevelési-, szakképző intézménytől 35 esetben volt jelzés, magas óraszámú igazolt, vagy igazolatlan iskolai mulasztás miatt. Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtóktól 1 esetben, a rendőrségtől 2 esetben érkezett jelzés kiskorú veszélyeztetettségére vonatkozóan. A

jelzéseket a tagok írásban rögzítve, a veszélyeztetettségi okok, tények megjelölésével küldik, megkönnyítve ezzel munkánkat.

A jelzőrendszerrel való kapcsolattartás egyéb formái: közös családlátogatás, írásos jelzések, telefonos kapcsolattartás.

2022-ben 6 alkalommal találkoztunk szakmaközi megbeszélés keretén belül a jelzőrendszeri tagokkal. A megbeszéléseken aktuális témákat dolgozunk fel, lehetőleg minél több jelzőrendszeri tag bevonásával.

Esetkonferencián – egy adott gyermek, család ügyében tartott megbeszélést a családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva – 4 esetben vett részt, illetve szervezett a szolgálat.

A Mátészalkai Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának Hatósági és Gyámügyi Osztályának ügyintézőjével, és roma referensével, valamint a mátészalkai Család – és gyermekjóléti Központ esetmenedzserével szinte napi kapcsolatban vagyunk, hogy közös eseteinket a lehetőségeinkhez képest megfelelő módon tudjuk kezelni.

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló szociális segítőmunka keretében a családsegítő a kölcsönös, személyes kapcsolat kialakítására törekszik a szülővel és a gyermekkel a veszélyeztető körülmények elhárítása érdekében. A gyermekjóléti szolgálat feladata a komplex családgondozás: a gyermek támogatása az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, a szülők segítése a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, illetve kezdeményezi, összehangolja a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal a szülők részére a szociális alapszolgáltatások keretében nyújtott személyes gondoskodást.

2022 – ben a családsegítő összesen 26 családdal végzett szociális segítőmunkát.

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítőtevékenység (2022. év)

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Saját ügykörben végzett tevékenység	53

Ebből 24 gyereket alapellátás keretében gondoztunk. A gondozásban álló gyermekek egy része már az előző évben is a rendszerben volt. A gondozásba vétel okai túlnyomórészt az életvezetési, – és gyermeknevelési problémák, családi konfliktus, és igazolatlan iskolai mulasztás voltak.

Új együttműködési megállapodás alapján szociális segítőtevékenységben érintett kiskorúak száma 21 fő. 1 fő más család- és gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett, a többi gyermek jelzőrendszeri kezdeményezés alapján került gondozásba.

2022. évben nem került sor válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozására, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozására

A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok:

Védelembe vétel mellett biztosított szociális segítőmunka keretében 11 gyermeket gondozott a szolgálat. A hatósági intézkedések elrendelését a szülők, család életvitele, gyermeknevelési problémák, tankötelezettség elmulasztása (50 órát meghaladó igazolatlan iskolai mulasztás), indokolták.

Ideiglenes hatályú elhelyezésre az elmúlt évben nem került sor.

A védelembe vétel során a kirendelt családsegítő az esetmenedzser által készített egyéni gondozási – nevelési terv alapján biztosította a gyermekjóléti szolgáltatást.

Egyéb, kiegészítő tevékenységek

A Gyermekünk Védelmében elnevezési Informatikai Rendszer (GYVR) fő célkitűzése, hogy a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás ágazati működésének átláthatósága, hatékonysága javuljon, korszerűbbé váljon, integrált informatikai rendszerekkel támogatott legyen, és biztosítsa az ágazat szereplői közötti papírintes kapcsolattartást.

A TEVADMIN elektronikus jelentési rendszeren keresztül a családsegítőnek napi szinten jelentési kötelezettsége van a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé az igénybevevőkről. Az adatszolgáltatás zökkenőmentesen, naprakészen zajlik.

Emellett a Központi Statisztikai Hivatal részére minden év elején adatszolgáltatási kötelezettsége van a szolgálatnak az elmúlt év forgalmi adatairól a KSH-Elektra informatikai rendszeren keresztül. Az előírt adatszolgáltatásokat a családsegítő teljesítette.

Fentiekén túl számos esetben történik megkeresés adatszolgáltatásokra vonatkozóan, melyeknek minden esetben eleget tett a szolgálat.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a szolgálat a mátészalkai Család- és Gyermekjóléti Központnak.

A szegénység csökkentése érdekében a szolgálat közreműködik a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) végrehajtásában. A projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszersomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat.

Az európai uniós projekt keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok számára élelmiszert és alapvető fogyasztási cikket tartalmazó csomagok kiosztásának lebonyolításában havi rendszerességgel működött közre a családsegítő.

A Családsegítő Szolgálat szakmai feladatainak rövid bemutatása, törvényi háttere

A családsegítő szolgálat szakmai feladatainak meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben van rögzítve, mely a következőket foglalja magába:

1) A szolgálat célja a települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, ilyen helyzetbe vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

2) A családsegítő szolgálat az egyének, és családok életvezetési képességének megőrzése, illetve a jelentkező problémák megszüntetése érdekében a következő feladatokat látja el:

- tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt
- segítséget nyújt az egyének szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek intézésében
- meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében
- családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.

A családsegítő szolgáltatás olyan, a helyi szükségletek szerint kialakított személyes szociális szolgáltatások összessége, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális helyzetükhöz való alkalmazkodáshoz. A lakosság egészére kiterjed.

A családsegítő szolgálat, segítő szolgáltatása keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése.

A szolgáltatások igénybevételének alakulása:

Statisztikai adatok

Kapcsolatfelvételek száma:	1752 fő
A szolgálatnál megfordult régi kliensek száma:	189 fő
A szolgálatnál megfordult új kliensek száma:	17 fő

A szolgáltatást igénybevevők száma nem szerint:

Férfi:	81 fő
Nő:	166 fő

A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint:

Foglalkoztatott:	186 fő
Munkanélküli:	37 fő
Nyugdíjas:	41 fő

A szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint:

Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb:	7 fő
Általános iskola nyolc osztálya:	97 fő
Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola:	7 fő
Befejezett szakközépiskola:	13 fő
Befejezett gimnázium:	4 fő
Felsőfokú iskola:	2 fő

A szolgáltatást igénybevevők problémái:

Életviteli:	7 fő
Családi – kapcsolati:	11 fő
Foglalkoztatással kapcsolatos:	89 fő
Egészségkárosodás következménye:	67 fő
Ügyintézéshez segítségkérés:	337 fő
Információkérés:	94 fő

A családsegítő szolgálatnál esetkezelésben részesülők száma az esetkezelések jellege szerint:

Szociális, mentálhigiénés:	5 fő
----------------------------	------

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a Családsegítő Szolgálat tevékenysége igen sokrétű és szerteágazó. A szociális munka csak ritkán hoz eredményt egyszeri találkozással.

A megoldandó gondok jellege, nagysága, összetettsége sokszor teszi szükségessé, hogy néhány alkalomból álló segítő találkozáson túlmenően az esetkezelés egy rendszeres kapcsolattartássá, tartós segítő folyamattá alakuljon. Ezt a kölcsönös folyamatot nevezzük családgyógyászatsá, mely a szakma szabályai szerint együttműködési megállapodáson alapul.

b./ gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok

A bölcsőde a családban nevelkedő -20 hetes – 3 éves korú – gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű nevelését, gondozását biztosító intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része. A bölcsőde feladata a 3 éven aluli gyermekek nevelése – gondozása, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.

Kocsord Község Önkormányzata a 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátását a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények keretében biztosítja. A szülők körében kedvező a megítélése.

A Kocsordi Gyöngyfüzér Óvodában 2022. szeptember 1-jén 73 fő, az általános iskolában összesen 123, ebből 14 első osztályos tanuló kezdte meg a nevelési évet, napközbeni ellátásuk az intézményekben biztosított.

5./ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2020. évben végzett ellenőrzést a Kocsordi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, melynek eredményeit az SZ/112/00306-2/2021 számú jegyzőkönyvben rögzítették. A feltárt hiányosságokkal kapcsolatosan önkormányzatunk a szükséges intézkedéseket megtette, melyről írásban tájékoztattuk az ellenőrzést végző hatóságot.

6. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelései)

A gyermekvédelmi törvény előírásai alapján legfontosabb célkitűzés a jelenlegi gyermekvédelmi intézmények működőképességének fenntartása, lehetőség szerint színvonalának emelése. A gyermekek szabad idejének hasznos eltöltésére szolgáló programok megszervezésére több pénzügyi forrásra lenne szükség. Nagyon fontos, hogy a gyermeket a családjával egységben kell kezelni, hiszen a problémák halmozódnak, az ellátások is értelemszerűen család szintjén jelennek meg.

A legnagyobb probléma az általános iskolából kikerült, de tovább nem tanulók, illetve a napi ingázással bejáró tanulók, a 14-18 éves korosztály szabad idejének hasznos eltöltésére szolgáló programok és lehetőségek teljes hiánya, amely a későbbiekben komoly gondok forrásává válhat.

A korábbi évekhez képest az elmúlt évben fiatal vagy gyermekkorúval szemben nem kellett rendőrségi eljárást kezdeményezni kábítószer-fogyasztás vagy terjesztéssel kapcsolatban. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy most már nem kell oda figyelni rájuk, főként a szórakozóhelyeken.

7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

A település jelenleg nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

2022. évben Kocsord község közigazgatási területén sem gyermek, sem fiatalkorú személy nem követett el bűncselekményt, illetve ilyen személyek sérelmére sem követtek el bűncselekményt

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a jövőbeni tervei között szerepel „A hétvégi razzia” elnevezésű program beindítása a mátészalkai Rendőrkapitánysággal együtt működve. Ennek a célja : kiszűrni azokat a kiskorú személyeket, akik este 10 után nyilvános szórakozóhelyen tartózkodnak, illetve azokat a fiatalkorúakat akik alkoholt, drogot fogyasztanak. Szeretnénk hagyománnyá tenni a „Mikulás szolgálat”, megszervezését, beindítását a településünkön.

Az általános iskolában osztályfőnöki órák keretében egészségügyi, prevenció, önismereti, személyiségfejlesztő órák szervezése a védőnő bevonásával.

8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, droprevenció stb.)

Településünk életében fontos szerepet játszanak a civil szervezetek. Átalluk lehet összefogni a lakosságot, szabadidős programokat szervezni, hagyományt teremteni.

A helyi civil szervezetek és a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda közötti kapcsolat nagyon jó. Az óvoda rendezvényeit rendszeresen támogatja Kocsord Község Önkormányzata, az SZK, a Lépünk együtt Szatnáron Alapítvány, a Kocsordi Nők Baráti Köre, a Református Egyház, a MVK, a Hóvirág Nyugdíjas Klub, a Kocsordi Sport egyesület, Nyugdíjas dolgozók, Mátészalkai Sütőipar, NEBIH, Palánta Sorsfordító Alapítvány, Kis Kata Zenekar valamint magánszemélyek.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény értelmében az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

Az óvodai nevelőmunkát kiegészíti a családdal történő együttműködés, a szülőbevonás.

Településünkre egyre jellemzőbb, hogy nevelőszülőkké válnak a családok, ennek köszönhetően emelkedik a gyerekeink létszáma. 2022-ben 4 fő nevelt gyerek volt az óvodai intézményben, akik nevelőszülőkhöz vannak elhelyezve.

Jó kapcsolatot ápolunk az őket ellenőrző személyekkel.

A járványügyi helyzet normalizálódását követően ismételten lehetőségünk nyílt közösségi rendezvények megszervezésére.

Az óvodás, általános iskolás gyermekek aktívan részt vesznek a helyi közéletben, települési rendezvényeken (Pl.: Idősek Világnapja, Mártonnapi felvonulás, a falu karácsonya, a Majális, Nemzeti Összetartozás Napja, Vöröskeresztes Bázisóvodai és Bázisiskolai rendezvények stb.)

Óvodánkban biztosítva van az esélyegyenlőség a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek, az integrált nevelés a sajátos nevelésű gyermekek részére. Biztosítva van a testi-lelki szükségletek kielégítése, az egészséges életmód, az érzelmi-értelmi nevelés.

Iskolánkban a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a Gyermekvédelmi Program szabályozza. Munkájukat munkaterv szerint végzik.

A Jókai Mór Általános Iskola községünk egyetlen alapfokú oktatási intézménye.

A tanulói létszám 2022. szeptemberében 126 fő volt. A vizsgált időszakban 14 fő első osztályos tanuló kezdte meg tanulmányait.

A gyermekek közül halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 59 fő, hátrányos helyzetű tanuló 28 fő, gyermekvédelmi kedvezményben részesül 76 fő tanuló. Családba fogadott, nevelőszülőknél elhelyezett tanulók száma 12 fő.

A gyermek és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata.

Cél, hogy a különböző családból érkező, eltérő adottságokkal rendelkező gyerekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek, biztosítva legyen számukra az érzelmi biztonság, az értelmi képességeknek egyéni és életkornak megfelelő alakítása.

Sajátosság iskolánkban a nemzetiségi nyelvoktatás. Folyamatosan végzik a IIII-s tanulók mentorálását, Negyedévente értékelik a tanulók munkáját.

IPR program: Az esélyegyenlőség javítása érdekében működik az integrációs pedagógiai program, igaz állami támogatás nélkül.

Kocsord, 2023. május 17.

Andráskáné Rádi Bettina
jegyző

„Tervezet”

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2023. (.....)
határozata**

**- Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról -**

A Képviselő-testület

1. Megismerte Kocsord Község Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést és úgy dönt, hogy elfogadja azt.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

Határidő: 2023. június 15.

Felelős: Andrásné Rádi Bettina jegyző

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andrásné Rádi Bettina s.k.
jegyző

„Tervezet”

**Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2023. (.....)
határozata**

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Megismerte és megtárgyalta a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját és úgy dönt, hogy elfogadja azt.

2. Felkéri Bakos Róbert polgármestert, hogy a határozatnak a Tűzoltó-parancsnokság részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Bakos Róbert polgármester


Határidő: 8 nap

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

2023-03-23



61958-112023

SZABOLCS-SZATMÁR-BÉREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MÁTÉSZALKA KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
MÁTÉSZALKA HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Tárgy: 2022. évi beszámoló
Ügyintéző: Lipták Gábor tű. őrnagy
Hiv. szám: -
Telefon: 35-361
e-mail: gabor.liptak@katved.gov.hu

Önkormányzat Képviselő Testülete

Székhelyén

Tisztelt Képviselő Testület!

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdése alapján, mellékelten megküldöm a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, illetve elfogadni szíveskedjenek. Amennyiben a településre vonatkozóan szóbeli kiegészítésre tartanak igényt, kérésükre hivatali munkaidőben rendelkezésükre állok. Amennyiben a szóbeli kiegészítésre nem tartanak igényt, akkor a Képviselő Testület határozatát szíveskedjenek részemre megküldeni.

Kelt: Mátészalka, elektronikus bélyegző szerinti

Tisztelettel:

**Lipták Gábor tű. őrnagy
parancsnok**

Melléklet: 14 oldal, Önkormányzati beszámoló
4 oldal, I.sz. melléklet: Grafikonok a tűzoltóság tevékenységéről
Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapja: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu/Cégekapu)

Cím: 4700 Mátészalka, Alkotmány u.1.
Telefon: +36(44) 418-134 Fax: +36(42) 418-134
E-mail: mateszalka.hot@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 113573380



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MÁTÉSZALKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
MÁTÉSZALKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ

A MÁTÉSZALKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2022. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Készítette:
Lipták Gábor tű. őrnagy
tűzoltó-parancsnok

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés	3
1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben.....	3
2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése /a tüzesetekkel és műszaki mentések számai befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete, stb./.....	3
II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről	3
1. Számok, statisztikai adatok: tüzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események.....	3
III. Vonnalási adatok a tárgyévben	4
1. A HTP által a működési területen ellátott feladatok, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége.....	4
2. A tüzesetek jellemzői.....	4
3. A műszaki mentések jellege.....	5
4. Kiemelkedő káresetek.....	5
5. Káresetek lebontása települések szerint.....	6
6. A település tűzvédelmi helyzete.....	6
IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések	6
V. Az állomány képzése, képzettsége	6
VI. Tűzvédelem, tűzmegeelőzés	7
1. A HTP tűzmegeelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek.....	7
2. Megeelőzést szolgáló rendezvények.....	7
VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése	7
VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység	8
IX. A polgári védelmi feladatok ellátása	8
1. A végrehajtott szemlék statisztikai adatai.....	8
2. Köteles polgári védelmi szervezetek létszámai, felkészítésk helyzete.....	9
3. Az önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásai.....	10
4. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségéről, biztosított eszközökről és szolgáltatásokról.....	10
5. Közintézményi referensek katasztrófavédelmi feladatokban történő bevonása.....	10
6. A befogadó helyek adatai.....	11
7. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása.....	11
8. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai.....	11
9. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgáltatelljesítés.....	11
10. Felkészüléssel (téli, őrvi) kapcsolatos feladatok végrehajtása.....	12
11. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetéseit igénylő eseménykezelések.....	12
12. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indoklásáról és benyújtott igényekről.....	12
13. Az orosz-ukrán háborús helyzet feladatai.....	12
X. Gyakorlatok	12
XI. Ügyeleti tevékenység	12
XII. Társzervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/.....	13
XIII. HTP működésének tárgyi feltételei	13
XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-vel /pl. hagyományörzés/.....	13
XV. A következő év feladatai	13

Tisztelt, Képviselő Testület!

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdés alapján az alábbi beszámolóban tájékoztatom Önöket a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről, feladatairól.

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben:

- a Tűzoltóparancsnokságon készenléti szolgálatot ellátók szakmai ismereteinek a szinten tartása, illetve célirányos továbbképzéssel annak fejlesztése,
- a szakmai elvárásoknak megfelelően a parancsnokság működési területén működő önkéntes tűzoltóságok fejlesztése, támogatása, felügyelete és ezzel az önkéntesség erősítése elsősorban a fehér foltnak számító területeken,
- a személyi állomány sportolásra, egészséges életmódra való ösztönzése, az egészség hosszú távú megőrzésére való igényének kialakítása, fejlesztése,
- a Területi Tűzmegeelőzési Bizottság munkájának segítése, támogatása.

2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése /a tüzeseteket és műszaki mentések számát befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete, stb./:

A Mátészalkai HTP működési területe 32 települést foglal magában, amelyből 9 település a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található. Ebben a speciális helyzetben a káresetek helyszíneinek változó illetékességi területhez tartozása miatt a mátészalkai és a fehérgyarmati kirendeltségekkel kell a szakmai munkát egyeztetni, folytatni.

A Mátészalkai HTP működési területén továbbra is két Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: ÖTP) működik, melyek szakmai irányítását és felügyeletét látja el a tűzoltóság. Csenger ÖTP 27 településre vonul a Mátészalka HTP és a Fehérgyarmati HTP működési területére, a Vásárosnamény ÖTP 29 településre vonul a Mátészalka HTP, a Nyírbátor HTP a Fehérgyarmati HTP és a Kisvárdai HTP működési területére.

Az ÖTP-k elsődleges szakmai felügyeletét a jogszabályokban és a belső szabályozókban meghatározottak alapján végzi a HTP. A velük való szakmai együttműködés és a kapcsolat kiváló.

A HTP működési területén 4 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban ÖTE) szakmai felügyeletét látja el.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok: tüzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események:

A HTP működési területére 2022. január 1-től 2022. december 31-ig összesen **513** jelzés érkezett, melyből **344** esetben (**224** db. tüzeset, **120** db. műszaki mentés) kellett beavatkozni az egységeknek. (A beavatkozást igénylő esetek alakulását havi bontásban az 1. számú melléklet 1. számú ábrája szemlélteti.)

A beavatkozást igénylő eseteken kívül **39 db.** kérés előtt felszámolt, **10 db.** szándékosan megtévesztő jelzés, **119 db.** téves jelzés, ebből **62. db** beépített tűzjelző. Utólagos tűzjelzés a vizsgált időszakban **1** esetben érkezett. (A 2022. évi eseményeket jellegük szerint az 1. számú melléklet 2. számú ábrája szemlélteti.)

A jelzések száma év szerinti eloszlásban:

Év	Esetszám
2012	553
2013	394
2014	381
2015	465
2016	602
2017	529
2018	513
2019	1034
2020	428
2021	426
2022	513

A 2015-ös, illetve a 2016-os év emelkedettebb esetszámait a 2015-ös év tavaszi és nyári avartüzei, illetve a 2016-os év június, augusztus havi viharok okozták. A 2019-es extrém esetszámot a 2019.06.27-én, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén átvonuló vihar okozta. A 2020-as esetszámokat a működési terület változása is befolyásolta. A 2021. év 2 esetszámmal maradt el a 2020. évtől.

A vizsgált időszakban a beavatkozást igénylő tüzesetek március hónapban, a műszaki mentések december hónapban fordultak elő a legnagyobb számban.

2022. évben megfigyelhető, hogy a tüzesetek száma a 2021-es évhez viszonyítva több mint a duplájára nőtt, ezt elsősorban a szabadtéri tüzek megnövekedett száma okozta. Az úgynevezett szezonális tüzeseteknél, a fűtési szezonban bekövetkezett kémény, illetve lakóingatlanokban keletkezett tüzeknél, továbbra is többet kellett beavatkozni az egységeknek.

A műszaki mentések száma az előző évhez képest kis mértékben csökkent. A legtöbb beavatkozásra a közúti balesetek következtében került sor.

Az elmúlt évhez képest jelentősen csökkent a szándékosan megtévesztő jelzések száma összesen: 10 eset. Az ügyben keletkezett iratok az igazgatóság részére lettek felterjesztve.

III. Vonulási adatok a tárgyévben

1. A HTP által a működési területen ellátott feladatok, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége:

A beavatkozást igénylő **344** esetből, mintegy **309** esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, **29** esetben **I-es kiemelt**, **4** esetben **II-es kiemelt** és **2** esetben **III-as kiemelt** tényleges riasztási fokozatnak megfelelő erők kellek a helyszíni beavatkozáshoz.

A vizsgált időszakban a tűz és káresetek felszámolása során **3** személyt sikerült megmentenie a beavatkozó erőknek, viszont **1** személyen már nem tudtak segíteni, ő elhalálozott a bekövetkezett közúti baleset következtében.

A káresetek következtében **51 fő** sérült meg, az események közül tüzesettel összefüggésben **3 fő**, műszaki mentéssel összefüggésben pedig **48 fő** szenvedett sérüléseket.

2. A tüzesetek jellemzői:

A beavatkozást igénylő tüzesetek helyszíneik szerint az 1. számú melléklet 3. számú táblázatban találhatóak.

Az esetek számaát vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évben a szabadterületi tüzek, majd az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek okozták a legtöbb beavatkozást. 2022-ben tüzeset következtében nem történt haláleset.

A vizsgált időszakban **18** esetben történt kéménytűz, a felszámolást követően a tűzoltásvezetők adatfelvételi lapon rögzítették a helyszínen rendelkezésre álló információkat, tényeket és a körülményeket. Az ott lakókat tájékoztatták, hogy az égéstermék elvezető csak a helyszíni műszaki vizsgálat után használható. A füstelvezetőkkel kapcsolatos beavatkozások száma az elmúlt évekhez képest csökkenő tendenciát mutat.

A tűzoltás vezetésének átvételére összesen **36** esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe természetesen beletartoznak a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületektől, az önkormányzati tűzoltóságoktól történő, valamint a hivatásos állományon belüli tűzoltás vezetés átvételek is.

A bekövetkezett tüzesetek kapcsán **5** esetben indult tűzvizsgálati eljárás, melynek lefolytatását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Művelési Szolgálat (továbbiakban KMSZ) végezte.

3. A műszaki mentések jellege:

A műszaki mentéseink (beavatkozást igénylő) az 1. számú melléklet 4. számú táblázata szerint oszlottak el. A táblázat adataiból is látszik, hogy a közúti balesetek okozták a legtöbb beavatkozást.

Gázzívárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan **6** alkalommal történt riasztás a HTP részére, amelyből **2** esetben kellett beavatkoznia a kikerkező egységeknek. Ez a típusú beavatkozás csökkent a 2021. évhez képest. A gázvezeték sérülés esetén **1** esetben Mátészalka KvK Iparbiztonsági felügyelője a helyszínen ellenőrzést tartott a hatósági eljárás megindításaként.

A CO okozta káresethez **14** alkalommal történt riasztás, ahol **8** esetben téves jelzés történt. A káresetek alkalmával **15** személy szorult orvosi ellátásra. A beavatkozást igénylő esetekben a mentésvezetők az adatfelvételi lapon rögzítik a helyszínen tapasztaltakat.

4. Kiemelkedő káresetek:

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására valósult meg a HTP működési területén:

- 2022. március 22-én, Nagyecsed külterületen, 30 hektáron égett erdő aljnövényzete. Riasztási fokozat: II. kiemelt.

- 2022. április 29-én Vásárosnamény, Ipari utca 1. szám alatt a Swiss Krono Interspan Faipari Kft. létesítményének forgács megmunkáló üzemszékének forgács siló tárolójában tárolt 10 m³ faapríték és faforgács égett. Riasztási fokozat: III. kiemelt.
- 2022. július 16-án, Ópályi külterületen, 20 hektáron égett learatott búza, erdő aljnövényzete. A tűz napellen parkokat veszélyeztetett. Riasztási fokozat: II. kiemelt.
- 2022. augusztus 8-án, Nyirkáta külterületén 3 hektáros területen égett vágástéri hulladék, illetve erdő aljnövényzete. Riasztási fokozat: III. kiemelt.
- 2022. szeptember 27-én Csenger Új Élet utca 57/3 hrsz. alatt az Almarégió Kft. üzemesarnokában 15 dolgozó szén-monoxid mérgezést szenvedett. Riasztási fokozat: I. kiemelt.

A káreseti beavatkozások tapasztalatai minden esetben fel lettek dolgozva a szervezet a belső normában meghatározottak szerint.

5. Káresetek lebontása települések szerint:

A HTP működési és a Mátészalka KVK illetékességi területén településként felszámolt káreseményeket az 1. számú melléklet 5. számú táblázata szemlélteti.

6. A település tűzvédelmi helyzete:

A működési területen 2022. évben bekövetkezett beavatkozást igénylő események települések szerinti értékeit a beavatkozás típusa szerint az 1. számú melléklet 6. számú táblázata szemlélteti.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A HTP készenléti szolgálatának szakmai felkészültségét a parancsnok és parancsnok-helyettes 67 esetben a Katasztrófavédelmi Kirendeltség, pedig 49 esetben ellenőrizte a 2022. évben.

2022-ben több megyei szintű ellenőrzés is végre lett hajtva a HTP-n. Az elmúlt évben végrehajtott ellenőrzések nem tártak fel olyan mértékű hiányosságot, amely miatt fegyelmi, vagy egyéb eljárást kellett volna indítani.

A HTP működési területén elsődleges műveleti körzettel rendelkező Csenger és Vásárosnamény ÖTP-k szakmai irányítása és felügyeleti ellenőrzései a tavalyi évben is a vonatkozó jogszabályok és belső normákban megfogalmazottak alapján lettek elvégezve.

A HTP működési területén 4 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) szakmai felügyeletét látja el.

V. Az állomány képzése, képzettsége

Az elmúlt időszakban is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, és a fizikai állóképesség javítása érdekében a sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak, a járványügyi szabályok betartása mellett.

Az előző évben a HTP állományából 1 fő képesítést szerzett a készenlétben tartott gépjárműfécskendőkötől, továbbá a gyorsbeavatkozó járműből, továbbá 8 fő sikeres kisgépes típusvizsgát tett.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés

1. A HTP tűz megelőzési tevékenysége, tűzvédelmi céllenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyébek:

A szabadtéren keletkezett tüzesetek esetén is feladat a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen helyszínek esetében vizsgálják a beavatkozók, hogy a belterületen, égetés során keletkezett tüzeseteknél a település rendelkezik-e a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályzóval, illetve az égetés annak megfelelően történt-e. Külterületi égetésnél az ellenőrzés tárgyát képezi az égetés előzetes bejelentésének megvalósulása, illetve az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírások betartása. Ismeretlen eredetű, külterületi tüzesetek során, a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyv készül, mely alapján az illetékes Kirendeltség Hatósági Osztálya eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzek és szén-monoxid mérgezés esetén, a helyszínen adatgyűjtést végez a mentésvezető, mely esetekben vizsgálja az égéstermék elvezető időszakos felülvizsgálatának elvégzettségét, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményeit. Ezen esetekben is az illetékes Kirendeltség Hatósági Osztálya folytat további eljárást.

A vizsgált időszakban 104 esetben került sor szabadtérületi tüzeset helyszínén hatósági ellenőrzés megtartására. Az ellenőrzést a tűzoltásvezető folytatta le, a keletkezett iratok pedig felterjesztésre kerültek az illetékes KvK. felé.

2. Megelőzést szolgáló rendezvények:

2022-ben nagy érdeklődés mellett zajlott a Nyitott szertárkapu rendezvény a laktanyában, továbbá a HTP által tartott bemutatókon is a tűzoltók készségesen válaszoltak az ott megjelenő minden korosztály tűzoltó szakmával és tűz megelőzéssel kapcsolatos kérdéseire.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése

Az éves gyakorlatok végrehajtásakor az ÖTE-k (a vállalt tevékenységi területükön) közreműködtek a gyakorlatok végrehajtásában, melyekben minden esetben lelkesen és fegyelmetten vettek részt. Az EMÚ-t kötött ÖTE-k kivétel nélkül a Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM OKF által közösen meghirdetett 2022. évi pályázatra is nyújtottak be támogatási igényt, melyek a szükséges hiánypótlások végrehajtását követően fel lettek terjesztve a Mátészalkai KvK-ra. A benyújtott pályázatok mindegyike pozitív elbírálásban részesült az alábbi megítélt támogatások szerint:

- Nagyecsed ÖT: 950.000.- Ft.
- Tyukod ÖT: 983.094.- Ft.
- Csenger ÖTE: 738.505.-Ft.
- Vásárosnamény ÖTE: 743.458.-Ft.

A beszámolás időszakában, ha a járványügyi szabályok korlátozták a személyes megjelenést havi értekezlet feljegyzését elektronikus úton kapták meg az ÖTE és ÖTP parancsnokok. A

korlátozó intézkedések feloldását követően az ÖTP-k és az ÖTE-k vezetői, minden hónapban email formájában értesítve vannak a havi vezetői értekezletekről. 2022. évben is végre lettek hajtva Tyukod ÖT és Nagyecsed ÖT éves minősítő gyakorlatai előtti ellenőrzések.

A végrehajtott ÖTE felügyeleti ellenőrzések nem tártak fel olyan hiányosságot, melynek következtében bármely ÖTE feladatellátását korlátozni, vagy tiltani kellett volna.

A HTP felügyelete alatt álló egyesületekkel kötött Együttműködési Megállapodások (továbbiakban EMÜ) 2022. évben nem módosultak. Az ÖTE-k EMÜ kategóriáit az 1. számú melléklet 7. számú táblázata szemlélteti.

A szakmai felügyelet alatt álló ÖTE-k 2022. évi vonulási adatait az 1. számú melléklet 8. számú ábrája szemlélteti.

VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

Az ÖTP-k és a HTP közötti EMÜ-k az elmúlt évben nem változtak.

A 2022. évi gyakorlatterv kialakításánál figyelembe lett véve az ÖTP-vel közös gyakorlatok tervezése. Az ÖTP-k felügyeleti feladatait a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség szoros szakmai irányítása mellett végzi a tűzoltóság. A vizsgált időszakban Csenger ÖTP esetében 2 esetben, Vásárosnamény ÖTP esetében 3 alkalommal lett végrehajtván felügyeleti ellenőrzés. Az ellenőrzések a vásárosnaményi tűzoltóságnál 2 alkalommal tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban az ÖTP parancsnoka meglette a szükséges intézkedéseiket.

A parancsnokok a részükre meghatározott feladatokat a legjobb tudásuknak megfelelően, a megszabott határidőre mindig végrehajtották. Vezetőként a parancsnok meghívását követően megjelenik az önkormányzatok hivatalos ünnepségein és képviseli a HTP-t, az ÖTE-k, ÖTP-k hivatalos rendezvényein, gyűlésein az illetékes KvK vezetőjével, vagy tűzoltósági felügyelőjével közösen vesz részt.

Az ÖTP-k a szakmai elvárásoknak megfelelően működtek a 2022. évben is.

IX. A polgári védelmi feladatok ellátása

A HTP a Mátészalkai Járás 26 településén látja el a polgári védelemmel kapcsolatos feladatok koordinációját, támogatja a polgármesterek ez irányú tevékenységét, ezért a beszámolóban a járásra vonatkozó adatok szerepelnek.

1. A végrehajtott szemlék statisztikai adatai:

Az év során 110 db. kockázati helyszíni szemle került lefolytatásra, amelyeken részt vettek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társszervek, továbbá az érintett települések közbiztonsági referensei.

Az elmúlt évek során a települések nagy hangsúlyt fordítottak a bel- és külterületi vízelvezetők karbantartására, fejlesztésére. A járásban 16 alkalommal került sor az elmúlt évben vízelvezető szemlézésre. Ennek során az önkormányzatok tájékoztatást kaptak a vízelvezetők karbantartottságának, tisztításának fontosságára. A szemlék során általánosan megállapítás az

volt, hogy a beltartalmi vízvezető rendszerek karbantartott állapotban vannak, funkciójukat el tudják látni, hiányosság nem került megállapításra.

A HTP végrehajtotta a riasztó eszközök működésének éves ellenőrzéseit, amely során az ellenőrök megállapították, hogy a járásban telepített 40 db. eszközből, mindössze 15 db. működőképes.

Március hónapban a vízügyi igazgatóság szakembereivel közösen megkezdődött, a települési vízkár-elhárítási tervek ellenőrzése. Az ellenőrzött 26 település tervei a szakmai előírásoknak megfelelnek, aktualizáltak.

Az állami védművek ellenőrzésére 2022. október hónapban helyszíni bejárással került sor. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy a védművek karbantartottak, funkciójukat ellátják.

A veszélyes fák, fasorok szemléit 7 alkalommal hajtotta végre a HTP. Az önkormányzatok felismerték a rendkívüli időjárás veszélyeit, ezért az intézmények, utak melletti fák karbantartására is nagyobb figyelmet fordítottak. A szemlék során nem lett feltárva intézkedést igénylő állapot.

2. Köteles polgári védelmi szervezetek létszámai, felkészítésük helyzete:

A járásban a köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetekbe összesen 1597 fő van határozattal beosztva. Mátészalka és Nagyecsed városban területi rendeltetésű Árvízvédelmi Komplex Csoport működik 50-50 fővel. A települési polgári védelmi szervezetek létszáma mind az 26 településen elérte, illetve meghaladta a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat. Ez a biztosítéka annak, hogy szükség esetén a szervezetek megfelelő létszámban tudjanak beavatkozni a településük védekezési munkái során.

A polgári védelmi szervezetek 2022. évi felkészítésének végrehajtása hat település esetében valósult meg: Hodász, Fábánháza, Szamoskér, Kántorjánosi, Győrtelek és Ór. A felkészítéseken a tervezett 271 főből 223 fő vett részt. Riasztási gyakorlat kilenc településen került végrehajtásra: Ökörítőfülpös, Rápolc, Fülöpösdaróc, Szamoskér, Kántorjánosi, Győrtelek, Ór, Papos, Jármi. A riasztásra tervezett 328 főből 318 fő volt elérhető.

3. Az önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásai:

Települési Önkéntes Mentőszervezetbe 6 településen 41 fő, a Mátészalkai Járási „Kraszna” Önkéntes Mentőszervezetbe 30 fő van határozattal beosztva. A megye fő veszélyeztetettségére tekintettel valamennyi mentőszervezet rendelkezik az alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületi minősítéssel. A Mátészalkai Járási „Kraszna” Önkéntes Mentőszervezet tagja a Nagyecsed-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A Mentőszervezet vezetője a Nagyecsed-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. A mentőszervezetek 2022. évi támogatására kiírt pályázaton a Mátészalkai Járási „Kraszna” Önkéntes Mentőszervezet működési költségekre 472.316,- Ft értékben nyert el támogatást. A mentőszervezet alkalmazására 18 alkalommal került sor 2022-ben. A Kocsordi és a Nyírcsaholyi települési önkéntes mentőszervezet az orosz-ukrán háborús helyzet miatt a tavalyi évben 5 alkalommal került alkalmazásra, mely szervezetek elsősorban humanitárius, karitatív tevékenységet végeztek.

4. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról:

A veszélyelhárítási tervekben foglalt feladatok végrehajtása érdekében a 26 településen 51 db. technikai eszköz került kijelölésre. A lebiztosított technikai eszközök 2022. évi szemléi 5

esetben kerültek végrehajtásra, a fennmaradó eszközök adategyeztetés/adatbekérés során kerültek felmérésre. A települési polgári védelmi szervezetek, önkéntes mentőszervezetek részére lebiztosított technikai eszközök működőképeseek, rendelkezésre állnak.

5. Közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatokban történő bevonása:

A katasztrófavédelem munkáját a településeken a közbiztonsági referensek segítik. A Mátészalkai Járásban 28 fő közbiztonsági referens és helyettes van kijelölve. A vonatkozó jogszabályban meghatározott valamennyi településen van felkészített közbiztonsági referens. A katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonásuk rendszeres, megfelelően, példás hozzáállással segítik munkánkat. Ők a napi hivatali feladataikon túl közreműködtek:

- a veszélyelhárítási tervek felülvizsgálatában,
- a lakossági riasztó eszközök, veszélyes fák, fasorok, befogadó helyek, lebiztosított technikai eszközök, vízelvezetők, vízkár-elhárítási tervek és önkormányzati védművek szemléjének végrehajtásában,
- a települési polgári védelmi szervezetek felkészítéseinek, riasztási gyakorlatainak megszervezésében és lebonyolításában,
- a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának elvégzésében,
- a téli időjárásra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
- ár- és belvízvédelmi feladatok végrehajtásában,
- lakossági tájékoztatók, szóróanyagok helyben szokásos módon történő közzétételében.

A közbiztonsági referensek alap- és továbbképzése online zajlott. A HELIOS és KAP rendszerben a referensek adatainak rögzítése megtörtént.

6. A befogadó helyek adatai:

A járásban 76 határozattal kijelölt befogadó hely található, melyek 12.746 fő elhelyezésére alkalmasak. Amennyiben árvíz miatt kitelepítés kerül elrendelésre a Mátészalkai Járásban, akkor Mátészalka, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Vállaj, Jármí, Őr, Hodász, Nagycsed, Vaja, Ópályi, Kántorjánosi, Mérk, Nyírkáta településeken valósul meg elsősorban a kitelepített lakosság befogadása. A többi településen kijelölt intézmények tartalék befogadó helyként vannak nyilvántartva.

7. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása:

Az illetékességi terület településeinek legnagyobb veszélyeztető hatásai az árvíz és a belvíz. 2022-ben valamennyi település polgármestere elvégezte a kockázatbecslést, amely alapján az osztályba sorolásban változás nem történt. 22 település II. katasztrófavédelmi osztályba és 4 település III. katasztrófavédelmi osztályba tartozik.

Árvíz szempontjából az illetékességi terület 26 településéből 15 település II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. Belvíz szempontjából az illetékességi terület 26 településéből 16 település II. katasztrófavédelmi osztályba, 10 település III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közül 1 alsó küszöböt elérő, és 2

küszöbérték alatti üzem hatósági felügyeletét látja el a katasztrófavédelem. Ezen kívül ctilén és földgáz vezeték is áthalad a térségen, mely miatt 10 települést jogszabályi előírás alapján veszélyes üzemek szempontjából II. katasztrófavédelmi osztályba kell sorolni.

8. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai:

A polgári védelmi szakterület 2022-ben a veszélyelhárítási terveket felülvizsgálta, adatait aktualizálta. A tervekben megtalálható a veszélyeztető hatások prioritizálása és a megelőzés, megtalálhatóak a felkészülés keretében végrehajtott feladatok, amelyek a reziliencia fokozását támogatják. A tervek a beazonosított veszélyeztető hatásokon túl, tartalmazzák a kezeléstük során végrehajtható tevékenységi sorokat, amelyek a hozzájuk kapcsolódó lakosságvédelmi adattárakkal biztosítják a helyi megelőzés, felkészülés és beavatkozás feladatainak gyors és hatékony végrehajtását. A településektől és az egyéb szakmai szervezetektől kapott tájékoztatás alapján bekerültek a kockázatok megelőzését és kezelését célzó válaszok, az elmúlt és az előttünk álló időszakok fejlesztés feladatai is.

9. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés:

Az aktív lakosságtájékoztatás egyik színtere a közösségi szolgálat. A parancsnokság hat közép fokú intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatteljesítés végrehajtására. A foglalkozások megszervezésére a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó parancsnokságon került sor. A tanulók megismerkedtek az iparbiztonsági, polgári védelmi és a tűzoltó szakterületen végzett munkával. Az orosz-ukrán háborús helyzet miatt a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi, területi és országos fordulói elmaradtak. A lakosság katasztrófavédelmi felkészítése a fentiekben túl az alábbiak szerint valósult meg:

- lakossági tájékoztatók kiküldése (rendkívüli időjárás, riasztó eszközök üzempróbája, rókák immunizálása),
- egyéb média megjelenések (kéménytűzek, CO- mérgezéssel kapcsolatos események; avar és hulladékégetés szabályai, stb.).

10. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása:

A felkészülés keretében a Mátészalkai Járási Helyi Védelmi Bizottság kettő rendes ülésén a katasztrófavédelmi elnökhelyettes előterjesztést tett a téli, rendkívüli időjárás, valamint az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés tárgyában, valamint tájékoztatást tartott az adott járás területén történt tűzoltói beavatkozásokról, és a tűzvédelem aktuális helyi kérdéseiről.

A HTP az év során két alkalommal vett részt megyei szintű törzsvezetési gyakorlaton. Az operatív törzsbe kijelölt állomány felkészült a jellemző feladatok ellátására. 2022. október 21-én 03:30 órakor az MKI főfelügyelése hírközlő eszköz útján a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának híradófelügyeletén keresztül - gyakorlat keretében - a Kirendeltség teljes berendelhető állományának kiértesítését, majd készenléthez helyezését rendelte el. Az értesítési gyakorlatot követően a HTP állománya törzsvezetési gyakorlaton vett részt. A készenléthez helyezés feladataira a tervben meghatározott állomány intézkedett, az elvégzett feladatokról jelentés készült. Az értesítési és a készenléthez helyezési gyakorlat szóbeli értékelése megtörtént. A gyakorlat minősítése megfelelt.

11. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések:

2022-ben lakosságvédelmi intézkedésre két esetben volt szükség. Nyírkáta, Rákóczi u. 7. sz. alatti helyszínen található vályog falazatú ház egyik falca kiborult, lakhatatlanná vált. A lakóingatlanban életvitel szerűen 4 fő gyerek és 2 fő felnőtt élt, akik rokonaikhoz költöztek. Hodász, Ady Endre utca 45. szám alatti lakóház utcáfronti szobája égett teljes terjedelmében, a tűz következtében az ingatlan lakhatatlanná vált. Az ott lakó 1 fő felnőtt és 1 fő gyermek a rokonaikhoz költöztek.

12. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről:

Vis maior támogatási igényt a települések 2022-ben nem nyújtottak be.

13. Az orosz-ukrán háborús helyzet feladatai:

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság az orosz-ukrán háborús helyzet miatt részt vett a HKOpT. munkájában (befogadóhelyek tervezése, rangsorolása, adatszolgáltatás kijelölő határozatok készítéséhez). Szolgálatot teljesítettünk a Fehérgyarmati, Tarpai Gyűjtőhelyen, illetve a Záhonyi Idegenrendészeti Gyűjtőhelyen, ahol a felmerülő katasztrófavédelmi feladatok ellátásában vettünk részt. Készenléti feladatot látunk el a Nyírbátori Idegenrendészeti Gyűjtőhelyen a felmerülő katasztrófavédelmi feladatok ellátására. A KvK. illetékességi területén a menekültek elhelyezésére kijelölt és a mai napig működő befogadóhelyek adatszolgáltatását illetve orvosi ellátás jelentést a Megyei Operatív Törzs felé folyamatosan, napi szinten végezzük.

A kirendeltség hatósági osztályának munkatársaival konténerkazan telepítését megelőző helyszíni bejárásokon vettünk részt. A mátészalkai járás tekintetében az intézmények által benyújtott barnaköszén igényének pontosítását határidőre elvégeztük.

X. Gyakorlatok

Az elmúlt időszakban is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, és a fizikai állóképesség javítása érdekében a sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak, az év során a járványügyi szabályok betartása mellett. A 2022. évben a HTP az alábbi gyakorlatokat hajtott végre:

- 3 db. ellenőrző gyakorlat,
- 7 db. szituációs begyakorló gyakorlat,
- 21 db. helyismereti foglalkozás.

A 2022. éves képzés során a készenléti szolgálat végrehajtotta a betervezett vízből mentési, favágási és roncsvágási gyakorlatokat is.

XI. Ügyleti tevékenység

A segélyhívások továbbra is a Központi Hívásfogadóba futnak be és az ott felvett és rögzített kéreseményeket a Megyei Műveletirányítás a riasztási rendszeren keresztül küldi a HTP-k felé. A tűzoltóság továbbra is 120 másodpercen belül kezdi meg a riasztást kövözően az esethez történő vonulást. Az értesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását a HTP híradó ügyleti szolgálata végzi. A tavalyi évben is minden esetben részt vett a HTP az MKI, vagy az OKF

által szervezett tömeges riasztási gyakorlatokon, ahol az aktuális gyakorlattervnek megfelelően végezte az ügyeletési és rádióforgalmazási feladatait.

XII. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/

A 2022. évben 291 esetben történtek a társszervekkel közös beavatkozások. Ezt elsősorban a közúti balesetek, sérült mentésére és otthon jellegű létesítményekre irányuló beavatkozások számának emelkedése idézte elő. A HTP, valamint a társszervek „helyi szintű egységei” között az események felszámolása során a több éves közös munkának is köszönhetően az együttműködés továbbra is kiválóan mondható. Az elmúlt évben probléma nem merült fel a közös munkavégzéssel kapcsolatban.

XIII. HTP működésének tárgyi feltételei

A HTP-n a szolgálat ellátásához és a beavatkozások végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek megfelelőek. A Mátészalka HTP 3 db. gépjárműfecskeendővel (BM HEROS R16 Heros Aquadux-X 4000, MB 1234 TLF 4000, MB 1124 TLF 2000) rendelkezik. Továbbá készletben tart még 1 db. vízszállítót (RENAULT HD009-BM Heros K), 1 db. gyorsbeavatkozót (MB Sprinter 518 CDI), és 1 db. erdőtűzes gépjárművet (Volkswagen 2H Amarok). Szükség esetén a parancsnok, parancsnok-helyettes és az műszaki biztonsági tiszt a káresetekhez a tűzoltás vezetői személygépjárművel (Skoda Roomster) vonul. A parancsnokság 1 db megyei rohamosónak készletben tartását végzi.

A gépjárművek átlag életkora 13,33 év.

A vonulós állomány védőruházattal, egyéni védőeszközökkel történő ellátása a teljes állomány részére biztosított. Az elhasználandó védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatosan történt.

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel /pl. hagymánvörzés/

2022. évben a Mátészalka HTP harmadik helyezést ért el a megyei szakmai versenyen, továbbá a Nyíregyháza HTP-vel közös csapat eredményesen szerepelt az országos tűzoltóspori versenyen is.

2022-ben két év kényszerszünet után nagy érdeklődés mellett zajlott a Nyitott szertárkapu rendezvény a laktanyában. Ebben az évben a tűzoltóparancsnokság 8 alkalommal tartott bemutatót külső helyszíneken.

XV. A következő év feladatai

A 2023. évben is cél a személyi állomány szakmai ismereteinek az elmélyítése és a szükséges mértékben a továbbfejlesztése. A tűzoltás vezetésre jogosultak tekintetében az utánpótlás biztosítása. Az állomány megtartása, a fluktuáció csökkentése. A szakmai és sportrendezvényeken az eredményes szereplés.

Kelt: Mátészalka, *elektronikus bélyegző szerint*

Lipták Gábor t.őrnagy
tűzoltóparancsnok

Melléletek: 1. sz. melléklet: Grafikonok a tűzoltóság tevékenységéről
Készült: 1 példányban
Egy példány: 14 oldal
Kapja: 1. Sz-Sz-B MKI (elektronikus úton)


Cím: 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.
Telefon: +36(44) 418-134 Fax: +36(44) 500-560
E-mail: mateszalka.kir@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 112573380

ZÁRADÉK


A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36500/1026-5/2023. ált.



1. számú melléklet a Mátészalka HTP 2022. évi önkormányzati beszámolójához



A beavatkozást igénylő esetek alakulása havi bontásban
1. számú ábra



Az esetek jelleg szerinti eloszlása
2. számú ábra

1. számú melléklet a Mátészalka HTP 2022. évi önkormányzati beszámolójához

Helyszín típusa	Esetszám 2021. év	Esetszám 2022. év
egészségügyi, szociális létesítmény	0	1
egyéb helyszín	10	30
igazgatási, iroda létesítmény	1	0
ipari, termelési lét.	3	1
kereskedelmi szolgáltató létesítmény	1	1
közlekedési eszköz	6	10
közút	0	3
mezőgazdasági létesítmény	2	2
Otthon jellegű	36	50
tárolási létesítmény	6	4
tűzeset szabad területen	44	122
Vendéglátó létesítmény	1	0

A beavatkozást igénylő tüzesetek helyszín szerinti eloszlása
3. számú táblázat

Káreset típusa	Esetszám 2021. év	Esetszám 2022. év
állatbaleset	5	4
baleset magasban	0	2
egyéb	10	21
elemi csapás-viharkár	34	6
eltűnt személy keresése	1	0
épületomlás	2	1
fakidőlés	5	7
gázzsivárgás	11	2
halott kiemelés	2	0
közúti baleset	44	66
rovar eltávolítás	3	1
sérült mentése	3	2
CO szivárgás	6	6
technológiai meghibásodás	1	1
Vasúti, mozdony baleset	1	0
Vízkarok	1	1

A műszaki mentések fajta szerinti eloszlása
4. számú táblázat

1. számú melléklet a Mátészalka HTP 2022. évi önkormányzati beszámolójához

Baktalórántháza	1
Fábiánháza	10
Fülpösdaróc	7
Géberjén	3
Győrtelek	14
Hodász	12
Jármí	8
Kántorjánosi	1
Kocsord	19
Mátészalka	139
Mérk	4
Nagydobos	20
Nagyecsed	27
Nyírbátor	2
Nyírcsaholy	24
Nyírkáta	29
Nyírmeggyes	19
Nyírparasznya	7
Ófehértó	1
Ópályi	78
Ókóritófülpös	19
Ór	10
Papos	4
Rohod	1
Számosszeg	18
Tiborszállás	3
Vaja	1
Vállaj	3

A káresetek lebontása települések szerint a HTP működési és a Mátészalka KVK illetékességi területén
5. számú táblázat

Település	Tűzeset	Műszaki mentés	Összesen
Csenger	2	1	3
Csengerújfalu	1	0	1
Fábiánháza	4	3	7
Fülpösdaróc	0	1	1
Győrtelek	2	10	12
Hodász	3	5	8
Jármí	5	2	7
Kocsord	7	5	12
Mátészalka	26	49	75
Mérk	4	0	4
Nagydobos	7	7	14
Nagyecsed	19	4	23
Nyírcsaholy	13	7	20

1. számú melléklet a Mátészalka HTP 2022. évi önkormányzati beszámolójához

Nyírkáta	23	1	24
Nyírmeggyes	13	5	18
Nyírparasznya	4	0	4
Ópályi	48	3	51
Ökörítőfűlpös	7	7	14
Őr	4	3	7
Papos	3	0	3
Pátyod	0	1	1
Porcsalma	1	0	1
Szamoszeg	8	1	9
Tiborszállás	1	0	1
Tyukod	1	0	1
Válla	1	2	3
Vásárosnamény	6	2	8

A működési területen 2022. évben bekövetkezett beavatkozást igénylő események települések szerinti értékei a beavatkozás típusa szerint
6. számú táblázat

Ssz.	ÖTE megnevezése	EMÜ kategória
1.	Nagyecsedí Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I.
2.	Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület	I.
3.	Csengeri Szent Flórián Tűzoltó és Vízimentő Egyesület	II.
4.	Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.

ÖTE-k EMÜ kategóriái a 2022-es évben
7. számú táblázat

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek vonulásainak száma a beszámolás időszakában



A felügyelt ÖTE-k 2022. évi vonulási adatai
8. számú ábra

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36540/139-3/2023.ált.

Szatmári Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Száma: 922-45/2023.
Ügyintéző: Imre Miklósné
Telefon: 501-396

Tárgy: Társulási Megállapodás
módosítása
Melléklet: Minta előterjesztés Társulási
Megállapodás jóváhagyásáról

Települési Önkormányzat
Polgármestere részére
S Z É K H E L Y É N

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. április 24-én megtartott ülésén 9/2023. (IV. 24.) számú határozatával elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását.

A Társulási Megállapodás jóváhagyásához a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges, ezért tisztelettel kérem Polgármester Asszonyt/Urát, hogy a levelemhez mellékelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, valamint a módosító dokumentumot mihamarabb a képviselő-testület elé terjeszteni szíveskedjen.

Tisztelettel kérem, hogy az elfogadásáról szóló határozatot két eredeti, polgármester és jegyző által aláírt példányban minél hamarabb, de legkésőbb 2023. május 31-éig a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére megküldeni, valamint a döntésről az imre.miklosne@mateszalka.hu e-mailen a legrövidebb időn belül tájékoztatni szíveskedjen.

Fenti határidő pontos betartása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a módosítás 2023. július 1-jével a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.

Gyors és hatékony közreműködését köszönöm.

Mátészalka, 2023. április 27.

Tisztelettel:

Dr. Hanusi Péter s.k.
elnök

Kocsord Község Önkormányzata
Polgármesterétől
4751 Kocsord, Szent István u. 13.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez -

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának módosítását a védőnői ellátással kapcsolatos jogszabályi változás és az új bölcsődei telephely működtetésének beindítása indokolja.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvény az egészségügyi ellátórendszer megújítása érdekében többek között az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) módosítását is tartalmazza.

A módosított Eatv. értelmében a védőnői ellátás a települési önkormányzatoktól az egységes szakmai színvonalú ellátás érdekében az állam feladatába kerül át, a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében 2023. július 1-jétől.

Az Intézmény feladatai között szereplő család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat ellátási területe Mátészalka közigazgatási területére terjed ki. A Társulás Társulási Megállapodásából ezen jogszabályi változás okán ki kell vezetnünk a védőnői ellátást, és a feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket.

A Társulási Tanács Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntését támogatva, 3/2023. (II. 13.) határozatával a Mátészalka, belterület 3941/13 hrsz-ú ingatlanon megépült bölcsőde fenntartását, működtetését vállalta. Ezen döntés értelmében az új bölcsődei telephely a Társulási Megállapodásban felvezetésre került. A költségvetési szerv telephelyei megnevezésének egymástól is különböznie kell, ezért nemcsak az új, hanem a jelenleg is működő bölcsőde is új elnevezést kap.

Tagönkormányzati kezdeményezésre a társulási megállapodásban és az alapító okiratban módosításra került a család- és gyermekjóléti szolgálat nyírkátai ellátottjai számára biztosított nyitva álló helyiség címe. A tagönkormányzat által megadott cím nem a címregiszternek megfelelően szerepel ezekben a dokumentumokban, ezért szükségessé vált a címadat pontosítása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A Társulási Megállapodás módosítása 2023. július 1-jével

lép hatályba, melyhez szükséges a tagönkormányzatok döntése, és a módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetése is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalára.

Kocsord, 2023. május 17.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (.....)
HATÁROZATA

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról

A Képviselő-testület

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2.) Felhatalmazza Bakos Róbert polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás és a módosító dokumentum aláírására.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Bakos Róbert polgármester

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról**

Társult önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) 88. § (2) bekezdésére figyelemmel – mely szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez - Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2015. szeptember 24. napján megkötött Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:

Általános rendelkezések

- 1. A Társulási Megállapodás 2. pontjában „074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás” szövegrész elhagyásra kerül.**
- 2. A Társulási Megállapodás 3. d) pontjában a Telephelyei felsorolásból „Anya- és Gyermekvédelem, Védőnői Szolgálat, Egészségház: Mátészalka, Puskin utca 2.” szövegrész elhagyásra kerül.**
- 3. A Társulási Megállapodás 3. d) pontjában a Telephelyei felsorolásban a „Bölcsőde: (8 gondozási csoportban 102 férőhely) Mátészalka, Szokolay Őrs utca 6.” szövegrész helyébe „Csillagfény Bölcsőde (8 gondozási csoportban 102 férőhely) Mátészalka, Szokolay Őrs utca 6.” szöveg lép.**
- 4. A Társulási Megállapodás 3. d) pontjában a Telephelyei felsorolás a következő telephellyel egészül ki: „Angyalszárny Bölcsőde Mátészalka, Kalmár utca 23/A.”**
- 5. A Társulási Megállapodás 3. d) pontjában Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek – Család- és gyermekjóléti szolgálat felsorolásban a „Nyírkáta, Kossuth utca 13.” szövegrész helyébe „Nyírkáta, Kossuth Lajos utca 13.” szöveg lép.**

Záró rendelkezések

A Megállapodás módosítása 2023. július 1-jén lép hatályba.

Mátészalka, 2023. hó nap

Dr. Hanusi Péter
polgármester
Mátészalka
P.H.

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza
P.H.

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc
P.H.

Kovács Dániel Sándor
polgármester
Géberjén
P.H.

Halmi József
polgármester
Győrtelek
P.H.

Likvácsik Zsolt
polgármester
Hodász
P.H.

Sarka Zsolt
polgármester
Jármí
P.H.

Dr. Péter Zoltán
polgármester
Kántorjánosi
P.H.

Bakos Róbert
polgármester
Kacsord
P.H.

Filep Gusztáv
polgármester
Mérk
P.H.

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos
P.H.

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed
P.H.

Magyar Csabáné
polgármester
Nyírcsaholy
P.H.

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta
P.H.

Szökéné Vadon Edit Etelka
polgármester
Nyírmeggyes
P.H.

Szabó János
polgármester
Nyirparasznya
P.H.

Herdon János
polgármester
Ópályi
P.H.

Kukucsáné Laboncz Márta
polgármester
Ókörítőfűlpös
P.H.

Hódi Miklós
polgármester
Ór
P.H.

Illés Béla
polgármester
Papos
P.H.

Petri István Kálmán
polgármester
Rápolc
P.H.

Soós Endre
polgármester
Szamoskér
P.H.

Dr. Gergely Lajos
polgármester
Szamosszeg
P.H.

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás
P.H.

Tisza Sándor Rajmund
polgármester
Vaja
P.H.

Vilmos István
polgármester
Vállaj
P.H.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás

Preambulum

1. A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2007. november 29-én – 2008. január 1.-jei kezdő hatállyal – szerződést kötöttek a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka létrehozásáról.

2. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146.§. (1) bekezdésének megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási Megállapodást felülvizsgálták és a törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. naptól kezdődő hatállyal – a korábbi Társulási Megállapodás felülvizsgálatának eredményeként – a korábbi Társulási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást kötöttek.

3. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján 2015. szeptember 24. naptól kezdődő hatállyal a korábbi Társulási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást hagytak jóvá. Szerződő felek megállapodtak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Möt.v.) 87. §-ban foglalt felhatalmazás alapján – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény alapján a hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok közös megszervezésében, a megállapodással határozatlan időre szóló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre.

I. Általános rendelkezések

1./A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőnek nevét és a települések lakosságszámát a függelék tartalmazza.

2./ A Társulás által ellátandó feladatok, és ellátási területek:

Az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az alaptevékenység az államháztartás kormányzati funkció rendje szerinti bontásban:

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

107052 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Kocsord

Nagydobos

Nyírcsaholy

Nyírmeggyes

Szamoskér települések közigazgatási területe.

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melynek keretében biztosítani kell:

- a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeltes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Kocsord

Nagydobos

Nyírcsaholy

Nyírmeggyes

Ópályi

Szamoskér települések közigazgatási területe.

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint önállóságának megőrzése mellett a speciális segítségnyújtás biztosítása.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása

A 3. életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Ellátási terület:

Mátészalka

Kocsord

Mérek

Jármí

Fábiánháza

Tiborszállás

Nyírsaholy
Nyírmeggyes
Nagyecsed
Papos,
Nagydobos,
Ópályi,
Győrtelek települések közigazgatási területe.

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás: Az intézményi jogviszonyban álló Szt.-ben meghatározott szociális szolgáltatást, ellátást igénybevevő személy részére a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztő foglalkoztatás biztosítható Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban. Ellátási területe a Fogyatékkal élők nappali ellátása alaptevékenység ellátási területével megegyező.

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az egy szolgáltató keretében működtethető családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. §, a 40 § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdés szerinti általános szolgáltatási feladatokat látja el. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási terület:

Mátészalka

Jármi

Nagydobos

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírsaholy

Ópályi

Papos települések közigazgatási területe.

104043 Család és gyermekjóléti központ

A társulás keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatokat látja el.

Család- és gyermekjóléti központ ellátási területe:

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyeesed
Nyíresaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ökörítőfülpös
Ór
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj települések közigazgatási területe.

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

Ellátási terület:

Mátészalka
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Jármé
Kocsord
Nagydobos
Nyíresaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Szamoskér
Ökörítőfülpös
Papos
Rápolt települések közigazgatási területe

A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásai

A Bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti és van rá szabad kapacitása külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.

Ellátási területe: megegyezik a Bölcsőde ellátási területével.

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

- : Munkahelyi étkeztetés,
- : Egyéb vendéglátás

3./ A Társulás:

- a.) elnevezése: Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás)
- b.) székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
- c.) A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Intézmény)

Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:

Az intézmény alapítására, átalakítására és megszüntetésére jogosult szerv a Társulás.
Az Intézmény fenntartója a Társulás.
Az Intézmény irányító szerve: a Társulási Tanács.

- d.) a Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:

A Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:
Székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Telephelyei:

Fogyatékosok nappali ellátása: (32 férőhelyes) Mátészalka, Kölesey tér 4.
Hajléktalan ellátás: (20 férőhelyes) Mátészalka, Petőfi tér 10.
Csillagfény Bölcsőde: (8 gondozási csoportban 102 férőhely) Mátészalka, Szokolay Örs utca 6.
Gyermekorvosi Rendelő: Mátészalka, Kölesey utca 2.
Orvosi Rendelő: Mátészalka, Petőfi tér 14.
Angyalszárny Bölcsőde: Mátészalka, Kalmár utca 23/A.

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

Étkeztetés: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Házi segítségnyújtás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.
Jármű, Kölesey utca 14.
Kocsord, Rákóczi utca 2/a.
Nagydobos, Fő út 129.
Nyíresaholy, Kossuth utca 3.
Nyírmeggyes, Rákóczi utca 17.

Család és gyermekjóléti szolgálat:

Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.
Jármű, Kölesey utca 14.
Nagydobos, Fő út 135.
Nyírkáta, Kossuth Lajos utca 13.
Nyírmeggyes, Rákóczi utca 7.
Nyíresaholy, Hunyadi utca 6.
Ópályi, Kossuth utca 6/a.
Papos, István király utca 4.

Támogató szolgáltatás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása:

Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.
Család és gyermekjóléti központ: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

- e.) A társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező
- f.) A társulás döntéshozó szerve: társulási tanács
- g.) A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási) feladatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal látja el.

4/a.) A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés (b.) pontja alapján – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybeviteléről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki

4/b.) A Társulás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 29.§. (3) bekezdése alapján – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok formáiról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki.

5.) A társuló önkormányzatok a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok működését társulásuk keretén belül Mátészalka székhellyel szervezik meg. A feladatot a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.) (továbbiakban: Intézmény) látja el. (Az Intézmény jogutódja a Mátészalka Város által korábban fenntartott Egyesített Szociális Intézmények és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény elnevezésű intézményeknek)

6.) A Társulás határozatlan időre jön létre.

A társulás működéséről történő beszámolás rendje

A Társulás Elnöke a társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a társult települések polgármestereinek.

A társult települések polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

A megállapodás módosításának feltételei

A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a módosított megállapodást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel fogadják el.

A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány

A Társulás döntéshozó vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. A Tanács tagjai a Társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt, alelnököt választ. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

A társulás döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságának egyharmadát. A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulási megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról, a társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, a társulásból történő kizárásról, a társulás megszüntetéséről. A minősített többséghez a

megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely a társulásban résztvevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságának a felét.

A Társulás ellenőrzésének rendje:

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.
- A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés részeként a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, valamint az éves belső ellenőrzési terv alapján a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal belső ellenőre (i), illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága vizsgálja.
- A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény működését az az önkormányzat ellenőrizheti, amely az adott feladatellátásban részt vesz. Az ellenőrzés az adott feladatellátással kapcsolatban kiterjed mind a szakmai, mind pedig egyéb más a működéssel összefüggő kérdésre.
- Az ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

7.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok tekintetében:

a.) A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartási feladatellátásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő kötött felhasználású állami támogatás szolgál.

A települések – Fábánháza, Mérc, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések kivételével - a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozásához lakosságuk arányában alap hozzájárulást fizetnek, melynek mértéke a Társulás évente elfogadott költségvetéséről szóló határozatban kerül megállapításra, határozattal kerül elfogadásra.

A Társulás költségeinek viselése és mértéke, valamint megállapításának módja bücsőde valamint fogyatékkal élők nappali ellátása feladatok tekintetében:

Az egyes feladatokra tervezett éves működési költség állami támogatással, és térítési díjjal nem fedezett részét az adott feladatellátásban résztvevő önkormányzat az ellátást igénybevevők létszámának arányában viseli. Ellátást igénybe vevőnek az adott településen állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy tekintendő. Az éves költségvetés elfogadásakor a normatíva igénylési létszámadat a hozzájárulási számítási alap. A költségvetési év folyamán félévente felül kell vizsgálni az ellátást igénybe vevők számát, és ennek során a félévre eső átlagléttszámot kell megállapítani.

Az éves felülvizsgálat folyamata, valamint a hozzájárulás korrekciója:

A Munkaszervezet vezetője írásban tájékoztatja valamennyi érintett önkormányzat polgármesterét a települését érintő június 30 - ig bekövetkezett létszámváltozásokról. Az első félévben felül kell vizsgálni és az újrászámolt igénybevételi adatokkal korrigálva módosítani kell a költségvetésben az egyes önkormányzatok hozzájárulásait. A hozzájárulás mértéke a felülvizsgálat alapján elvégzett

korrekció szerint módosul. Az első féléves létszámok felülvizsgálatára július 15. napjáig, a korrigált hozzájárulás megállapítására július 31-ig kerül sor.

A második félévben a létszám felülvizsgálatára december 15. napjáig kerül sor. A korrigált létszám alapján december 31. napjával történik a hozzájárulás mértékének valamint a költségvetésnek a módosítása. A hozzájárulás mértékét megállapító elszámolást a következő év március 15. napjáig a Munkaszervezet Vezetője megküldi a feladatellátásban résztvevő települések önkormányzatai részére. Az elfogadott elszámolással a tárgyévet követő év települési hozzájárulását kell korrigálni a költségvetés módosítása során június 30. hatállyal.

b.) A társulás éves költségvetési tervét a társult települési önkormányzatok polgármesterei a költségvetési tervezési időszakban előzetes egyeztetési folyamatban egyeztetetik. Az ezzel kapcsolatos hatáskörök átruházhatóak. A tárgyévi várható kiadások tételes előirányzatait és azok konkrét finanszírozási forrásait, valamint a 2. pontban meghatározott térítési díjköteles közszolgáltatások várható kiadásairól, bevételeiről (melyek a szolgáltatás intézményi térítési díjának alapját képezik) az Intézmény kimutatást készít, és erről a feladatellátással megbízott Önkormányzat Polgármestere a Társulásban részes önkormányzatok Polgármestereivel tárgyév február 10.-ig egyeztetést tart. Az egyeztetést követően a tárgyév március 31-ig a rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybeviteléről, valamint a fizetendő térítési díjakról valamennyi érintett település vonatkozásában rendeletet alkot. A személyi térítési díjat az Intézmény vezetője állapítja meg. Amennyiben a települési önkormányzat által javasolt térítési díj alacsonyabb, mint a gesztor önkormányzat által megállapított térítési díj a 7/d. pontban meghatározottak szerint kötelesek a Társulás részére átutalni.

A társulás által fenntartott intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá. Az intézmény elfogadott költségvetése és beszámolója a Társulás költségvetésébe és zárszámadásába épül be.

c.) Az Intézmény székhelyén kívül telephelyeket működtet. A székhely településen lévő, székhely település önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a székhely település önkormányzatának tulajdonát képezi, továbbra is ő köteles annak fenntartásáról gondoskodni, a telephelyeken lévő telephelyi önkormányzatok vagyonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a telephelyi önkormányzatok tulajdonát képezi, továbbra is ők kötelesek azok fenntartásáról gondoskodni.

d.) A telephelyi önkormányzatok az Intézmény költségvetéséhez, az általuk részt vett a 2.) pontban rögzített feladatok tekintetében - az a.) pontban rögzített támogatások figyelembevételével, amennyiben szükséges azokon felül - a rájuk eső kiadások arányában kötelesek hozzájárulni. Amennyiben a további telephelyek vonatkozásában, az a.) pontban rögzített rájuk eső támogatásokat figyelembe véve az Intézmény b.) pontban meghatározott költségvetése rájuk eső részében megtakarítás keletkezik, a megtakarítás összegét két egyenlő részben tárgyév március 31-ig, illetve szeptember 30-ig a részükre átutalja. Telephelyi önkormányzatok a b.) pontban meghatározott költségvetésben részükre megállapított, - az Intézmény működéséhez szükséges - hozzájárulás időarányos összegét tárgyhó 5. napjáig átutalják a Társulás részére, annak a CIB Bank Zrt. által vezetett 10700402-68270564-51100005 számú számlájára. A telephelyeken felmerülő adminisztrációs és folyó kiadások fedezetét telephelyi önkormányzatok saját költségvetésükben biztosítják

e.) Mátészalka város Önkormányzata a csak saját részére biztosított a 2.) pontban meghatározott feladat-ellátások, valamint a család- és gyermekjóléti központ alapfeladat teljes költségét maga viseli.

f.) Mátészalka Város Önkormányzata az Intézmény fenntartásához - a társult önkormányzatok után a gyermekjóléti és szociális feladatok ellátása céljából - igénybe vett támogatásokat az Intézmény működési, személyi, illetve felhalmozási jellegű kifizetéséhez veheti igénybe, az más célra nem használható fel.

g.) A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:

Egyszeri írásbeli fizetési felszólítást követően, a Társulási Tanács Elnöke a pénzügyi hozzájárulás összegének rendezése érdekében azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult, melyhez a társult önkormányzatok ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak. (Mötv. 93.§. (9) bek. alapján). A társult önkormányzatok a társulási megállapodás elfogadását követő 30 napon belül benyújtják a Társulás munkaszervezetéhez a számlavezető bankjuk által záradékolt azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levelet.

A 2009. január 1. és 2014. december 31. között esedékes és a társult önkormányzatok részéről pénzügyileg nem rendezett hozzájárulások megfizetésére a Társulás, valamint Mátészalka Város Önkormányzata részletfizetési lehetőséget biztosít. A részletfizetés feltételeit az érintett felek – a társult önkormányzatok által kezdeményezett egyeztetést követően – külön megállapodásban rögzítik.

8.) A települések az E. Alapból nyújtott finanszírozáson felül 2023. február 28-ig bezárólag hozzájárulást fizetnek. Fábánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések 45 Ft/fő/hó hozzájárulást, a Társulás többi tagönkormányzata 20 Ft/fő/hó hozzájárulást fizet a Társulás 10700402-68270564-51100005 számú számlájára. A 2023. január és február hónapjára fizetendő hozzájárulást, valamint az esetleges fennálló korábbi évek tartozását az önkormányzatok 2023. június 30. napjáig vállalják megfizetni.

Csatlakozás szabályai:

9./ A Társuláshoz az a települési önkormányzat csatlakozhat – a Mötv. szerint a társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló döntése alapján- amely:

- a társulás céljával egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen megállapodásban foglaltakat,
- hatékonyan kíván közreműködni a gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok törvényes, eredményes, színvonalas munkavégzésének segítésében,
- a megállapodásban foglaltak szerint vállalja a reá irányadó pénzügyi hozzájárulás megfizetését.

A csatlakozási szándékot Mátészalka Város önkormányzatához kell eljuttatni. A csatlakozási nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- hogy mely feladat és hatáskör ellátására kíván társulni az önkormányzat
- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás teljesítését vállalja.

Mátészalka város Önkormányzata a csatlakozási szándékot közli a társult önkormányzatokkal.

10 a./ Az Intézmény köteles beszámolni minden évben az elvégzett feladatokról. Ezen túlmenően az Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.

b./ Mátészalka város Önkormányzata köteles minden évben – az Intézményen keresztül – beszámolni az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Ezen túlmenően az Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.

c./ Az Intézmény vezetője az önkormányzatok államháztartási törvény szerinti beszámolási kötelezettségéhez, továbbá a központi statisztika részére, illetve egyéb más okból a megfelelő adatszolgáltatás nyújtására is kötelezett.

d./ Az Intézmény, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartásért az Intézmény vezetője, az önkormányzatok részéről, pedig a polgármester és a jegyző a felelős.

Felmondás szabályai:

11./ Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, amelyet a Társulás tagja a naptári év végével-december 31. napjával - jogosult írásban felmondani.

A felmondásról szóló határozati döntést az adott Önkormányzat a felmondási határnap előtt legalább 6 hónappal előbb köteles meghozni, és ugyancsak 6 hónappal előbb a felmondási szándékot Mátészalka város Önkormányzatához is el kell juttatni. A felmondási szándékot Mátészalka város önkormányzata közli a társult önkormányzatokkal.

Kizárás:

A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával tárgyévben, a Társulási Tanács által meghatározott időponttól kizárhatja a Társulás azon tagját, mely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének felhívásra (továbbiakban: kötelezettségzegés) határidőben nem tett eleget.

Kötelezettségzegésnek minősül különösen, ha a társult önkormányzat

- pénzügyi hozzájárulást nem fizeti meg,
- a pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 30 napot meghaladó késedelem áll fenn,
- a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
- a társulási megállapodás 7. g) pontját nem tartja be.

Megszűnés:

A társulás megszűnik:

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,
- ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák,
- bíróság jogerős döntésével,
- ha a felmondás, illetve a kizárás folytán a tagok száma egy lesz.

A társulás tagjai a társulás megszűnése, a tag kiválása esetén a megszűnés vagy kiválást követő 3 hónapon belül kötelesek elszámolni.

12.) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen társulási megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az önkormányzatok vitás ügyeiket együttes testületi ülésen tárgyalják meg, és csak végső esetben kezdeményeznek bírósági eljárást.

13./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.

14./ Jelen megállapodás mellékletét képezik a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek a megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai.

15./ A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően – a társult települések polgármesterei, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű aláírással látják el.

16 ./ Jelen társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadó döntését követően lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. június 19-én jóváhagyott társulási megállapodás hatályát veszti.

Mátészalka, 2023. év hó nap

A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:

Dr. Hanusi Péter
polgármester
Mátészalka
P.H.

Gyarmati Endre
polgármester
Fábianháza
P.H.

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc
P.H.

Kovács Dániel Sándor
polgármester
Géberjén
P.H.

Halmi József
polgármester
Győrtelek
P.H.

Likvácsik Zsolt
polgármester
Hodász
P.H.

Sarka Zsolt
polgármester
Jármí
P.H.

Dr. Péter Zoltán
polgármester
Kántorjánosi
P.H.

Bakos Róbert
polgármester
Kocsord
P.H.

Filep Gusztáv
polgármester
Mérk
P.H.

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos
P.H.

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed
P.H.

Magyar Csabáné
polgármester
Nyíresaholy
P.H.

Lakatos Sándor Attila
polgármester
Nyírkáta
P.H.

Szököéné Vadon Edit Etelka
polgármester
Nyírmeggyes
P.H.

Szabó János
polgármester
Nyírparasznya
P.H.

Herdon János
polgármester
Opályi
P.H.

Kukucsikné Laboncz Márta
polgármester
Ökörítőfülpös
P.H.

Hódi Miklós
polgármester
Ór
P.H.

Illés Béla
polgármester
Papos
P.H.

Petri István Kálmán
polgármester
Rápoly
P.H.

Soós Endre
polgármester
Szamoskér
P.H.

Dr. Gergely Lajos
polgármester
Szamoszeg
P.H.

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás
P.H.

Tisza Sándor Rajmund
polgármester
Vaja
P.H.

Vilmos István
polgármester
Vállaj
P.H.

- A Társulás tagjainak neve, székhelye:
Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.)
Fábiánháza Község Önkormányzata (4354 Fábiánháza, Kossuth út 25/A.)
Fülpösdaróc Község Önkormányzata (4754 Fülpösdaróc, Pécsi építők útja 9.)
Géberjén Község Önkormányzata (4754 Géberjén, Móricz Zsigmond út 30/a.)
Györtelek Község Önkormányzata (4752 Györtelek, Kossuth út 47.)
Hodász Nagyközségi Önkormányzat (4334 Hodász, Petőfi utca 6.)
Jármí Község Önkormányzata (4337 Jármí, Kölcsey Ferenc utca 14.)
Kántorjánosi Község Önkormányzata (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.)
Kocsord Község Önkormányzata (4751 Kocsord, Szent István utca 13.)
Mérk Nagyközség Önkormányzat (4352 Mérk, Hunyadi utca 45.)
Nagydobos Község Önkormányzata (4823 Nagydobos, Fő út 129.)
Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.)
Nyírcsaholy Község Önkormányzata (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1.)
Nyírkáta Község Önkormányzata (4333 Nyírkáta, Kossuth utca 13.)
Nyírmeggyes Község Önkormányzat (4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6.)
Nyírparasznya Község Önkormányzata (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.)
Ópályi Község Önkormányzata (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.)
Ökörítőfülpös Nagyközség Önkormányzata (4755 Ökörítőfülpös, Kossuth L. út 108.)
Őr Község Önkormányzata (4336 Őr, Kossuth út 2.)
Papos Község Önkormányzata (4338 Papos, István király utca 4.)
Rápoly Község Önkormányzata (4756 Rápoly, Fő tér 12.)
Szamoskér Község Önkormányzata (4721 Szamoskér, Kossuth Lajos utca 173.)
Szamosszeg Község Önkormányzata (4824 Szamosszeg, Beresényi Miklós utca 6.)
Tiborszállás Község Önkormányzata (4353 Tiborszállás, Dózsa út 17.)
Vaja Város Önkormányzat (4562 Vaja, Damjanich utca 71.)
Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)

A Társulás tagjainak képviselője és a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma

TELEPÜLÉS NEVE	KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE	LAKOSSÁGSZÁMA
Mátészalka város	Dr. Hanusi Péter polgármester	16 910 fő
Fábiánháza község	Gyarmati Endre polgármester	1 864 fő
Fülpösdaróc község	Kovács Csaba polgármester	356 fő
Géberjén község	Kovács Dániel Sándor polgármester	491 fő
Győrtelek község	Halmi József polgármester	1 733 fő
Hodász község	Likvácsik Zsolt polgármester	3 390 fő
Jármi község	Sarka Zsolt polgármester	1 289 fő
Kántorjánosi község	Dr. Péter Zoltán polgármester	2 126 fő
Kocsord község	Bakos Róbert polgármester	3 055 fő
Mérk Község	Filep Gusztáv polgármester	2 194 fő
Nagydobos község	Kovács Gábor polgármester	2 297 fő
Nagyecsed Város	Kovács Lajos polgármester	6 467 fő
Nyíresaholy község	Magyar Csabáné polgármester	2 330 fő
Nyírkáta község	Lakatos Sándor Attila polgármester	2 097 fő
Nyírmeggyes község	Szökéné Vadon Edit Etelka polgármester	2 713 fő
Nyírparasznya község	Szabó János polgármester	979 fő
Ópályi község	Herdon János polgármester	3 265 fő
Ökörítőfülpös község	Kukucsáné Laboncz Márta polgármester	1 860 fő
Ór község	Hódi Miklós polgármester	1 546 fő
Papos község	Illés Béla polgármester	866 fő
Rápolk község	Petri István Kálmán polgármester	161 fő
Szamoskér község	Soós Endre polgármester	422 fő
Szamoszeg község	Dr. Gergely Lajos polgármester	1 902 fő
Tiborszállás község	Tulbura Gábor polgármester	1 002 fő
Vaja város	Tisza Sándor Rajmund polgármester	3 683 fő
Vállaj község	Vilmos István polgármester	1 288 fő

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Tanácsának
9/2023. (IV. 24.)
H A T Á R O Z A T A

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról

A Társulási Tanács


1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.


2.) Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyás céljából a társult települések önkormányzatai részére küldje meg.

Határidő: 2023. április 28.

Felelős: Dr. Takács Csaba munkaszervezet vezető

Mátészalka, 2023. április 24.


Dr. Hanusi Péter
elnök


Dr. Takács Csaba
munkaszervezet vezetője

„Tervezet”

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) határozata

közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

A Képviselő-testület

A RODEN Mérnöki Iroda 4266/2023. iktatószámú kérelme alapján az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya- Ökörítőfülpös közötti szakasz (0+000 – 28-155 km. sz.) kivitelezési feladatainak elvégzéséhez kapcsolódóan, a csatolt – 2301/G4-8 tervszámon készített- tervdokumentáció alapján, a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást megadja, a következő feltételekkel.

A létesítmény megnevezése: M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya- Ökörítőfülpös közötti szakasz

Az érintett terület megnevezése:

Sorszám	Település	Új HRSZ	Megszűnő HRSZ	Elhelyezkedés	Tulajdonos	Jellege
1	Kocsord	0119/3	0119	Külterület	Kocsord Község Önkormányzata	Kivett út és árok

Megrendelő:

Duna Aszfalt Építő Zrt.
Címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Generáltervező:

RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Címe: 1089 Budapest, VIII. Villám u. 13

A munka kezdésének időpontját – annak megkezdését megelőzően 8 nappal – hivatalomhoz be kell jelenteni.

Általános előírások:

A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, kerékpárúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.

A munkálatok végzéséhez szükséges ideiglenes forgalom-szabályozásról kivitelező köteles gondoskodni az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A közúton lévő vagy azt érintő létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozékok az engedélyezett munkálatok következtében történt megrongálódásából származó egyéb károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség az igénybevevőt terheli.

A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.

A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

Ezen hozzájárulás nem mentesít a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A munkák elvégzését követően a közterületet eredeti állapotba helyre kell állítani, a visszatöltött földet megfelelően kell tömöríteni a későbbi megsüllyedések elkerülése érdekében.

Amennyiben kérelmező a kezelői hozzájárulásban írt feltételekkel nem ért egyet, a feltételek megváltoztatása érdekében kérelemmel fordulhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály), mint I. fokú közlekedési hatósághoz.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásomban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.

Hatóságom hatáskörét közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) a) határozza meg.

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andráskáné Rádi Bettina s.k.
jegyző

Kocsord Község Önkormányzata
Bakos Róbert polgármester úr részére

4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Budapest, 2023. április 28.
Iktatószám: 4266/2023.
Ügyintéző: Molnár Zoltán
Telefonszáma: 30/667-3003
Tervszám: 2301/G4-8

Tárgy: „M49 gyorsforgalmi út, M3 autópálya és Ókörtőfűlpös közötti szakasz (0+000 – 28+155 km sz.)
kivitelezési feladatainak elvégzése” – Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérés

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Építető Építési és Közlekedési Minisztérium és a Megrendelő Duna Aszfalt Építő Zrt. megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. készíti a tárgyi projekt kivitelezéséhez kapcsolódó terveket.

A tervezett közútfejlesztés érinti a TRV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízvezeték, melyet az M49 gyorsforgalmi út építését megelőzően ki kell váltani. A vezeték kiváltási tervei elkészültek, melyeket jelen kérelmünkhöz Cégkapun keresztül megküldünk.

Kérjük, hogy a tervek alapján az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő terület tekintetében a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.

Az érintett terület az alábbi:

Sorszám	Település	új HRSZ	Megszűnő HRSZ	Elhelyezkedés	Tulajdonos	Jellege
1	Kocsord	0119/3	0119	külterület	Kocsord Község Önkormányzata	Kívett út és árok

Tisztelettel:

RODEN
MÉRNÖKI IRODA KFT.
1089 Budapest, Villám u. 13.
Adószám: 10624672-2-42


Trenka Sándor
ügyvezető igazgató

Melléklet: 2301/G4-8 tervdokumentáció kivonat



M49 gyorsforgalmi út
M3 autópálya – Ökörítőfülpös közötti szakasz
(0+000 – 49 sz. főút között)

Projektszám: **A049.01.73.**

TERVSZÁM: 2301

SAKÁG: G4-8. VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

M49 ap. 17+100 km sz. bal oldalán Györtelek elkerülő út 1+840 km szelvényben keresztező DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.]

TERVFÁZIS: KIVITELI TERV

MEGRENDELŐ:



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÁLLALKOZÓ:



DUNA ASZFALT ÉPÍTŐ Zrt.
6050 Tiszakécske, Bóka u. 150.
Tel/fax: (36-76) 540 069/510 061
E-mail: kozpen@duanaszfalt.hu
Web: www.dunaszfalt.hu

GENERÁLTERVEZŐ:



RODEN Mérnöki Iroda Kft.
1089 Budapest, VIII. Vilám u. 13.
Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03
E-mail: roden@roden.hu
Web: www.roden.hu

VERZÓSZÁM: V01

DÁTUM: 2023. március 31.

Tárgy:



M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz

Megrendelő:



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
E-mail: info@ekm.gov.hu

PST kód:

A049.01.73

Vállalkozó:



DUNA ASZPALT ÉPÍTŐ Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Tel/fax: (36-76) 540 060/540 061
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Web: www.dunaaszfalt.hu

A terv adatai EOVS rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

Generáltervező:



RODEN Mérnöki Iroda Kft.
1089 Budapest, VIII. Villám u. 13.
Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03
E-mail: roden@roden.hu
Web: www.roden.hu

Tervszám:

2301

Ugyvezető igazgató, felelős tervező:

Trenka Sándor
KÉ-K 01-5529

Ugyvezető igazgató, ellenőr:

Major Zoltán
KÉ-K 01-0387

Komplex iroda igazgató, tervező,
projektvezető
 Kovács Márton
KÉ-K 13-11149

Új-tervező iroda igazgató, tervező:

Sántha Zoltán
KÉ-K 01-9730

Tervező:

Molnár Zoltán
VZ-TEL, VZ-TER 01-9738

Műszaki rajzoló:

Szabenyi Monika

Terv tárgya:

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása

Tervfázis:

KIVITELI TERV

Szállítási ütem jele:

V01

Szakág:

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

Szakág jele:

G4-8

Győrtelek elkerülő út 1+840 km szelvényben keresztező DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.] - V4-0

Magnevezés:

Kísérő dokumentumok

Datum:

2023. március

Méretarány:

-

Rajzszám:

00.01.

Fájl elnevezés:

K_00_G4_08.0001_V01

Ez a terv a RODEN Mérnöki Iroda szellemi tulajdona.

Generáltervező:



1089 Budapest, Villám u. 13.

Tel.: (+36-1) 814-9700, fax: (+36-1) 814-9703

E-mail: roden@roden.hu, web: www.roden.hu

MSZ EN ISO 9001: 2015; MSZ EN ISO 14001:2015

MS 0624-172 / MS 1124/K-083

AQAP 2110/2016497-18 / 2018

KÍSÉRŐ DOKUMENTUMOK

TÁRGY:

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya -Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása

Projekt szám: A049.01.73

TERVSZÁM:

2301

ÉPÍTETŐ:

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÁLLALKOZÓ:

DUNA ASZFALT ÉPÍTŐ Zrt.

SZAKÁG:

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

TERVFÁZIS:

KIVITELI TERV

TERVJEL:

G4-8

TARTALOM:

TERVJEGYZÉK

SZAKÁGI RAJZ- és IRATJEGYZÉK

TERVEZŐI NYILATKOZAT

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI BIZONYLAT

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI NYILATKOZAT

2023. március 31.

Dokumentumkód:

K_00_G4_08.0001_V01.doc

Generáltervező:



1089 Budapest, Villám u. 13.

Tel.: (+36-1) 814-9700, fax: (+36-1) 814-9703

E-mail: roden@roden.hu, web: www.roden.hu

MSZ EN ISO 9001: 2015; MSZ EN ISO 14001:2015

MS 0624-172 / MS 1124/K-083

AQAP 2110/2016497-18 / 2018

TERVJEGYZÉK

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya -Ökörítőfűlpös közötti szakasz megvalósítása

KIVITELI TERV

Tervjel	Előzményterv jele	Szakági terv megnevezése
		ÚTÉPÍTÉS
A0	-	Földmunkaterv -Autót
A1	A1	Útépités - Autóút
A2	A2	Útépités - Országos Közutak
A3	A3	Útépités, vízépités, forgalomtechnika - Egyéb utak
A4	A4	Útépités - Bontási terv
		HÍDÉPÍTÉS
B1	B49/1	Hídépítés - Pályahíd (felüljáró) az M3 autópálya felett a 49 sz. főút korrekció 8+519,71 km szelvényében
B2	B49/2	Hídépítés -Pályahíd (felüljáró) a "B" csomóponti ág felett a 49 sz. főút korrekció 8+741,19 km szelvényében
B3	B017	Hídépítés- Pálya feletti híd (aluljáró), Jármű csp. összekötő ágat átvezető híd az M49 autóút 1+720,28 km szelvényében
B4	B020	Hídépítés- Pálya feletti híd (aluljáró), burkolt utat átvezető híd az M49 autóút 2+022,93 km szelvényében
B5	B041	Hídépítés- Pálya feletti híd (aluljáró), vadátjárót átvezető híd az M49 autóút 4+100,00 km szelvényében
B6	B052	Hídépítés -Pálya feletti híd (aluljáró), földutat átvezető híd az M49 autóút 5+220,51 km szelvényében
B7	B065	Hídépítés -Pályahíd (felüljáró) a MÁV 110 sz. (Debrecen-Mátészalka) vv. felett az M49 autóút 6+556,60 km szelvényében
B8	B075	Hídépítés- Pálya feletti híd (aluljáró), 471 j. utat átvezető híd az M49 autóút 7+582,00 km szelvényében
B9	B090	Hídépítés- Pálya feletti híd (aluljáró), földutat átvezető híd az M49 autóút 9+053,85 km szelvényében
B10	B106	Hídépítés -Pályahíd (felüljáró) a 4918 j. út és kerékpárút felett az M49 autóút 10+652,23 km szelvényében
B11	B112	Hídépítés -Pályahíd (felüljáró) a Mátészalka-Ágerdómajor (115) vasútvonal és földút felett az M49 autóút 11+238,85 km szelvényében

B12	B134	Hídépítés - Pályahíd (felüljáró) a földút felett az M49 autótút 13+395,00 km szelvényében
B13	B138	Hídépítés - Pályahíd (felüljáró) a Kraszna folyó és földút felett az M49 autótút 13+837,74 km szelvényében
		FORGALOMTECHNIKA
C1	C1	Forgalomtechnika – Autótút
C2	C2	Forgalomtechnika – Országos közút
C3	C3	Forgalomtechnika – Ideiglenes forgalomszabályozási tervek
C4	C4	Forgalomtechnika – Rávezető táblarendszer
C5	C5	Forgalomtechnika – Portálszerkezetek
		VÍZÉPÍTÉS
D1	D1	Vízépítés – Autótút
D2	D2	Vízépítés – Országos közút
D3	D3	Vízépítés – Mobilgát terve (M49 13+893,45 km sz. Kraszna-folyó védtöltésén a B138 j. híd alatt)
D4	D1, D2, A3	Vízépítés- Levezető medrek, mederkorrekciók
D8	D1	Monitoring kutak terve
		KÖRNYEZETVÉDELEM
E1	E1	Környezetvédelem - Összefoglaló leírás
E2	E2	Környezetvédelem – Védőkerítés
E3	E3	Környezetvédelem – Zajárnyékoló fal terve
E4	E4	Környezetvédelem – Ökológiai átjárók
E5	E1	Környezetvédelem – Monitoring terv
E6	-	Zajvédelmi felülvizsgálat
F	-	Fakitermelés
F1	F1	Növénytelepítés
F2	F2	Rekultiváció
		KÖZMŰVEK
G0	G0	Közműgenplán
G2-1	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek Jármi leágazás 22 kV-os szabadvezeték 12 -16 sz. oszlopok között (keresztezés az M49 gyorsforgalmi út 1+457 sz.-ben)
G2-2	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek Jármi II.sz. Major leágazás 22 kV-os szabadvezeték a 15 -18 sz. oszlopok között (keresztezés az M49 gyorsforgalmi út 3+905 sz.-ben)
G2-3	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek Nyírmeggyes, Gépjavitó leágazás 22 kV-os és 0,4 kV-os hálózat közös oszlopsoron a 10/4 -12/2 sz. oszlopok között (keresztezés a 471. sz. út 68+495 sz.-ben) E.ON tulajdonú 0,4 kV-os hálózat (keresztezés a 471. sz. út 68+475 sz.-ben)
G2-4	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek

		Mátészalka-Nyírbátor gerinc 22 kV-os szabadvezeték a 10 -12 sz. oszlopok között és Sertéstelep leágazás a 3-12 sz. oszlopok között (keresztezés az M49 gyorsforgalmi út 8+575 sz.-ben)
G2-51	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek E.ON tulajdonú 0,4 kV-os hálózat (keresztezés az M49 gyorsforgalmi út 9+200 sz.-ben)
G2-52		Kis és középfeszültségű villamos vezetékek E.ON tulajdonú 0,4 kV-os hálózat az M49 gyorsforgalmi út 9+200 szelvénykörnyezetében keresztezés az F091K j. földút 0+460 sz.-ben
G2-6	G2-1.	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek Mátészalka-Fábiánháza 22 kV-os szabadvezeték a 11 -13 sz. oszlopok között (keresztezés az M49 gyorsforgalmi út 9+425 sz.-ben)
G2-7	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek E.ON tulajdonú 0,4 kV-os hálózat (keresztezés az M49 gyorsforgalmi út 10+645 sz.-ben)
G2-8	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek Mátészalka-Nagyecsed 22 kV-os szabadvezeték a 15 -18 sz. oszlopok között (keresztezés az M49 gyorsforgalmi út 11+018 sz.-ben)
G2-9	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek Mátészalka-Csenger 22 kV-os szabadvezeték a 55 -58 sz. oszlopok között (keresztezés az Egri út 0+443 sz.-ben az M49 gyorsforgalmi út 15+116 sz.-nél)
G2-10	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek Mátészalka- Csenger 22 kV-os szabadvezeték a 76 -78 sz. oszlopok között (keresztezés a tervezett 491. sz. út Győrtelek elkerülő 1+850 sz.-ben)
G2-11	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek E.ON tulajdonú 22 kV-os és 0,4 kV-os hálózat közös oszlopsoron a 19 -25 sz. oszlopok között (keresztezés a 4922 j. út 1+050-1+200 sz. között)
G2-12	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek K604 jelű kétrendszerű 22 kV-os szabadvezeték a 20 -23 sz. oszlopok között (keresztezés a tervezett 492. sz. út 3+065 sz.-ben)
G2-13	G2-1	Kis és középfeszültségű villamos vezetékek 0,4 kV-os hálózat (keresztezés a 49 útkorrekció 7+600-7+850 sz.-között)
G2-14	G2-2	Közvilágítás K1 j. körforgalom, F102b-49 j. út közvilágítása
G2-15	G2-2	Közvilágítás M49 7+586 km sz. Mátészalkai forgalmi csp. közvilágítása
G2-16	G2-2	Közvilágítás 4918 j. út Mátészalka, Zöldfa u. közvilágítási hálózat kiváltása
G2-17	G2-2	Térvilágítás M49 autótút 12+600 km sz. komplex pihenő térvilágítása
G2-18	G2-2	Térvilágítás 4922 j. út Győrtelek, Ecsedi út közvilágítási hálózat kiváltása
G2-19	G2-2	Térvilágítás M49 23+650 km sz. egyszerű pihenő térvilágítása
G2-20	G2-2	Közvilágítás

		M49 - 49 út szintbeni csomópont közvilágítása
G2-21	G2-2	Közvilágítás 491 sz. főút és 49 sz. főút csomópont közvilágítása
G2-22	G2-3	ÜHK berendezések és pihenő belső energiellátása
G3-1	G3	Nagyfeszültségű villamos vezetékek Baktalórántháza - Mátészalka 132kV 104-105.oszlop M49 autótút összekötő ág 0+422 km sz., F020 kj.j. földút 0+374 km sz. (1+700 - 2+100 km sz. között)
G3-2	G3	Nagyfeszültségű villamos vezetékek Nyírbátor - Mátészalka 132 kV 55-56.oszlop M49 autótút 5+389 km sz. (5+300 - 5+700 km sz. között)
G3-3	G3	Nagyfeszültségű villamos vezetékek Mátészalka-Fehérgyarmat 132 kV 5-6.oszlop M49 autótút 9+581 km sz. (9+300 - 9+800 km sz. között)
G3-4	G3	Nagyfeszültségű villamos vezetékek Mátészalka-Fehérgyarmat 132 kV 37-38.oszlop 4922 j. út 0+335 km sz. (0+000 - 0+600 km szelvények között)
G3-5	G3	Nagyfeszültségű villamos vezetékek Mátészalka-Fehérgyarmat 132 kV 37-38.oszlop 4922 j. út 0+335 km sz. (0+000 - 0+600 km szelvények között)
G4-1	G4	Vízellátás, csatornázás F-1 Kft. M49 ap. 1+489 km szelvényben keresztező D50 KPE öntözővíz vezetékének kiváltása (ÖV1-0)
G4-2	G4	Vízellátás, csatornázás Székely Gyula M49 ap.5+994 km szelvénybe tervezett D160 KPE öntözővíz vezetéke (ÖV2-0)
G4-3	G4	Vízellátás, csatornázás Parmen Konzervipari Zrt. M49 ap. 6+901 km szelvényben keresztező szennyvíz nyomóvezetékeinek kiváltása (P1-0, P2-0)
G4-4	G4	DN250 ac. vízvezeték kiváltása a Mátészalkai csomópontban M49 ap. 7+545 [Nyírságvíz Zrt.] - V1-0 D125 KM PVC szennyvíz nyomóvezeték kiváltása a Mátészalkai csomópontban M49 ap. 7+545 [Nyírságvíz Zrt.] - NY1-0
G4-5	G4	M49 ap.10+650. híd (F1011) földútán 0+005 km sz.-ben keresztező DN700 ac. vízvezeték kiváltása [Nyírságvíz Zrt.] - V2-0, F1012) földútán 0+005 km sz.-ben keresztező D125 KPE szennyvízvezeték vedelendő helyezése [Nyírságvíz Zrt.]
G4-6	G4	Vízellátás, csatornázás Mátészalkai pihenő külső vízellátása és szennyvízelvezetése
G4-7	G4	Vízellátás, csatornázás Mátészalkai pihenő belső vízellátása és szennyvízelvezetése
G4-8	G4	Vízellátás, csatornázás M49 ap 17+100 bal oldalán Györtelek elkerülő út 1+840 km szelvényben keresztező DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.]
G4-9	G4	Vízellátás, csatornázás M49 ap 20+000 bal oldalán 4922 j. útkorr. 1+086 km sz.-ben keresztező gravitációs D200 KG-PVC szv. csat. Kiváltása. A 4922 j. útkorr. 1+081 km sz.-ben keresztező D90 KM-PVC szv. nyomóvezeték kiváltása [TRV Zrt.] -
G4-10	G4	Vízellátás, csatornázás

		23+650 km szelvényben létesülő egyszerű pihenőhely külső vízellátása és szennyvízelvezetése [TRV Zrt. - MK NZrt.]
G4-11	G4	Vízellátás, csatornázás 23+650 km szelvényben létesülő egyszerű pihenőhely belső vízellátása és szennyvíz elvezetése [TRV Zrt. - MK NZrt.]
G4-12	G4	Vízellátás, csatornázás M49 ap. 27+500 k m szelvényénél Porcsalma 0129/4 hrsz-on lévő öntözőrendszer bontása
G5-1	G5	Szénhidrogén vezeték Őr-Jármi D110 PE SDR11,0 nkny. gázelosztó vezeték OPUS TIGÁZ Zrt. M49 gyorsforgalmi út 0+600 km sz.-nél, 49 főút 9+010 km sz.
G5-2	G5	Szénhidrogén vezeték Őr-Jármi D110 PE SDR11,0 nkny. gázelosztó vezeték OPUS TIGÁZ Zrt. M49 gyorsforgalmi út 1+700 km sz.-nél, 49 főút K1 j. körforgalom
G5-3	G5	Szénhidrogén vezeték Mátészalka-Nyírmeggyes D250 PE SDR11,0 nkny. gázelosztó vezeték OPUS TIGÁZ Zrt. M49 gyorsforgalmi út 7+162 km sz.
G5-4	G5	Szénhidrogén vezeték DN20 PE kny. fogyasztói leágazó vezeték OPUS TIGÁZ Zrt. M49 gyorsforgalmi út 10+655 km sz.-nél
G5-5	G5	Szénhidrogén vezeték Győrtelek-Kocsord DN 100 acél PN6 nkny. gázelosztó vezeték OPUS TIGÁZ Zrt. M49 gyorsforgalmi út 17+000 km sz.-nél, 491 j. út 2+552 km sz.
G5-6	G5	Győrtelek-Kocsord DN100 acél PN6 nkny. gázelosztó vezeték OPUS TIGÁZ Zrt. M49 gyorsforgalmi út 19+586 km szelvényében és a 20+000 km sz.-nél a 4922 j. út 0+260 km szelvényében
G5-7	G5	Szénhidrogén vezeték Győrtelek-Fehérgyarmat DN200 acél PN6 nkny. gázelosztó vezeték OPUS TIGÁZ Zrt. M49 gyorsforgalmi út 20+290 km sz
G8	G8	Védőkerítés érintésvédelem
G9-1	G9-1	Üzemi hírközlés- Nyomvonalterv
G9-2	G9-2	Üzemi hírközlés- Rendszerterv
G9-2	G9-3	Üzemi hírközlés- Parkolásiirányítási alrendszer
G9-4	G2-3	ÜHK Berendezések és pihenő belső energiaellátása
		GEOTECHNIKA
H1	H1	Geotechnika – Talajvizsgálati jelentés - Útépités
H2	H2	Geotechnika – Geotechnikai tervezési beszámoló - Útépités
H3	H3	Geotechnika – Hídépítés - Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló
H4	-	Geotechnika - Régészeti kutatógödrök
		MAGASÉPÍTÉS
J-11	JE1-1	Magasépítés -Mátészalkai komplex pihenőhely WC épületek
J-22	JE1-2	Magasépítés - Ökörítőfülpösi egyszerű pihenőhely WC épületek
		VASÚTÉPÍTÉS
N1	V2.1	Vasúti átjáró létesítése (114. sz. vasútvonal 412+67 hm sz.)
N2	V2.1	Vasúti átjáró átépítése (115. sz. vasútvonal 305+44.27 hm sz.)

N3	V2.2.	Vasúti átjáró forgalomszabályozási (kitáblázási) terv (115. sz. vasútvonal)
O1	O2	Humuszgazdálkodási terv
L	L	Tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv
		VASÚTÉPÍTÉS
Z1	G7.1.1	Vasúti távközlés - Optikai kábel, B4 vonalkábel kiváltás és kábelalépitmény a 110 sz. Apafa-Mátészalka vasútvonal 526+67 hm szelvény térségében (1. sz. keresztezés)
Z2	G7.1.2	Vasúti távközlés - Légvezeték kiváltás és kábelalépitmény a 115 sz. Mátészalka - Ágerdömajor vasútvonal 304+99 hm szelvény térségében (2. sz. keresztezés)
Z3	G7.1.3	Vasúti távközlés - Légvezeték kiváltás és kábelalépitmény 114 sz. (Mátészalka) - Csenger vasútvonal 412+67 hm szelvény térségében (3. sz. keresztezés)
Z4	G7.1.4	Vasúti távközlés - Légvezeték kiváltás és kábelalépitmény 114 sz. Mátészalka - Csenger vasútvonal 309+30 hm szelvény térségében (4. sz. keresztezés)
Y1	G7.2.1	Vasúti biztosító berendezés - A 115. sz. Mátészalka - Ágerdömajor vasútvonal 305+44 hm szelvény és a meglévő mezőgazdasági út keresztezésében (2. sz. keresztezés)
Y2	G7.2.2	Vasúti biztosító berendezés - A 114. sz. Mátészalka - Csenger vasútvonal 412+67 hm szelvény és 491. sz. Györtelek elkerülő út keresztezésében (3. sz. keresztezés)
X1	G7.3.1	Vasúti energiaellátás és térvilágítás - A 115. sz. Mátészalka - Tiborszállás - Ágerdömajor országhatár vasútvonal 305+44 hm szelvényében meglévő vasúti átjárón (2. sz. keresztezés)
X2	G7.3.2	Vasúti energiaellátás és térvilágítás - 114. sz. (Mátészalka) - Kocsord-alsó - Csenger vasútvonal 412+67 hm szelvényében létesítendő vasúti átjárón (3. sz. keresztezés)

Dátum: 2022. március 31.

Generáltervező:



1089 Budapest, Villám u. 13.

Tel.: (+36-1) 814-9700, fax: (+36-1) 814-9703

E-mail: roden@roden.hu, web: www.roden.hu

MSZ EN ISO 9001: 2015; MSZ EN ISO 14001:2015

MS 0624-172 / MS 1124/K-083

AQAP 2110/2016497-18 / 2018

SZAKÁGI RAJZ- ÉS IRATJEGYZÉK

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya -Ökörütőfűlpös közötti szakasz megvalósítása

KIVITELI TERV

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

tervízsis	szakasz	szakág	rajzsám	száll.ítem			
K	00	G4	08.0001	V01		Kísérő dokumentumok	A4
K	00	G4	08.0101	V01	01.01.	Műszaki leírás	A4
K	00	G4	08.0201	V01	02.01.	Áttekintő térkép	1:150 000
					03.	Átnézeti helyszínrajzok	1:10 000
K	00	G4	08.0301	V01	03.01.	Átnézeti helyszínrajz M49 autópálya 0+000 - 9+200 km sz.	
K	00	G4	08.0302	V01	03.02.	Átnézeti helyszínrajz M49 autópálya 9+200 - 21+510 km sz. között	
K	00	G4	08.0303	V01	03.03.	Átnézeti helyszínrajz M49 autópálya 21+510 - 49. sz. főút között	
K	00	G4	08.0401	V01	04.01.	Részletes helyszínrajz	1:1000
K	00	G4	08.0501	V01	05.01.	Részletes hossz-szelvény	1:1000/1:100
K	00	G4	08.0601	V01	06.01.	Minta munkaábrák	A4
K	00	G4	08.0701	V01	07.01.	Csomóponti rajzok	1:20
K	00	G4	08.0801	V01	08.01.	Útkeresztezés - 1+848 km sz. 491. j. Győrtelek elkerülő út - V4-0 ivóvízvezeték keresztezése	1:200
K	00	G4	08.0901	V01	09.01.	Kitűzés	A4
K	00	G4	08.1001	V01	10.01.	Méret és mennyiségkimutatás	A4
K	00	G4	08.1101	V01	11.01.	Érintett tulajdonosok	A4
K	00	G4	08.1201	V01	12.01.	Nyilatkozatok, hozzájárulások	-A4

Dátum: 2022. március 31.

Generáltervező:



1089 Budapest, Villám u. 13.

Tel.: (+36-1) 814-9700, fax: (+36-1) 814-9703

E-mail: roden@roden.hu, web: www.roden.hu

MSZ EN ISO 9001: 2015; MSZ EN ISO 14001:2015

MS 0624-172 / MS 1124/K-083

AQAP 2110/2016497-18 / 2018

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tervdokumentáció:	
<i>M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya -Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása</i>	
Tervfázis:	Tervszám:
Kiviteli terv	2301
Szakág:	Tervjel:
<i>VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS</i>	G4-8

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az Étv. 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott körülményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek,
- megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek,
- a tárgyi terv a létesítmény (létesítmény- csoport) telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint
- ezek érvényesítésének módját, adatait a szakági műszaki leírások megfelelő fejezetei tartalmazzák.
- A tervezés során a szakági tervezőkkel az egyeztetések teljeskörűen megtörténtek, a szakági tervek összhangban vannak.
- A tervezési szakasz külterületen állami tulajdonban van.

Budapest, 2023. március 31.

Trenka Sándor

szakági tervező

Nyilv. szám: 01-5529

Lakcím: 1185 Budapest, Lőcse u.44.

Generáltervező:



1089 Budapest, Villám u. 13.

Tel.: (+36-1) 814-9700, fax: (+36-1) 814-9703

E-mail: roden@roden.hu, web: www.roden.hu

MSZ EN ISO 9001: 2015; MSZ EN ISO 14001:2015

MS 0624-172 / MS 1124/K-083

AQAP 2110/2016497-18 / 2018

MINŐSÉG- és KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI BIZONYLAT

Tervdokumentáció:	
<i>M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya -Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása</i>	
Tervfázis:	Tervszám:
Kiviteli terv	2301
Szakág:	Tervjel:
<i>VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS</i>	G4-8

Minőség- és környezetirányítási tanúsítvány

Nyilatkozunk, hogy a szakági tervdokumentáció a RODEN Mérnöki Iroda Kft. MSZ EN ISO 9001:2015; MSZ EN ISO 14001:2015 Integrált Irányítási rendszer előírásoknak megfelelően az alábbi feltételek betartása mellett készült:

- a tervezési diszpozíció,
- a megrendelő igényei,
- a hatósági, szakhatósági és üzemeltetői előírások.

Kijelentjük, hogy:

- a tervdokumentáció készítése során a minőségellenőrzését végrehajtottuk, a tervjavításokat elvégeztük,
- a tervdokumentáció a minőségirányítás szempontjából megfelelő,
- a tervdokumentáció a megrendelő követelményeinek megfelelően teljeskörűen készült.

Budapest, 2023. március 31.

Trenka Sándor
főtervező

Nyilv. szám: 01-5529

Lakeím: 1185 Budapest, Lőcse u.44.

Generáltervező:



1089 Budapest, Villám u. 13.

Tel.: (+36-1) 814-9700, fax: (+36-1) 814-9703

E-mail: roden@roden.hu, web: www.roden.hu

MSZ EN ISO 9001: 2015; MSZ EN ISO 14001:2015

MS 0624-172 / MS 1124/K-083

AQAP 2110/2016497-18 / 2018

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI NYILATKOZAT

Alulírottak kijelentjük, hogy a **szakági tervdokumentáció** ellenőrzése a megrendelő követelményeinek megfelelően, teljeskörűen megtörtént.

Ellenőrzés tárgya	Ellenőr neve:	Megfelelőség igazolása (aláírás):	Megjegyzés:
Szakági terv megnevezése: <i>VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS</i> Tervjel: G4-8	Major Zoltán		

Budapest, 2023. március 31.

Trenka Sándor

főtervező

Nyilv. szám: 01-5529

Lakcím: 1185 Budapest, Lőcse u.44.

Kiadás:	Rev. 2.2	IDA.08.55	Kísérő dokumentumok	11/11 oldal
Dátum:	2018.11.01.			

Tárgy:



M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz

Megrendelő:



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
E-mail: info@okm.gov.hu

PST kód:

A049.01.73

Vállalkozó:



DUNA ASZFALT ÉPÍTŐ Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Tel/fax: (36-76) 540 060/540 061.
E-mail: kozpont@dunaszfalt.hu
Web: www.dunaszfalt.hu

A terv adatai EOY rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

Generáltervező:



RODEN Mérnöki Iroda Kft.
1089 Budapest, VIII. Villám u. 13.
Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03
E-mail: roden@roden.hu
Web: www.roden.hu

Tervszám:

2301

Ügyvezető igazgató, felelős tervező:

Trenka Sándor
KE-K 01-5529

Ügyvezető igazgató, ellenőr:

Major Zoltán
KE-K 01-0397Komplex iroda igazgató, tervező,
projektvezető:

Kovács Márton
KE-K 13-11149

Üi-tervező iroda igazgató, tervező:

Sántha Zoltán
KE-K 01-9730

Tervező:

Dr. Molnár Zoltán
VZ-TEL, VZ-TER 01-9738

Műszaki rajzoló:

Szabenyi Monika

Terv tárgya:

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása

Tervfázis:

KIVITELI TERV

Szállítási ütem jele:

V01

Szakág:

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

Szakág jele:

G4-8

Győrtelek elkerülő út 1+840 km szelvényben keresztelő DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.] - V4-0

Megnevezés:

Műszaki leírás

Dátum:

2023. március

Méretarány:

-

Rajzszám:

01.01.

Fájl elnevezés:

K_00_G4_08.0101_V01

Ez a terv a RODEN Mérnöki Iroda szellemi tulajdona.

Tartalom	
1. Előzmények.....	2
2. Jogi alapadatok.....	4
Engedélyes	4
A víziközmű vezeték tulajdonosa	4
A víziközmű vezeték üzemeltetője.....	4
3. Tervezési alapadatok.....	4
3.1. Jelenlegi állapot ismertetése.....	4
3.2. Tervezett rendszer alapadatai.....	4
4. Tervezett vezeték szakasz részletes ismertetése	4
4.1. Tervezett V-4 jelű vízvezeték ismertetése.....	4
5. Csomópontok kialakítása.....	5
5.1. Csomópontok	5
6. Keresztezések kialakítása	6
7. Forgalomterelés kiépítése, végrehajtása:	7
7.1. Baleset-elhárítás, munkavédelem.....	7
8. Talajmechanika, humuszmentés, munkaárok.....	8
8.1. Geotechnika, talajvíz:	8
8.2. Dúcolás:.....	8
8.3. Ágyazat:.....	8
9. Munkavédelmi előírások.....	9
10. Környezetvédelem.....	9
10.1. Levegővédelem.....	9
10.2. Zaj és rezgésvédelem.....	10
10.3. Talaj és víz védelem	10
10.4. Hulladékgazdálkodás.....	10
10.5. Az üzemelés során fellépő környezeti hatások	10
11. Egyéb előírások.....	11
11.1. Kivitelezés.....	11
11.2. A csővezeték szerelésére vonatkozó gyártói előírások	17
11.3. Közműekkel kapcsolatos fejezet.....	19

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya és Ökörítőfülpös közötti szakasza

G4-8. Vízellátás csatornázás –

Győrtelek elkerülő út DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.]

KIVITELI TERV

1. Előzmények

Az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Mátészalka- országhatár közötti útfejlesztést a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1656/2017 (IX. 13.) Korm. határozat központi költségvetési forrásból történő megvalósítását irányozza elő.

Jelen projekt tárgyát az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya és Ökörítőfülpös közötti szakasza képezi, mely fejlesztés a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben – mint a nemzetgazdaság számára kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt – nevesítésre került.

Az UVATERV Zrt. és UNITEF '83 Zrt. által alkotott Tervező Konzorcium a NIF Zrt. megrendelésére elvégezte tárgy szerinti fejlesztés környezeti hatásvizsgálatát és elkészítette az engedélyezési tervdokumentációt.

Az alábbi engedélyek kerültek kiadásra:

14/05724-82/2011	„C” változat C betétváltozat létesítés engedélye: 2*1 sáv, 0+000-25+670 km szelvényig
14/05724-96/2011	jogszabálysértő szöveg módosítása az alaphatározatban
14/05724-123/2011	értesítés előző kettő jogerőre emelkedésről
OKTF-KP/9694-71/2015	Alaphatározat módosítása: 2*2 sáv + leállósáv, 0+000-25+670 km sz. között, 1+000-5+000 között nyomvonal változás
PE/KTFO/77-70/2020	Alaphatározat módosítása: 2*2 sáv leállósáv nélkül, 0+000-21+510 km sz. között, 21+510-től B változat. Egyéb nyomvonal változások
PE/KTFO/77-86/2020	értesítés előző jogerőre emelkedésről
PE/KTFO/2704-60/2019	„B” változat létesítési engedélye: 21+510-45+338 km sz. között, 2*2 sáv leállósáv nélkül
PE/KTFO/3964-51/2020	előző engedély módosítása: 21+510-45+486 km sz. között, nyomvonal változás 21+510-31+677 közötti gyümölcsös elkerülése miatt, csomópontok, pihenők másra
5561-34/2015	M3-M49 csomópontnál 49. út korrekció és Ór elkerülő (ez nem épül most) előzetes környezeti hatástanulmányra adott határozat
5562-27/2015	M49 17 km-nél induló Győrtelek elkerülő EKHT-ra adott határozat
1339-20/2020	4922. Győrtelek-Mérx ök. Út korrekció EKHT-ra adott határozat
36500/7721-17/2019.ált.	M49 csapadékvíz elvezetés tervezésére jogosító elvi vízjogi engedély 0+000-25+670 km sz. között

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya és Ökörítőfülpös közötti szakasza

KIVITELI TERV

Tsz: 2301

G4-8. Vízellátás csatornázás - Műszaki leírás

BP/0801/00002-30/2020	M49 főpálya, hidak, csomópontok, pihenők, zajvédő fal építési engedélye 0+000-25+670 km sz. között, 2*2 sáv, leállósáv nélkül (megl.: 2020.09.21. elkészül a 21+510-28+150 közötti szakasz engedélyezési terve, benyújtásra kerül a hatósághoz eltérési engedélyre)
BP/0801/00727-27/2020	Eltérési engedély: előzőből törölve a 21+510-25+670 közötti szakasz, érvényes a 21+510-28+165 km sz. közötti szakaszra, M49-49. út végcsomóponttal
SZ-10/UT/00021-61/2020	Országos és helyi közutak építési engedélye (49. korrekció, 471. út korrekció, 491. Győrtelek elkerülő, 492. Porcsalma átkötő, egyéb burkolt és földutak)
SZ-10/UT/01058-44/2020	Előző engedély módosítása: 21+510-49. úti végcsomópont közötti szakasz eltérési engedélye és a 0+000-21+510 km szelvény közötti szakasz földutak és földút meghosszabbítások engedélye
SZ-10/UT/00453-6/2020	4922. j. út korrekció építési engedélye
SZ-10/UT/00318-15/2021	4923. j. út korrekció építési engedély eltérési engedélye (hossz-szelvény változás)
BP/0801/00013-16/2020	491.j. Győrtelek elkerülő 1+300 km sz-nél épülő vasúti átjáró (114. vv 412,67,70 hm) létesítésének és biztosítási mód meghatározásának engedélye
SZ-10/UT/00022-22/2020	M49 11+238 km sz-nél épülő F11B földút átvezetés a 115. vv. 301+00-310+00 hm sz. között, meglévő vasúti átjáró átépítésével, építési engedély és biztosítási mód határozat

Az engedélyezési tervek alapján a kiviteli terveket Tervező Konzorcium részben elkészítette.

A NIF Zrt. mint Ajánlatkérő TED 2021/S 153-405938 hivatkozási szám alatt 2021. augusztus 5. napján ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió hivatalos lapjában nyílt közbeszerzési eljárás megindítására, az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya és Ökörítőfülpös közötti szakaszának megvalósítására, valamint a hiányzó kiviteli tervek elkészítésére, a szükséges engedélyek beszerzésére.

A Vállalkozó Duna Aszfalt Építő Zrt. érvényes ajánlatot nyújtott be, és Ajánlatkérő Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.

A Vállalkozó jogdíj nélkül jogosult a Megrendelő által átadott Terveknek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges tovább tervezésére, átdolgozására.

A Vállalkozó megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. készíti a létesítmény megvalósításához szükséges kiviteli terveket.

2. Jogi alapadatok

Engedélyes

Építési és Közlekedési Minisztérium,
1054 Budapest Alkotmány u. 5.

A víziközmű vezeték tulajdonosa

Kocsord Község Önkormányzata
4751 Kocsord, Szent István utca 13.

A víziközmű vezeték üzemeltetője

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

3. Tervezési alapadatok

3.1. Jelenlegi állapot ismertetése

A Győrtelek elkerülő út és a meglévő 49. sz. út tervezett körforgalmú csomópontjában a Kocsord – Győrtelek közötti vízvezeték kiváltása válik szükségessé. A meglévő DN200 ac. anyagú víznyomócső a 49. sz. úttal párhuzamosan halad. Az épülő csomópont miatt a meglévő vezeték ki kell váltani.

A TRV Zrt. előírása szerint a távvezeték az útkeresztezés alatt kettős nyomvonalon kell kiváltani, egy élő és egy tartalék ág beépítésével, az út két oldalán tolózárnakkal és csőtöréjszelzőkkel. A tartalék ág a szerelvényaknákból ágazik le az élő ágról.

3.2. Tervezett rendszer alapadatai

A jelen kötetben tervezett ivóvízvezetékek Polietilén (PE) nyomócsövekből épül. A tervezett PE vezeték jellemzői:

- D 225 x 13,4 SDR 17 PE 100 PN 10
 - 13,4 mm minimális falvastagságú,
 - 10 bar-os folyamatos használat során megengedhető legnagyobb, tényleges nyomású
 - a maximális üzemi hőmérséklet (mint hivatkozási hőmérséklet) +20°C.

Kötések: a csövek illesztése elektrofittinges karmantyúkkal történik.

A tervezett vezeték szakaszok adatai:

Vezeték szakaszok	Vezeték jele	Hossz (m)	Átmérő mm	Anyaga
Vízvezetékpár	V-4	59.3	D225	KPE
Összes új építésű vezeték:		59.3		

A vezetékben a fellépő maximális üzemi nyomás 6 bar.

4. Tervezett vezeték szakasz részletes ismertetése

4.1. Tervezett V-4 jelű vízvezeték ismertetése

A tervezett vezeték egy-egy D225 x 13,4 SDR 17 PE 100 PN 10 PE vezeték, amely a 49.sz úttal párhuzamosan haladó vízvezeték új körforgalom miatt kiváltandó vezeték. A tervezett vezeték a körforgalom Nyugati oldalán csatlakozik a meglévő NA200 ac vezetékhez, majd déli irányba kicsit elhúzva keresztezi a tervezett Győrteleki elkerülő utat. Keresztezés védőcsőben történik, amely NA350 acél és hossza 32 fm. A keresztezés két végére egy-egy szakaszolóakna kerül kialakításra. Az Üzemeltető kérésére

a keresztezés dupla védőcsővel és haszoncsővel történik, amelyek egyesítése a szakaszolóaknában történik.

A Nyugati oldalon lévő szerelvényakna egyben ürítőakna is. Az ürítőág Storz-kapccsal és tolózárral van felszerelve.

A védőcsővekben a nyomócső kitámasztására EFFE típusú 61 mm magas távtartókat kell alkalmazni, a gyártó előírása szerinti kiosztással.

Az aknát HAWLE vagy VAG (vagy ezzel egyenértékű) szerelvényekkel kell szerelni. Az akna fedlapja MSZ EN 124:1992 szerinti 600 mm átmérőjű, D400 besorolású fődémbe betonozott vízzárú kivitelű legyen.

A leásási mélység 1,35-2,4 m között változik.

Épül: 58.9 fm anyaga D225 x 13,4 SDR 17 PE 100 PN10, EF karmantyú kötéssel
35.7 fm anyaga D225 x 13,4 SDR 17 PE 100 PN10, EF karmantyú
kötéssel-keresztezésben
2x 31.9 fm NA350 acél vcs.
2 db szerelvényakna (közös)

Bontás: 53 fm NA200 ac

A hálózat üzembe helyezésekor, illetve a hálózat üzemvitele során kiemelten figyelembe kell venni a légtelenítés biztosítását, illetve amennyiben a hálózat légtelenítése szükséges, az érintett szakaszon a tűzcsap segítségével el kell végezni. A légtelenítés elmulasztása a hálózat szakasz meghibásodásához vezethet, illetve a hálózatban maradó levegő csökkentheti a hálózat szállító kapacitását és így a hálózat nem lesz képes a tervezett vízmennyiség szállítására.

A meglévő közművek nyomvonalát a közműszolgáltatóktól beszereztük és a tervezés során a vonatkozó előírásoknak megfelelően a védőtávolságokat betartottuk.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a meglévő közművek nyomvonala a közműszolgáltatók nyilvántartása alapján került a tervekre. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közműveket fel kell tártani és ennek megfelelően kell a kivitelezés elkezdni. Ennek elmulasztása az esetlegesen okozott károk megtérítésével jár.

Kitűzések:

A vezeték nyomvonalának kitűzését a tervhez csatolt EOY koordináta jegyzék alapján kell elvégezni. A kitűzött nyomvonalat a tervezőnek jóvá kell hagyni a kivitelezési munka megkezdése előtt.

Minden geodéziai jelet, határkövet, vagy a kitűzéshez használt egyéb tárgyakat védeni és gondosan karban kell tartani, károsodás esetén a mérést meg kell ismételni.

A tervezés során készült alapegeodézia mérésekhez geodéziai alappontok a nyomvonal mentén nem létesültek, mert a mérés műholdas tájékozódás alapján lett elvégezve.

5. Csomópontok kialakítása

5.1. Csomópontok

Iránytörések:

A vezetékek iránytöréseinél szükséges kitámasztásokra, vagy más műszaki megoldásra a vezeték gyártó előírásait kell betartani a tervező jóváhagyásával.

Erre vonatkozóan a Wavin Hungary Kft állásfoglalása:

„PE rendszerek hegesztett kötéseinél, íveknél, elágazásoknál, tolózárnál és végelzárásoknál a kötések húzásbiztosága miatt nem kell kitámasztást alkalmazni. Homokágyazatot az iránytörések környezetében 85% proctor tömörségűre kell tömöríteni.”

Ezen felül függetlenül a Wavin ajánlásától a húzásbiztosításra a csomóponti rajzok alapján a csomópontokba megtámasztást kell alkalmazni. A megtámasztó betontömbök méreteit az alábbi táblázat is tartalmazza

Idom	„T”- idom	90°	45°	30°
225 KPE vezeték esetében				
Betontömb mérete (hossz x szélesség / min. térfogata)	0,40m x 0,15m / 0,07m ³	0,54m x 0,15m / 0,11m ³	0,33m x 0,15m / 0,04m ³	0,20m x 0,15m / 0,03m ³

Csőanyagok

A műanyag csövek feleljenek meg az

- MSZ EN 1452-2:2010, 2. rész,
- MSZ EN 12201-2:2012, 2. rész,
- MSZ EN 15014:2008 szabványokban foglalt követelményeknek.

Csomópontok:

A vezetékeken a csomópontok és ívidomok a csőanyagnak megfelelően KPE anyagúak, elektrofúziós kötással kerülnek kialakításra. Az ívek és idomok csatlakozásánál húzásbiztos kötéseket kell alkalmazni a hosszirányú erők felvételére, a káros elmozdulások megakadályozására.

A kiváltásra kerülő vezetékeken HAWLE (vagy azzal egyenértékű AVK) tolózárok kerülnek beépítésre a földben beépítési készlettel, csapszekrénnel, míg az aknába kézikerékkel.

Azokon a helyeken, ahol nincs burkolat, a földbehelyezett tolózárok és a tűzcsapok köré 0,5x0,5x0,15méteres betongallért kell építeni.

Tervezett szerelvényeknek

Sorszám	Vezeték jele	Szelvény száma	Funkciója	Mérete
1	V-4	0+012	Szakaszoló, ürítő akna	4,1 x 2,8 m
2	V-4	0+047	Szakaszoló akna	4,1 x 2,8 m

Az akna szerkezetek az MSZ EN 206-1:2002 és az MSZ 4798:2016 szabvány szerinti vasbetonból készüljenek.

- Szerelőbeton: min. C16/20-"FN"- MSZ 4798:2016
- beton: min. C25/30-XV1(H)-"KK"- MSZ 4798:2016

XF2 környezeti osztályban a betont léggörus képző adalékszerrel kell készíteni.

Azokon a helyeken, ahol a területre készült talajmechanikai szakvélemény szerint a talajvíz szulfáttartalma ezt szükségessé teszi, a betonokat agresszív talajvíz ellen védeni kell, illetve csak az agresszivitásnak ellenálló anyagú csövet lehet beépíteni.

- Betonacél „B 360 B”

Lefedés: Terv szerinti méretben és kialakítással, MSZ EN 124 szerinti öntöttvas fedlapokkal D400 teherbíráásra.

Lejárás az aknába: Beton aknáknál acél aknahágcsó beépítésével.

6. Keresztezések kialakítása

A tervezési területen a tervezett ivóvízvezeték keresztez több vonalas létesítményt. A keresztezések védőcsővel ellátott módon kerülnek kialakításra.

Vízfolyás és MÁV keresztezése:

A tervezés során sem vízfolyás, sem MÁV vonal keresztezése nem történt.

Közművek keresztezése:

A különböző közművek keresztezésekor KG-PVC védőcsövet alkalmaztunk, abban az esetben, ha a védőtávolságot nem tudtuk tartani, vagy indokolt volt a palástávolságok csökkentése.

A meglévő nagyközép nyomású gázvezeték biztonsági övezetén belül csak kézi földmunka végezhető. Itt minden esetben a vízre ill. a szennyvízre is 4-4 fm védőcsövet kell alkalmazni.

Közút keresztezése

A tervezés során, közút kerül keresztezésre, ahol a keresztezés spirálhegesztett acél védőcsőben történik.

Tervezett közút keresztezések

Sorszám	Vezeték jele	Vezeték szelvénye	Közút neve	Védőcső hossza	Megjegyzés
1	V-4	0+030	Győrteleki elkerülő út (491.sz)	32-32	Nyíltáros fektetés

7. Forgalomterelés kiépítése, végrehajtása:

Az ideiglenes forgalmi rend „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” e-UT 04.05.12:2010 sz. ügyi műszaki előírás, valamint az „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről” szóló 3/2001. sz. KöViM rendelet alapján készült.

A munkagödör mellett 6,00 méter, de minimum 5,50 méter széles útfelületet szabadon kell hagyni. A keresztutcákhoz minimum 4,0 méter széles, 3,5 tonna teherbírású provizóriumot kell tenni. A járdát szabadon kell hagyni, a gyalogátkelőkhöz a munkaárkot keresztező, minimum 1,50 méter széles provizóriumot kell helyezni.

Az érintett útszakaszokon, az építés alatt 30 km/h sebességkorlátozást kell bevezetni.

A munkavégzés ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), valamint „Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről” szóló 20/1984. KM. rendelet előírásait be kell tartani.

A forgalmi rend kialakítása során felhasznált terelőelemeknek, jelzőtábláknak „A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről” szóló, 4/2001 sz. KöViM rendeletnek és a vonatkozó műszaki előírásokban foglalt követelményeknek (méret, jelkép, fényvisszaverő képesség, statikai állékonyság stb.) meg kell felelnie.

A munkaterület megközelítése és elhagyása csak az érvényes forgalmi renddel megegyező módon, s fokozott óvatossággal történhet.

Az előjelző táblákat oszlopra vagy táblatartó állványra kell helyezni. Minden úttesten és útpadkán levő közúti munkahelyet (kivéve a mozgó munkahelyeket és a lakott területen kialakított pontszerű munkahelyeket) szabványos útelzáró, elkorlátozó vagy forgalomterelő elemek alkalmazásával körül kell határolni. Az elkorlátozást a legközelebbi veszélyforrás mellett legalább 0,5 méterre kell kialakítani, valamint a 0,5 méternél mélyebb munkagödöröket külön is körül kell határolni útelzáró korláttal. A munkagödör éjszakai nyitott helyzetét villogó sárga jelzéssel kell jelezni.

A terelést, a táblázást az érvényes műszaki előírások alapján kell végrehajtani, ezért jelen terv nem tér ki a forgalomkorlátozás kivitelezésének részletes leírására, melyet csak megfelelő referenciával rendelkező cég végezhet. A forgalomkorlátozási terveket az építési munka kivitelezőjének jóváhagyására be kell nyújtania a közútkezelőhöz. A forgalomterelés csak jóváhagyott terelési terv alapján végezhető.

Az építés során az ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani kell.

A forgalomkorlátozásról a helyileg illetékes mentőállomás, tűzoltó-parancsnokság, VOLÁN Zrt. és rendőrkapitányság értesítendő.

A járműforgalom számára a minimálisan szükséges 2,75 m-es forgalmisáv-szélességbe az alkalmazott elkorlátozó eszközök, azok rögzítő elemei és a rajtuk elhelyezett jelzések sem nyúlhatnak be.

7.1. Baleset-elhárítás, munkavédelem

A forgalomterelés kísérő táblarendszerét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, fenntartásáról, üzemeltetéséről folyamatos ellenőrzéssel a forgalomterelés kivitelezőjének kell gondoskodnia.

A terelést, a táblázásokat a vonatkozó műszaki előírásokban szabályozott módon a baleset- és munkavédelmi rendszabályok betartásával kell végrehajtani. A munkahelyi forgalom figyelmét fel kell hívni az út forgalmába történő becsatlakozás kellő óvatossággal történő végrehajtására.

8. Talajmechanika, humuszmentés, munkaárok

8.1. Geotechnika, talajvíz:

Fúrás száma: GyT/7 (113.39 mBf.)

A feltárásban első réteggént 60 cm vastagságban barna agyagos kavics jelentkezett. -2,2 m-ig sárga kemény iszapot majd -3,6 m-ig kövér agyagot harántolt a fúró. A feltárás ezt követően sárgásbarna nagyon kövér agyaggal ért véget (-6,00 m-en).

A feltárásban talajvíz nem jelentkezett.

8.2. Dúcolás:

A dúcolásnak olyannak kell lenni, hogy az a kidúcolt földtömeg állékonyságát és a dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.

Függőleges munkaárok oldalfal kialakítása esetén – amennyiben az adott talaj szabadon nem állna meg – szemcsés, illetve vegyes szemszerkezetű talajokban alapvetően hézagossá dúcolás elegendő, de a folyósodásra hajlamos homok talajok esetén (CU < 3) zártosított dúcolás szükséges. Víztelenítés esetén minden szemcsés talajban zártosított dúcolás javasolt, míg kötött talajokban elegendő a hézagossá dúcolás is. A kivitelezést – amennyiben ez lehetséges – javasolt alacsony talajvíz állású időszakokra ütemezni munkaárok víztelenítésének elkerülése érdekében. A területen fellelhető, a jelentésben bemutatott talajvíz kutak adatai alapján a jellemzően alacsony talajvízállású időszak a területen a nyár vége, őszeleje (szeptember-október).

Víztelenítésre 40 cm vízborításig nyílt víztartás, felette vákuumkutas talajvízszint süllyesztés alkalmazható. Fóliás megóvással, terelő bakhátak alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a munkatérbe csapadékvíz kerüljön. Amennyiben ez nem akadályozható meg, a munkatérbe kerülő vizeket hordozható zompaszivattyúval el kell távolítani.

A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.

A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni tilos. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.

A munkaárok mélyítését a dúcolással állékony talajban legalább 1,0 m, nem állékony talajban 0,5 méterenként követni kell.

A kidúcolt munkagödör fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet.

Az ékeket minden reggel és este ellenőrizni kell, ha szükséges rögzíteni kell. Kizárólag keményfa ékek alkalmazhatók.

8.3. Ágyazat:

A csövek fektetésénél alapvetően fontos, hogy az ágyazat szemcsés anyagból legyen, és nem tartalmazhat semmilyen kemény anyagot, mint követ, téglát stb., amely pontszerű terhelést jelent a csőnek. Ez a csövekben feszültségkorróziót okozhat.

A munkaárkot a „munkaárok mintakeresztmetszelvevény” című rajzon ábrázoltak szerint kell kialakítani.

A vezeték alá a munkaárok, munkagödör tömörített tükörfelületére min. 15 cm vtg talajjavító ágyazatot kell készíteni 25 %-ban kavics, - melynek maximális szemcsemérete 12 mm -, 70 %-ban homok frakció, agyag-iszap tartalom 5 %. Ezen ágyazaton a cső egyenletesen fekdjön fel, enyhe horizontális szinus hullámot követve; a kötések részére fejdődröt kell képezni. A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen mélyebben a tervezett vezeték fenékszintjéhez képest. A takarás hozzávetőleg 1,3-2,5 m közötti.

A felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági követelményeinek megfelelően kell kialakítani, amit statikai méretezéssel kell ellenőrizni. Általános esetben a 90°-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni. Csőre ható egyedi igénybevétel esetén 120°-os beágyazási szögnek megfelelő, vagy egyedi ágyazati kialakítást kell alkalmazni. Járműterhelés mentes területen, több mint 1 m takarás esetén a csőzónában kőmentes homok, homokliszt, homokos agyagos iszap visszatölthető, tiszta agyag esetén a csőzónában (15 cm-rel a

cső felettig) szemcsés homok vagy talaj ágyazat készítenőd. A cső felületét közvetlenül 5 mm-nél nagyobb átmérőjű lekerekített felületű kő ne érje. Éles köveket az ágyazat nem tartalmazhat.

• UT 2-3.103:1998 ME „Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása” szerint kell ellenőrizni.

A tömörségi vizsgálat végzését arra jogosult személy végezheti, vagy független szakkégnél kell megrendelni, és az általa kiállított bizonylatokkal kell igazolni a megfelelőséget. A vizsgálatnál alkalmazhatók az izotópos vizsgálatok.

A kiemelt földet úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegződés szerint legyen visszatölthető. A földdeponia és az árok széle között, legalább 50 cm széles padka legyen. Az árokfenék utolsó 10-20 cm-ét közvetlenül az ágyazat és csővezeték beépítése előtt kell kiemelni. Fagyott, felázott talajra vezeték nem építhető. Az árok aljának simának, gyöker-, és kőmentesnek, valamint teherbírónak kell lennie.

A közút burkolata alatt a munkaárokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni; a kialakított munkaárokba árokban Try.: 95%-os tömörségűre kell tömöríteni, míg a közút padkában kialakított munkaárokban Try.: 90%-os.

A tömörség igazolására akkreditált labor által készített mérési jegyzőkönyvet a közút kezelő Igazgatósághoz be kell nyújtani.

9. Munkavédelmi előírások

A műszaki megelőzés fokozata: IV. A tervezett létesítményeket az 1993. XCII. törvény előírásai szerint és a vonatkozó balesetvédelmi előírások szerint kell megépíteni.

Daruzásnál és az elemek lerakásánál különös gonddal kell eljárni. Valamennyi tevékenységet csak vizsgázott, érvényes jogosultsággal rendelkező személy végezhet. Az üzemben lévő munkagépek hatósugarában senki sem tartózkodhat.

Gondoskodni kell a munkaárok és munkagödrök körülhatárolásáról a figyelmeztető jelzések láthatóságáról, a közúti cél és gyalogos forgalom fenntartásáról, éjszakai és korlátozott látási viszonyok között a munkaterület kivilágításáról.

A Mentők, Tűzoltóság, Rendőrség gépjárműveinek közlekedését minden körülmények között biztosítani kell. A személyszállító járművek utcákba történő be- és kihajtását hetente 1 alkalommal lehetővé kell tenni, ha ez nem biztosítható a kivitelezőnek kell az utcából a kommunális szemetet (kukákat) ki és visszaszállítania.

A kivitelezés alatt biztosítani kell a dolgozók szociális szükségleteinek feltételeit mobil, zártrendszerű WC-k felállításával. Gondoskodni kell zárható, mobil helyiségről a helyszínen, ahol étkezés, ivóvíz, védőital hűtőszekrény tárolás történik és a dolgozók személyes tárgyai elzárhatók.

10. Környezetvédelem

A kivitelezés során fontos az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, anyagszállítási útvonal optimalizálása és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében.

10.1. Levegővédelem

Levegővédelem: A kivitelezés során be kell tartani a 21/2001.(II.14.) Korm. Rendeletben foglaltakat és végrehajtási utasításait um.: 4/2011.(I.4.) VM, a 53/2017.(X.18.) FM és a 25/2014.(III.25.) VM rendeleteket is.

Az építési munkák végzése során légszennyezéssel nem kell számolni, feltételezve azt, hogy az alkalmazott munkagépek üzemanyag fogyasztása kellően beállított. A szállításoknál a por keletkezése időjárásfüggő, illetve szükség szerint locsolással megelőzhető.

10.2. Zaj és rezgésvédelem

Zaj és rezgésvédelem: Az üzemeltetés során figyelembe kell venni a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól.

140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

10.3. Talaj és víz védelem

Az építés során a fenti technológia alkalmazása mellett vízszennyezést okozó anyag használata nem szükséges, vízminőséget károsító hatás nem várható.

Az építési területen munkagépjavitás, olajcsere nem történhet, a Vállalkozónak külön telephelyet kell erre kijelölni, ahol a feltételek ehhez biztosítottak, vagy a munka szakszervizben végzendő.

Havária jellegű olaj, vagy hűtőfolyadék elfolyás esetén a szennyezett talaj a területről elszállítandó, a megfelelően kialakított fogadóhelyre.

A 219/2004 (III. 17) korm. rend. szerint a vízbázis-védelem vonatkozásában teendő nincs a tervezett rendszerkiépítésével kapcsolatban.

10.4. Hulladékgazdálkodás

Betartandók a 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet előírásai is, bontott beton törmelék (EWC kód: 170101); bontott aszfalt bitumen keverékek (EWC kód: 170302) a vízvezeték munkaárkából kitermelt földet (EWC kód: 170504) kizárólag az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségi engedéllyel rendelkező szeméttelre, ill. lerakóhelyére lehet elhelyezni. A csőfektetés során kimaradó levágott hulladék csődarabokat (EWC: 170203) szintén a fenti engedéllyel rendelkező szeméttelre lehet szállítani. Azbesztet tartalmazó építőanyag: is keletkezik. (EWC kód: 170605.)

A kivitelezés során a munkások tevékenysége során keletkezett települési hulladékok eltávolításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. A bontott aszfalt és azbesztcement tartalmú anyag nem tárolható a munkaterületen, azt a kivitelezőnek haladéktalanul el kell szállítani a munkaterületről.

Környezetvédelmi, zöld szempontok érvényesítése, teljesítése:

A kivitelezés során az utazásokat a szükséges minimumra kell csökkenteni.

A kivitelezés előkészítése, és a kivitelezés során a dokumentálás elektronikus adathordozókon, illetve elektronikus levél útján történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

10.5. Az üzemelés során fellépő környezeti hatások

Vízvédelem:

A problémás vezeték üzemeltetése során a létesítendő művek, a művek beillesztése a jelenleg is működő rendszerbe a felszín alatti védett rétegvizek vízminőségét nem veszélyeztetik; veszélyes hulladékot eredményező tevékenység nem keletkezik.

A 219 / 2004 (III. 17) korm. rend. szerint a vízbázis-védelem vonatkozásában teendő nincs a tervezett vezeték üzemeltetésével kapcsolatban.

Levegővédelem:

A tervezett rendszer nem érint levegő védelmi terhelést. Semmilyen kibocsátás nem történik az üzemeltetés során.

Hulladék gazdálkodás:

A vezeték üzemeltetése során hulladék nem keletkezik.

Zajszintek alakulása:

Zajkibocsátó technikai elemek a nincsenek. Az esetleges hibaelhárítás során a többször módosított 284/2007. (X. 29.) Korm rendelet előírásait figyelembe véve (6.5), a kivitelezés során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez tartozó 2. sz. mellékletben meghatározott határértékek nem léphetők

túl és az üzemeltetés során a hivatkozott rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott határértékek is betartandók.

11. Egyéb előírások

11.1. Kivitelezés

Általános előírások:

A kivitelezés során kizárólag I. osztályú minőségű teljesítést fogadható el. Az osztályba sorolás a vonatkozó szabványok és műszaki előírások szerint történik.

A Vállalkozónak a kivitelezés során a magyar műszaki előírásokat, munka-, baleset - és tűzvédelmi szabályokat be kell tartani, és ezekről minden esetben nyilatkozatot adni.

A kivitelezés megkezdését előzőleg írásban be kell jelenteni, a kiviteli terveket be kell mutatni az üzemeltetőknek és a tényleges kivitelezésre vonatkozó előírásait be kell tartani az építés alatt.

A városi kezelésű utak esetében a burkolatbontási engedélyeket az Önkormányzathoz kell benyújtani.

A talajvédelmi Hatóság előírásai szerint a zöldfelület igénybevételét követően az eredeti állapot állítandó helyre humuszolással és fűvesítéssel.

A közmű üzemeltetők (-víz, -gáz, -elektromos energia, -távközlés) egységes előírásai alapján a tényleges kivitelezés megkezdése előtt a meglévő közműveket és az esetleges újonnan épített vezetékek nyomvonalát egyeztetnie kell a Vállalkozónak - minden tervezett vezetékre vonatkozóan 1 – 1 pld. tervet véleményezésre be kell nyújtani.

A Tűzoltóság előírása szerint be kell tartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat.

Kivitelezés során a meglévő ivóvíz szolgáltatást fenn kell tartani, azt veszélyeztetni nem lehet.

A kivitelezőnek meg kell ajánlania a szükséges közműkiváltásokat - süllyesztés, emelés, nyomvonal áthelyezés stb., szakhatósági hozzájárulások előírásainak betartásához szükséges munkálatokat.

Kivitelező köteles a kivitelezéssel érintett ingatlanok állagának megóvásáról gondoskodni. A kivitelezéssel okozott mindennemű károkozást a tulajdonosok részére köteles megtéríteni. (zöldkár, egyéb károkozás)

Kivitelező köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet és más kiadást vagy kártalanítást, melyek a beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése miatt felmerülnek. Továbbá a kivitelezéshez a közterületek, - utak igénybevételéhez útvonal használathoz (Magyar Közút Kht.) szükséges költségeket. A hibák kijavításához, vízzárósági próbához felhasznált víz, csatorna, villamos energiaellátás használatának és esetleges kiépítésének költségét is.

A Kivitelezőnek és alvállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a feladata és azok költségei is őt terhelik. A kivitelezés során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért az kivitelezőt terhel minden felelősség és következmény.

A megvalósítás során a működő létesítményekben, a munkálatok ideje alatt, a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell. Az átkötések, kiváltások időpontjait a Kivitelező tartozik az illetékes üzemeltetővel egyeztetni, és a szakfelügyeletet megrendelni. A munkakezdést be kell jelenteni az érintett területtulajdonosoknak és üzemeltetőknek.

Az érintett területen lakók nyugalmaét éjszakai munkavégzéssel csak rendkívül indokolt esetben lehet zavarni. Az egyes építési fázisokhoz tartozó ideiglenes forgalmi rend, forgalomtechnikai terveit a Kivitelezőnek kell elkészítenie saját technológiájára és engedélyeztetnie.

Kivitelezőnek tudomásul kell venni, hogy a munkaterületen postakábel, távfűtési vezetékek, elektromos energia, ivóvíz, gáz, hálózat üzemel. Valamennyi üzemelő közmű szükség szerinti átkötésének, kiváltásának, süllyesztésének, emelésének nyomvonal módosításának, megszüntetésének, átépítésének költsége Kivitelezőt terheli. A Kivitelezőnek újabb közműegyeztetést, gondos közműfeltárást, a keresztezések szakszerű kialakítását meg kell oldania. Az esetleges áthelyezések költségéről, az okozott károk megtérítéséről és a szükséges javítási munkák elvégzéséről is gondoskodnia kell.

A teljes felelősséggel tartozik a beruházás, és az azzal kapcsolatos munkaterület védelméért, a munkaterület átadás időpontjától a szerződés szerinti teljesítés időpontjáig. A kivitelezés megkezdése előtt a lakosság kiértesítése a sajtó és szórólapok útján és az esetleges korlátozások közzététele a Vállalkozó feladatát és költségét képezik. Az utca, a burkoikat és az épületek eredeti, kivitelezés előtti

állapotáról Vállalkozónak a műszaki ellenőr jelenlétében videofelvételt kell készítenie és ennek egy példányát a szakaszonkénti kivitelezés megkezdése előtt a beruházónak átadnia.

Előkészítő munkálatok:

Bozót, cserjeirtást csak a szükséges mértékben lehet végezni. Indokolt esetben a lakosság kérésére a dísznövények más helyre helyezendők át (pl. tuják, örökzöldek)

A fakivágáshoz az Önkormányzat engedélye szükséges, de a kivágott fák helyett ugyanannyi darabszámú fát kell pótolni a nemes fák esetében, a gyümölcsfákat nem kell pótolni. Az egyes fákat óvatos tuskókiszedéssel kell eltávolítani, a környezetben a lehető legkisebb sérüléssel, légvezetékek és földbe fektetett vezetékek sérülése nélkül.

Zöldterületen a termőföldet és a humuszt 20 cm vastagságban előzetesen elkülönítetten kell deponálni és a munkálatok végeztével az eredeti helyre a legfelső réteggként vissza kell helyezni.

Bontási munkálatokat szilárd burkolatú út esetén kompresszorral vagy hidraulikus bontókalapáccsal kell végezni. A bontott anyagot, törmeléket, sítet, növényzetet a kijelölt hulladéklerakóra kell szállítani.

A felbontott burkolatot a vezetékek megépítését követően eredeti állapotra helyre kell állítani.

Földmunkák:

A kiviteli munkálatok végzése során a vonatkozó szabványokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A földmunkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ – 04-901, a bontási munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ-04-905 szabványok tartalmazzák.

A munkák megkezdése előtt a műtárgyak és csővezetékek helyéről el kell távolítani minden növényzetet, valamint elbontani és eltávolítani minden egyéb idegen anyagot és szerkezetet.

A földmunkák megkezdése előtt az esetleges földalatti, illetve elfedett akadályok létéről meg kell győződni, ha van, akkor a közműterkép alapján is. A földmunkák megkezdésének időpontját a kivitelező min. 7 nappal előbb köteles bejelenteni, a szükséges felügyelet biztosítása és a földmunka mennyiségének későbbi meghatározásához szükséges kezdeti adatok rögzítése céljából.

A földmunkák kitzűzését a kivitelező végzi, az általa biztosított felszereléssel, illetve anyagokkal. A kitzűzési adatokat a munkával érintett területen kívül, pontokkal biztosítani kell, mely szintén a kivitelező feladata.

A kitzűzési pontokat úgy kell kitzűzni, hogy később rekonstruálhatók legyenek az elvégzett mérések. A magassági szinteket a kivitelezőnek kell meghatároznia. Mérnökkel ellenőriztetnie kell. A talajminőség és talajvízszint viszonyok helyszíni meghatározása a kivitelező feladata.

A szerkezetekhez építmények létrehozásához szükséges földkiemelések a tervekben szereplő méreteknek és építési körülményeknek megfelelő bármely módszerrel végezhetők úgy, hogy azok egyéb tevékenységeket (munkavégzés, közlekedés) minimálisan zavarjanak, és ne okozzanak kárt. Ha nem megfelelő minőségű talaj helyezkedik el az építendő szerkezetek alatt és mellett, azokat ki kell termelni és megfelelő minőségű, tömörített földdel, vagy egyéb megfelelő anyaggal helyettesíteni kell.

Ha a kitermelés során bármilyen előre nem látható szerkezet vagy tárgy kerül feltárára, a Kivitelező ezt a Mérnöknek jelenteni köteles és a továbbiakban annak utasítása szerint folytatható a munka.

Ha a földkitermelés során talajminőség, vagy talajvízszint változás, illetve egyéb akadály merül fel, a megfelelő technológiával, vagy felszereléssel kell a munka folytatását biztosítani.

A földmunkán belül az újabb munkafolyamatok csak a megfelelő fázis utóellenőrzése után kezdhetők, illetve kizárólag betakarási engedély megléte után lehet a következő munkafázist elkezdni.

A csővezeték és műtárgy építés során a kitermelt földet a nyomvonalas létesítmények mentén, illetve belterületnél a kijelölt depónia helyen kell elhelyezni.

A szállított vagy a munkagödörből kitermelt anyagokat az előírt módon deponálni kell a földmunkatér mellett olyan távolságra, hogy a balesetmentes munkavégzést ne veszélyeztesse, és ne okozzon szállítási többletet sem.

A feltöltésben a tömörítendő talajt vízszintes síkban el kell teríteni, egyengetni 25 cm-nél nem vastagabb rétegekben. A tömörítendő talaj nedvességtartalmát szabályozni kell szárítással, vagy nedvesítéssel. A tömörítést bármely megfelelő és elfogadott eszközzel lehet elvégezni. Tömörítés, ill. talaj teherbírás vonatkozásában nyomvonalas létesítményeknél az I. minőségi osztályra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, ill. mérési jegyzőkönyvvel dokumentálni. Előírás hiányában 85%-os tömörséget kell biztosítani.

Az ágyazati anyagokat a kitermelés helyén kell előzetesen megvizsgálni tömöríthetőség szempontjából, majd beépítés után a tömörséget ellenőrizni.

Ahol meglévő közlekedési útvonalat érint a földmunka vagy a további munkafázisok, ott szükségessé válhat a közlekedés fenntartása külön beavatkozással. Ennek költségeit a kivitelező fedezi. Az elterelést csak a lehetséges legrövidebb időtartamra lehet fenntartani.

A munkaterületet egyéb előírások hiányában mentesíteni kell a felszíni és talajvizektől. A földmunkák végrehajtásához olyan technológia alkalmazható, mely az adott talaj- és talajvíz feltételek mellett a munkák végrehajtási idejére a szükséges vízmentes körülményeket biztosítani képes.

A munkaárok szelvényisélességét úgy választottuk meg, hogy a cső külső palástjától mindkét oldalon 30 – 30 cm szabad hely maradjon a dolgozók részére.

A közműkeresztezéseknél mindkét oldalon 1 – 1 méterre kézi földmunkát kell kalkulálni. A gerincezetheknél hagyományos árokásógép el tudja látni a földkiemelést.

Közműfeltáráshoz a kutatóárok mérete: 0,8x1,8 m, a földet lépcsősen haladva kell kiemelni.

A közművek keresztezését kizárólag kézi munkavégzéssel lehet elvégezni.

Földmunkák mérettűrése árok jellegű földkiemelésnél fenékszinten, valamint függőleges és rézsús oldalaknál is: ± 3 cm.

Földkitermelés mérettűrése széles felületen: nyers földmunka: ± 10 cm; durva tükör: ± 5 cm; finom tükör: ± 3 cm. Gép utáni és kézi földmunkáknál hossz és keresztirányú megengedett eltérések: ± 3 cm.

Föld, – homokos kavics fel és visszatöltés rétegvastagsági eltérése: ± 2 cm.

Padkarendezés keresztmetszeti méretek eltérése: ± 3 cm.

A visszatöltött talajokon, homokos kavicsrétegen a tömörítést követően tömörségvizsgálatot kell végezni az útügyi előírásoknak megfelelően.

Az ágyazati tömörségi vizsgálatot a Kivitelezőnek saját költségén, arra jogosult független szakemberrel vagy társasággal kell elvégeztetnie, valamint dokumentálnia. A tömörségi mérés időpontjáról a műszaki ellenőrt 2 nappal hamarabb tájékoztatni kell. Az útburkolat ágyazatán csomópontként 3 rétegben tömörségi vizsgálatot kell végezni. (A burkolat alatt közvetlenül $T_{ry}=95\%$; 50-100 cm között: $T_{ry}=90\%$)

Az építési területen a 0,25 méternél mélyebb munkaárokot és munkagödöröket feltűnően észlelhető, a jól láthatóság követelményeinek megfelelően kialakított ideiglenes jelzéssel kell körülvenni. (pl.: jelzőszalag, jelzőkorlát). Éjszakára a veszélyes helyek kivilágításáról is gondoskodni kell.

A munkaárok, munkagödör szélét a szakadólapon belül semmilyen formában megterhelni nem szabad!

Az építési területen az idegenek belépését a várható veszélyek ellen biztonságot nyújtó elkerítéssel kell megakadályozni és az MSZ ISO 3864-1:2009 szerinti tiltó táblákkal jelezni kell.

A munkaterületen csak olyan dolgozók és irányítók tartózkodhatnak, akik előzetesen megfelelő munkavédelmi oktatásban részesültek és ennek meglétét írásban aláírásukkal igazolták.

Az 1 naptól hosszabb ideig nyitva tartó járdákat hid provizóriummal kell ellátni és a gyalogos közlekedést folyamatosan fenn kell tartani. A személyi átjárók 1,0 méter szélesek kell legyenek, és ha az átjáró szintje alatt 1,0 méternél nagyobb a mélység akkor lábdeszkaival ellátott kétsoros korlátot kell felszerelni.

Munkaároknál 100 méterenként átjárót kell építeni.

Az 1,0 méternél mélyebb munkaárokba, munkagödörbe a lejárást biztosító létrát kell alkalmazni.

A földmunkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ – 04-901, a bontási munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ-04-905 szabványok tartalmazzák.

Dúcolás:

A dúcolásnak olyannak kell lenni, hogy az a kidúcolt földtömeg állékonyosságát és a dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.

A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.

A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni tilos. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitéréssel meg kell szüntetni.

A munkaárok mélyítését a dúcolással állékony talajban legalább 1,0 m, nem állékony talajban 0,5 méterenként követni kell.

A kidúcolt munkagödör fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet.

Az ékeket minden reggel és este ellenőrizni kell, ha szükséges rögzíteni kell. Kizárólag keményfa ékek alkalmazhatók.

Zsaluzás:

Mérettűrés megengedett eltérései: síkfelületen: 6 mm; függőleges felületen a függőlegestől való eltérés: $\pm 3 \%$ (ezrelek)

A zsaluzatok méreteinek eltérése a tervezett méretektől: ± 3 mm.

Csőfektetés:

A műanyagcsövek minőségének meg kell felelni az ivóvíz szállítási követelményeknek.

A bekötővezeték az épület alapjától min.: 1,5 méterre, gázvezetékétől min.: 1,0 méterre építhető védőcső nélkül. Ha ezen méretek nem tarthatók, akkor védőcsőbe, vagy védőszerkezetbe helyezendő a bekötés az MSZ-04-134-1991 és az MI-10-436 szerint.

A vezetékek építéskor különös figyelmet kell fordítani a közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, elhelyezés térszint alatt című MSZ 7487/2-80 szabványra és az abban foglalt védőtávolságok betartására, valamint az 9004 / 1982. KpM – IpM sz. együttes közleményre: a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások, szabályzatok közzétételéről.

A kivitelezés során be kell tartani az MSZ 7487 / 2 -80. előírásait, amelyek a közművek térszint alatti elhelyezésére és a keresztezésekre vonatkozik, valamint a 11 / 1961. és a 3 / 1963. EÜM-OVF rendeleteket is, amely a vízvezeték és gázvezeték párhuzamos vezetésére vonatkozik.

A védőcsővezetést az MSZ 7487/2-80 szabvány előírásai alapján kell elvégezni.

A nyomás alatti vezetékeket csak vízmentes munkárokban, min 10 cm vtg. legalább Try: 90 % tömörségű homokos kavicsra szabad fektetni. Hibás szennyezett, sérült csövet beépíteni tilos.

Magassági vonalvezetés eltérése: ± 5 cm, vízszintes eltérés ± 15 cm. A nyomáspróbát, a minőség ellenőrzését, az osztályozást, a nyomásállóságot az MSZ-10-310-86 és az MSZ-04-800 szerint kell végezni.

A csővezetéknek meg kell felelnie a hidraulikai, szilárdsági, korrózióállósági, kopásállósági, vízzárósági karbantartási követelményeknek.

A cső belső palástjának simának kell lennie. Az anyag szerkezetében repedések nem keletkezhetnek. A hajlékony alakváltozás nem haladhatja meg az 5 % - ot. A tömitéseknél, gumigyűrűknél koncentrált szivárgás nem megengedhető.

A geodéziai bemérést csak jogosultsággal rendelkező vállalkozó végezheti.

Az ivóvízvezeték fertőtlenítését (MSZ 15286 szerint) meg kell előznie a sikeres nyomáspróba MSZ 10-310, PE csövek esetében az MSZ EN 805 szabvány szerint.

Csőkötések:

Csőkötés: Nem okozhat belső átmérőcsökkenést. Ha a kötés fajtája miatt előfordulhat ilyen, akkor dokumentálni kell annak eltávolítását.

A csőkötéseken a környezetből víz a távvezetékbe nem juthat be.

A vezetékeket mechanikus tisztításra (öblítés, szivacs dugós mosatás) kell kiépíteni, figyelemmel a szerelvényezésre, a tisztító elemek behelyezésére és kivezetésére. A tisztító elemek vezetékben történő áthaladását szerelvények nem akadályozhatják.

A karima csavarok, egyedi karimák, csövek anyagában rozsdamentesek (min. KO33), vagy gömbgrafitos öntöttvas anyagúnak kell lenni.

Burkolatok, helyreállítások:

Az útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegeire: a beépítési vastagság, szélességi eltérés, tömörségi eltérés teherbírás eltérése és a gyártásellenőrző vizsgálatok rendje az ME-07-3209:1994 szabvány szerint történik.

Nyomáspróba, fertőtlenítés, minősítés:

A nyomás alatti csővezetékek nyomáspróbáját az MSZ 10-310:1986 szabvány alapján az MSZ EN 805:2000 szabvány szerint kell vizsgálni. A nyomáspróba lefolytatását a vezeték üzemeltetőjének jelenlétében kell végrehajtani.

A vizsgálati nyomás értéke ivóvízvezeték esetében az üzemi nyomás másfélszerese + 1 bar. A várható maximális üzemi nyomás 6bar, vagyis a nyomáspróbát 10 barra kell elvégezni.

Nyomáspróba előtt ellenőrizni kell:

- csőkötéseket,
- csatlakozások zárását,
- vezeték hőtágulásának lehetőségét,
- vezeték leüríthetőségét,
- csőfal hőmérsékletét.

Szakaszos nyomáspróba

A vezetékek előzetes nyomáspróbáját célszerűen szakaszokra bontva kell elvégezni. Minden szakaszt külön-külön kell vizsgálni. A nyomáspróba megkezdése előtt a csövet földterheléssel úgy kell rögzíteni, hogy a csöveken kb. 80 cm földtakarás legyen, de a kötések szabadon maradjanak. A vizsgált szakasz két végén a szerelvényeket szivárgásmentesen le kell zárni. A csövet vízzel fel kell tölteni, ügyelve a kifogástalan légtelenítésre. A próba során a feszmérőt az adott szakasz legmélyebb pontján kell elhelyezni. Az alkalmazott nyomásmérő 0,01 Mpa pontos legyen.

A vizsgálati nyomás $1,5p+1,0$ bar, ahol p = üzemi nyomás (6 bar).

A nyomáspróba időtartama általában 2 óra. A nyomáspróba eredményesnek tekinthető, ha a vizsgálat alatt nyomásesés nem volt és a vezeték a szemrevételezés során nem mutat változást.

A nyomáspróbát az üzemeltető és a műszaki ellenőr jelenlétében kell elvégezni.

Integrált nyomáspróba (összvizsgálat)

A teljes nyomócső együttes vizsgálatának előfeltétele: sikeres szakaszos nyomáspróbák. A nyomáspróbara a vezeték szakasz 1 méterenként kb. 80 cm földdel le kell terhelni 1 m hosszan.

A vizsgálati időtartama: 2 óra, a vizsgálati nyomás: a cső névleges nyomása, vagyis 6 bar.

A nyomáspróba eredményesnek tekinthető, ha a vizsgálat alatt nyomásesés nem volt, és a vezeték minden csatlakozása tömören zárt.

A sikeres nyomáspróba elvégzése után teljes hosszban a munkagödört és a munkaárkot vissza kell tölteni. A visszatöltést két oldalon egyidejűleg, rétegesen, gondos tömörítéssel kell végezni. Eközben a vezeték fölé 50 cm-es magasságban „IVÓVÍZ” feliratú jelzőszalagot kell elhelyezni.

A vezeték felett és mellett Try 85 % tömörségi fokozat az előírás, kézi tömörítéssel, míg a vezeték feletti réteg 90 %-ra tömörítendő. A tervezett burkolat alatt 0,5 m vtg-ban a tömörítést 95 %-ra kell elvégezni.

A visszatöltéssel és tömörítéssel párhuzamosan kell eltávolítani az oldalfalat támasztó elemeket úgy, hogy a munkavégzés megfeleljen a balesetelhárítási követelményeknek. A keletkező hézagok így kitöltődnek.

A vezeték közvetlen környezetében (30 cm-es csőzónában) visszatöltési célokra szemcsés, kömentes anyagot kell felhasználni. A visszatöltést és a tömörítést a cső két oldalán mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni.

Öblítés, fertőtlenítés:

A készre szerelt, nyomáspróbázott csővezeték fertőtlenítése, szivaccsal történő mosatása, öblítése szükséges.

A fertőtlenítést csak tiszta vezeték esetében szabad megkezdni. Az ivóvízhálózat fertőtlenítését az MSZ 15286 szabvány 6.1, 6.3 és 6.4.2 pontja szerint, az ott engedélyezett szerekkel és fertőtlenítési módszerek egyikével kell elvégezni és csak akkreditált laboratórium által vizsgált negatív vízminta eredmény birtokában lehet a vezetéket élő hálózatra kötni!

Amennyiben a fenti előírás ennél szigorúbbat nem ír elő, a vezetéket 30 g/m³ szabad klórtartalmú vagy azzal fertőtlenítésben egyenértékű fertőtlenítőszerrel kell végezni 3 óra behatási idő betartása mellett. Ezt követően addig kell öblíteni a vezetéket, amíg az öblítővíz szabad klórtartalma 0,2 g/m³ koncentrációra hígul. Ha az öblítést bakteriologikailag garantált minőségű vízzel végeztük, az öblítés befejeztével hatósági minőségvizsgálat következhet. A laboratóriumi vizsgálatot el kell végezni részletes bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vízminőségi paraméterek esetére is.

Ha az akkreditált laboratórium eredménye negatív, az üzembe helyezés megtörténhet. Abban az esetben, ha ez a próba pozitív, a fertőtlenítési folyamatot meg kell ismételni.

Az új vezeték előre kötése

A vezeték átkötések és előrekötések idején a szolgáltatás szüneteltetéséről a fogyasztók kiértesítését az üzemeltető végzi a kivitelező kérése alapján. Kivitelező a szükséges kizárásokat öt nappal előre köteles jelezni.

A közterületen a gerincvezeték átkötést és előrekötést, valamint magánterületen a házi bekötővezetékek átkötését az üzemeltető végzi el. Az ezekhez szükséges összes anyagot a kivitelező biztosítja.

Közterületen a házi bekötővezetékek átkötését a kivitelező végzi el, az ehhez szükséges összes anyagot szintén a kivitelező biztosítja.

A munkagödör visszatöltése

A sikeres nyomáspróba elvégzése után a munkagödört és a munkakört vissza kell tölteni. A visszatöltést két oldalon egyidejűleg, rétegesen, gondos tömörítéssel kell végezni. Eközben nyomócsövek esetében a vezeték fölé 50 cm-es magasságban közmű jelzőszalagot kell elhelyezni. A szükséges tömörségeket a minta munkaárok-szelvény tartalmazza.

A visszatöltéssel és tömörítéssel párhuzamosan kell eltávolítani az oldalfalat támasztó elemeket úgy, hogy a munkavégzés megfeleljen a balesetelhárítási követelményeknek. A keletkező hézagok így kitöltődnek.

A vezeték közvetlen környezetében (30 cm-es csőzónában) visszatöltési célokra szemcsés, kömentes anyagot kell felhasználni. A visszatöltést és a tömörítést a cső két oldalán mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni.

A visszatöltés során a szabványban előírt talaj tömörségi vizsgálatokat el kell végezni és dokumentálni kell. Az ágyazati rétegeket és a csőzóna feletti visszatöltéseket az

- MSZ 14043-7:1981 „Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata” szabvány szerint kell elvégezni.

A tömörségi vizsgálat végzését arra jogosult személy végezheti, vagy független szakcégnél kell megrendelni, és az általa kiállított bizonylatokkal kell igazolni a megfelelőséget.

Műszaki átadás – átvétel és műszaki ellenőrzés:

A műszaki átadás átvételi eljárás keretében csak hiánytalanul elkészített rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítményeket, teljes helyreállítással együtt lehet átvenni.

Az üzembe helyezés feltétele a részletes bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálat megfelelő eredménye.

A műszaki ellenőrzést az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásai alapján kell végezni.

Kivitelező a Ptk. 248.§ alapján jótállási kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke 1 év, a Ptk 308.5 alapján pedig kellek; és jogszatavossággal tartozik. A 12/1988.(XII. 27.) ÉVM-IPM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint a kötelező alkalmassági idő építési munkára 10 év, a műszaki átadás-átvétel, illetve az üzembe helyezés napjától számítva - teljesítés átvétele vonatkozásában

A Kivitelező a kivitelezés során csak Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel. A beépített anyagok és berendezések műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasításokat, szakaszos és integrált nyomáspróbák, betonminőség vizsgálati és földmunka tömörségi vizsgálati jegyzőkönyveit kivitelezőnek kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek kivitelezőt terhelik.

A Kivitelező kötelezettsége az elkészült létesítmények geodéziai bemérése, ennek alapján a megvalósulási terv készítése és a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történő szolgáltatása, beleértve ennek közműnyilvántartáshoz és a földnyilvántartáshoz szükséges munkarészeit, hagyományos és digitális formában is.

A megvalósult vezetésekről és az ahhoz tartozó műtárgyakról geodéziai bemérést kell az Üzemeltető részére átadni, amelyet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII. 29.) Korm.rend. szerint kell végrehajtani, illetve elkészíteni.

A rész - műszaki átadás - átvételi eljárás keretében a Kivitelező köteles átadni megvalósulási (D) terv, geodéziai nyíltárcos bemérések adatait, valamint a minőségi bizonylatok 6 - 6 példányát. A fenti dokumentumok nélkül a műszaki átadás - átvételi eljárás nem folytatható le.

A műszaki átadás átvétel feltétele a mennyiségi hiány nélküli, bizonylatoltan I. o. minőségű munka elvégzése, teljes körű megvalósulási dokumentáció átadása, a közmű üzemeltetők és hatóságok a művek megfelelőségére vonatkozó nyilatkozata és az átadás - átvételhez, valamint az üzembe helyezéshez való írásbeli hozzájárulása.

A műtárgyépítés földmunkái tartalmazzák a szükséges mélységű és szélességű árokkiemelés, dúcolás, víztelenítés, földvisszatöltés és tömörítés munkafázisait.

Beton:

Az alkalmazandó betonminőséget a tervdokumentáció írja elő az elérendő betonszilárdság és beépítési körülmények ismeretében. A terveket az Eurocode előírásai szerint kell elkészíteni. Központi betonkeverő-telepen való betonkészítés és onnan történő betonszállítás esetén a vonatkozó magyar műszaki irányelv előírásai a mértékadóak. A vízépítési műtárgyak esetén a vasbetonnak anyagában is vízzárónak, és ahol szükséges gázzárónak kell lennie. A betont a helyszínen is minősíteni kell.

A betonozás megkezdését előzetesen be kell jelenteni. Betonszállítás esetén a jármű típusát és a szállítási időt előzetesen meg kell határozni. Helyszíni betonkészítés esetén a beton 15 percen belül beépítendő.

A beépítésnél a beton nem ejthető 1,0 métert meghaladó magasságból, csúszda alkalmazása esetén a folyamatos csúszást biztosítani kell, szerkezeti szétrendeződés nem következhet be. Részben megkötött beton vízzel nem hígítható és nem építhető be. Víz alatti betonozás külön engedéllyel végezhető.

Anyagminőségek

Kizárólag I. osztályú minőségű anyagok használhatók.

Az aknához a nyomócső csak öntvény vagy korrózióálló befalazó idommal csatlakozhat.

11.2. A csővezeték szerelésére vonatkozó gyártói előírások

A csőfektetés szabályait az MSZ EN 1610 Zárt vízvezető csatornák fektetése és vizsgálata c. szabvány – amely a nyomás alatt üzemelő csővezetékek kivitelezésére is vonatkozik – rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával és szükséges kiegészítésével határozza meg.

A hőre lágyuló műanyag csövek sajátos fizikai-, kémiai- és mechanikai tulajdonságuk miatt a szállítás, tárolás- és anyagmozgatás terén is eltérő feltételek biztosítását igénylik, mint a hagyományos csőanyagok

A csövek üzemi és munkahelyi tárolása, szállítása és mozgatása

A szálaban gyártott csöveket pántoló-szalagos egységcsomagokban tárolja és szállítja a csőgyártó a megrendelőknek. A csöveknek a megrendelőknél is ez a legcélszerűbb tárolási módja, és szállítani is ezen egységcsomagokban praktikus a csöveket. A rakatok soronként lebontható egységeket képeznek a talpfához illeszkedve. A talpfák biztosítják a sérülés- és alakváltozás mentes szállítást, mozgatást és tárolást. A könnyített – pántoló-szalagos – csomagolással készített egységcsomagokból maximum 3 db-ot lehet egymásra rakni

A tárolása síma, egyenletes felületen történjen. A lehetőleg szilárd burkolatú tárolóterek csapadékvíz elvezetését és a közlekedési pályák kijelölését meg kell oldani.

A tekerccsben lévő csöveket tárolhatók állva vagy fektetve is. A tekerccsel megegyező magasságú támfalhoz állítva, egymás után rakhatók a csőtekerccsek. A támfal tekerccsel érintkező része síma fa, műanyag (pl. PE cső), vagy gumiborítású lehet. Az egymás után rakható tekerccsek számát a támfal teherbíró képessége határozza meg. A támfalhoz állított csövek alatt homokágyanak, vagy gumiszőnyeg borítású talajnak kell lennie, amely megakadályozza csőtekerccsek elcsúszását, illetve sérülését.

Fektetett tárolásnál a tekerccset a homlokfelületükkel síma, egyenletes, éles kövektől mentes homokágyra, raklapra, vagy gumiszőnyeggel borított talajra lehet fektetni. Az egymásra rakott tekerccsek magassága maximum 1,5 m lehet.

A munka- és építéshelyi tárolásnál az egységcsomagokat meg kell bontani. A tárolási felületre a fentebb leírtak értelemszerűen érvényesek.

A csövek felületét óvni kell a karcolódástól és egyéb sérülésektől. Éles tárgyak (eszközök, szerszámok) használata a csövek rögzítéséhez a tárolás, szállítás vagy mozgatás során kerülendő. A csöveket úgy kell tárolni, hogy kereszt- és hosszirányú deformációk egyaránt elkerülhetők legyenek. Ez a csőszakatok magasságának megfelelő megválasztásával (átmérő és falvastagság függvényében), illetve vízszintes és függőleges megtámasztásával és egyenletes felfekvésével biztosítható.

A szállításnál ügyelni kell arra, hogy a jármű rakfelülete elegendő hosszúságú legyen a rakatok biztonságos felfekvéséhez. A rakfelület idegen anyagokat nem tartalmazhat és az alsó csősor maradéktalan felfekvését biztosítsa. A rakatok csúsztatása a gépjármű rakfelületén tilos! A csötekercesek állítva, vagy homlok felületükre döntve is szállíthatók. A megtámasztó szerkezeteket védőburkolattal kell ellátni. A szállítmányokat a rakfelülethez hevederezéssel rögzíteni kell. A hevederek meghúzásánál ügyelni kell arra, hogy azok deformációkat ne okozzanak a csőszálakon és csötekerceken.

Az ágyazatkészítés előírásai

A földmunkagépek új generációi előnyös feltételeket biztosítanak az optimális árokkialakításban. Ezáltal érvényesíthető az a lényeges szempont, hogy a megtervezett árok szélességhez legyen kiválasztva a megfelelő munkagép és kanálszélesség, és ne a munkaárok mérete legyen alárendelve a munkagép adottságainak.

A gépi földkiemelésnél a munkaárok alsó, legalább 10 cm vtg. rétegét kézi erővel célszerű kiemelni, tükörképzéssel. Ha a tervezett fenékszinten az altalaj laza, úgy azt megfelelő tömörítő-eszközzel – hazai viszonylatban általában lapvibrátorral – min. Try 85-90%-ra be kell tömöríteni

A csőzónában-, illetve az ágyazatként felhasználható építőanyagokkal szemben támasztott követelményeket az MSZ EN 1610 írja elő. Az ágyazati anyagnak – a szabvány szerint – általában az alábbi feltételeket kell kielégíteni:

- biztosítsa a csővezeték tartós állékonyságát és teherbírását,
- ne legyen (káros) hatással a csőre, csőanyagra és a talajvízre,
- fagyott anyag nem használható,
- legyen összhangban a terv előírásaival,
- ne tartalmazzon olyan anyagrészeket, amelyek mérete $> 22 \text{ mm}$ ($\text{DN} \leq 200$), illetve $> 40 \text{ mm}$ ($200 < \text{DN} \leq 600$).

Ágyazati anyag lehet:

- a helyszíni talaj (ha megfelelő) vagy
- az alábbi beszállított építőanyagok:
- szemcsés, nem kötött anyag (pl.: homok, vegyes szemcséjű keverék, zúzalék stb.)
- vízzel kötött építőanyag (pl.: cementtel stabilizált talaj, soványbeton, vasbeton stb.)

A csőfektetés

A PE csővel történő vezetéképítés sajátossága: a terepszinten megvalósítható csőszerelés. A csőszálak akár több km-es hosszúságban előszerelhetők, a tekercselt csövek és szálcsovek egyesítésével egyaránt.

- A lehetséges technológia az előre kiemelt csőárok melletti csőszerelés a hegesztőgép és személyzete folyamatos előrehaladásával, vándorlásával. Az emberek és a szükséges gépi berendezések mozgatása a nyomvonal mentén kishaszon-járművel megoldható.
- A kiemelt árokban történő összeszerelés is egy lehetőség.
- Az csőszálak előszerelése helyhez kötötten, a hegesztőgép fix letelepítésével. Ebben az esetben a "csőkigyó" vontatással kerül a beépítés helyére. A biztonsággal vontatható folyamatos csőszál hossza (L): 700fm

A csőszálak árokba helyezésére is több lehetőség kínálkozik. A tekercsben gyártott csövek pld. közvetlenül a csődobról is fektethetők folyamatos árokkiemelés mellett. A nagyobb átmérőjű egyesített csőszálak több ponton való megfogással, földmunkagépekkel beemelhetők az ágyazatra, vagy az árok fölé keresztben elhelyezett támaszokra. Ez az utóbbi módszer talajvíz esetén célravezető. A támaszok folyamatos eltávolításával a cső leereszthető az árokba. A csövek és csőszálak sérülésmentes vízszintes mozgatását a súrlódási erő csökkentése által elősegítik a görgős csőtámaszok.

Hangsúlyozottan fontos az összeszerelt csőszál csavarodás-mentes lehelyezése, árok középvonalra, a jó beágyazás feltételeinek biztosítására

A gépi csőkötés-technikáknál, a csőkötés folyamatát a fölszálló portól fóliaterítéssel kell megvédeni.

Az elektrofúziós és az automatikus tompahegesztés időjárás érzékeny, a tűző naptól és a csapadéktól a berendezéseket, a munkaterületet és a csőfelületet védeni kell. Erre a célra könnyen le- és áttelepíthető fóliaszőrtő megfelelő lehet. Különösen vonatkozik a fokozott védelem igénye a 0°C körüli hőmérsékleten végzett csőszerelési munkákra.

A csőfektetésben, a gyakorlatban – valószínűleg – kialakultak és használatosak más módszerek is, mint amelyek a fentiekben megemlítésre kerültek.

A csőszerelés során az alábbiakat be kell tartani:

- A csőszálak görgetése nem megengedhető, a cső (és a varratok) csavaró igénybevétele miatt.
- A nagy megfogási távolságok káros megnyúlásokat idézhetnek elő, ezért a beemelés nagy körültekintéssel történjen.
- A csővezeték mozgatásakor a súrlódási erők görgők alkalmazásával kell csökkenteni.
- A megfogási pontokon a csövet védeni kell rugalmas alátétekkel a sérülésektől, mivel ezek később a vezeték meghibásodását okozhatják.
- A cső végleges elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy az, az árokfallal ne érintkezzen.

Földvisszatöltés szabályai

A visszatöltés általában a helyi – kitermelt – talajjal történhet, amennyiben a tervben előírt tömörségi fok biztosítható az adott talajjal.

Ebben a zónában is réteges visszatöltést és tömörítést kell végezni, de a kézi tömörítő eszközök felválthatók kis- vagy közepes súlyú gépi döngölőkkel.

11.3. Közműekkel kapcsolatos fejezet

A közműkeresztezésekre, illetve a vízvezetékek párhuzamos vezetésére vonatkozóan figyelembe vettük a 253/1997 (XII.20.) OTÉK, az MSZ 7048, az MSZ 7487/2, valamint az MI-10-244/94 műszaki előírásokat.

A közműkeresztezések kivitelezésénél a kivitelezőnek szigorúan be kell tartania a közműnyilatkozatokban rögzített előírásokat.

Felhívjuk az építő figyelmét, hogy a közművek magassági adatai csak tájékoztató jellegűek.

A helyszínrajzokon és a hossz-szelvényeken a közműveket a közműnyilvántartás alapján tüntettük fel, a tervezés során közmű feltárás nem történt.

Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős eltérés mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett vezeték helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetését, módosítani kell a terveket.

A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének kialakítása előtt az idegen közművek jelenléte esetén a Kivitelező feladata a közmű kezelő szakfelügyeletének biztosítása.

Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező, és a 123/1997 Korm. R. előírásaira is tekintettel kell lenni. Amennyiben az nem tartható, műszaki védelmet kell biztosítani. Kivitelezés során a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. A kivitelezési munka csak a szakfelügyelet által jóváhagyott, üzemeltetői hozzájárulásoknak megfelelően kezdhető meg. A kivitelezés során a feltárásra kerülő közművezetékek környezetében gondoskodni kell a visszatöltésre kerülő föld megfelelő tömörítéséről.

Gázvezeték érintettsége esetén be kell tartani az alábbi általános előírásokat:

A Kormány 559/2013.(XII.31.) Korm. rendelete a bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról a következőt rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Vhr. 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vhr. a következő 19/B. §-sal egészül ki:

- „19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezet kell megállapítani.
- (2) A biztonsági övezeten belül tilos
- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
 - b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
 - c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
 - d) a kőolaj-és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése kiszórása;
 - e) a robbantási tevékenység;
 - f) anyagok elhelyezése, tárolása;
 - g) az árasztásos öntözés; továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;
 - h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.
- (3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezetben tilos
- a) fák, valamint a létesítmények vezetékének épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
 - b) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése,
 - c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
 - d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
 - e) a tereprendezés.
- (4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.
- (5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.
- (6) az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.
- (7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.
- (8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.
- (9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezeték jog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról, tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.
- 19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

- (2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megtagadását feltételekhez kötheti.
- (3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodni kell
- a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetésről,
 - a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
 - a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.
- (4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.
- (6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.
- (7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.
- (8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.
- (9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg
- robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
 - az egészségre, környezetre ártalmas.

A tervező nyomatékosan felhívja a kivitelező figyelmét, hogy az egyeztetési jegyzőkönyvekben a kezelői hozzájárulásokban, valamint a kiadott engedélyben foglalt kikötéseket, szakfelügyeleti igényeket maradéktalanul vegye figyelembe, illetve tartsa be!

Elektromos hálózat érintettsége esetén be kell tartani az alábbi általános előírásokat:

A tervezett létesítmény érinti, illetve megközelíti az E-on tulajdonában lévő 04kV-os földkábeleket, 04kV-os légvezeték hálózatokat, valamint transzformátor állomást, valamint azok biztonsági védőövezetét.

Az 04 kV-os hálózat 1,0 m-es és a 20 kV-os hálózat 2,5 m-es biztonsági védőövezeten belül, illetve azon kívül a biztonsági összefüggő tevékenységekre vonatkozóan a villamosművek, valamint termelői, magán-és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (J. 22.) NGM rendelet előírásai betartandóak. A kivitelezés idejére áramszolgáltatói szakfelügyelet szükséges. Az elektromos földkábeleket 2,0 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető közműszolgáltatói szakfelügyelet jelenlétében. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

A közmű keresztezések kialakítása a közmű egyeztetési jegyzőkönyvek és közmű kezelői nyilatkozatokban foglalt előírások figyelembevételével, közmű szakfelügyeletek mellett csak kézi földmunka végzéséve I történhet.

Távközlési vezeték keresztezése

Távközlési vezeték keresztezése, illetve megközelítése esetén be kell tartani az MSZ 7487, MSZ 13207, 11/2009.(XII.15) MeHVM rendelet, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000 nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és MSZ 13207, 8/2012(I.6.) NMHH rendelet keresztezési előírásai.

A keresztezést és megközelítést a közmű Üzemeltetői állásfoglalásában leírtak szerint kell kivitelezni. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett távközlési szolgáltatótól szakfelügyeletet kell kérni, különösen ügyelni kell az optikai kábel, az egyéb hírközlő kábelek védelmére. A tervezett vízvezeték építési munkák érintik, megközelítik a hírközlő földalatti és földfeletti helyi hálózatát, mely közelében csak a nyomvonal kitérését követően, szakfelügyelet mellett, kézi földmunka végezhető, melyet a kivitelezést megelőzően 8 nappal korábban Kivitelezőnek írásban meg kell rendelni.

M49

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfűlöpös közötti szakasz



1084 Budapest, Alkotmány utca 5
Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
E-mail: info@erhverv.gov.hu

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március

1:1000

Méretarány

Részletes helyszínrajz

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS


KIVITELI TERV

G4-8

V01

2301

2023. március



M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfűpös közötti szakasz

M49 PST 100: **A049.01.73**

Képfelismerő: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5
Levelezési cím: 1054-B. Budapest, Alkotmány u. 5
E-mail: info@gek.gov.hu

ÉPÍTÉSI ÉS KOZLEKÉDÉSI MINISZTERIUM

Valószínű: **DUNA ASZFALT ÉPÍTŐ Zrt.**
1080 Úrböszörmény, Bőve u. 150
Telefon: (36-1) 391 4003-40 00
E-mail: info@dundaszfalt.hu
Web: www.dunaszfalt.hu

RODEN
MERNŐKI IRODA

RODEN Mérnöki Iroda Kft.
1080 Budapest, VIII. Villám u. 13.
Telefon: (36-1) 314 97 00/614 97 03
E-mail: roden@roden.hu
Web: www.roden.hu

2301

Ugyvedelő igazgató: Hódolat, Hódolat
Művezető igazgató: Hódolat, Hódolat
Projektvezető: Hódolat, Hódolat
Vezető mérnök: Hódolat, Hódolat
Szabvány Munka: Hódolat, Hódolat

Ugyvedelő: Hódolat, Hódolat
Művezető igazgató: Hódolat, Hódolat
Projektvezető: Hódolat, Hódolat
Vezető mérnök: Hódolat, Hódolat
Szabvány Munka: Hódolat, Hódolat

Tervező: Hódolat, Hódolat
Művezető igazgató: Hódolat, Hódolat
Projektvezető: Hódolat, Hódolat
Vezető mérnök: Hódolat, Hódolat
Szabvány Munka: Hódolat, Hódolat

Tervező: Hódolat, Hódolat
Művezető igazgató: Hódolat, Hódolat
Projektvezető: Hódolat, Hódolat
Vezető mérnök: Hódolat, Hódolat
Szabvány Munka: Hódolat, Hódolat

A terv adatai EDV rendszerben vannak és EOM/A alapszintre vonatkoznak.

Garantáltevő: **RODEN**

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfűpös közötti szakasz megvalósítása

Tervező: **KIVITELI TERV**

Száma: **VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS**

Megnevezés: Gyűjtőek elterülő út 1+840 km szabványon keresztirű DN200 vízvezeték kivitála (TRV Zrt.) - V4-0

Datum: 2023. március

Méretarány: 1:1000/1-100

Rajzszám: 05.01.

Fájl név: K_00_G4_08_0501_V01

Ez a terv a RODEN mérnöki iroda szerzői jogára van birtokos.

Tárgy:



M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz

Megrendelő:



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
E-mail: info@ekm.gov.hu

PST kód:

A049.01.73

Vállalkozó:



DUNA ASZFALT ÉPÍTŐ Zrt.
6060 Tiszakécske, Dóka u. 150.
Tel/fax: (35-75) 540 060/540 061
E-mail: kozpont@dunaszfalt.hu
Web: www.dunaszfalt.hu

A terv adatai EOVS rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

Generáltervező:



RODEN Mérnöki Iroda Kft.
1089 Budapest, VIII. Villám u. 13.
Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03
E-mail: roden@roden.hu
Web: www.roden.hu

Tervszám:

2301

Ügyvezető igazgató, felelős tervező:

Trenka Sándor
KE-K 01-5529

Ügyvezető igazgató, ellenőr:

Major Zoltán
KE-K 01-0397

Komplex iroda igazgató, tervező,
projektvezető:

Kovács Marlon
KE-K 13-11149

Üi-tervező iroda igazgató, tervező:

Sántha Zoltán
KE-K 01-9730

Tervező:

Dr. Molnár Zoltán
VZ-TEL, VZ-TER 01-9738

Műszaki rajzoló:

Szabenyi Mónica

Terv tárgya:

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása

Tervfázis:

KIVITELI TERV

Szállítási item jele:

V01

Szakág:

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

Szakág jele:

G4-8

Győrtelek elkerülő út 1+840 km szelvényben keresztező DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.] - V4-D

Megnevezés:

Minta munkaárok

Dátum:

2023. március

Méretarány:

-

Rajzszám:

06.01.

Fájl elnevezés:

K_00_G4_08.0601_V01


Ez a terv a RODEN Mérnöki Iroda szellemi tulajdona.

Munkaárok kiemelése és biztosítása 4m mélységig

Táblás dúcolattal
vágóéles dúctába és magasítótábla


VAGY

Függőleges zárt sorú pallózással
dúcos szelemenes megtámasztással



Rajzsám: 1.

A tevezett csövek ágyazása 120°-os ágyazási szöggel



Megjegyzés:
minimális takarás: 1,20m

Átmérő	B	a
	m	cm
D225 KPE	1,00	15


1411. jelű szendvicset
Csalikvizi poszt
0-5030
0-5031



Sajl 1 db.

Nr.	Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
1	szendvicset	1	2000	2000
2	szendvicset	1	2000	2000
3	szendvicset	1	2000	2000
4	szendvicset	1	2000	2000
5	szendvicset	1	2000	2000
6	szendvicset	1	2000	2000
7	szendvicset	1	2000	2000
8	szendvicset	1	2000	2000
9	szendvicset	1	2000	2000
10	szendvicset	1	2000	2000


1422. jelű szendvicset
18 vécé
0-5037
0-5038



Sajl 2 db.

Nr.	Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
1	szendvicset	1	2000	2000
2	szendvicset	1	2000	2000
3	szendvicset	1	2000	2000
4	szendvicset	1	2000	2000
5	szendvicset	1	2000	2000
6	szendvicset	1	2000	2000
7	szendvicset	1	2000	2000
8	szendvicset	1	2000	2000
9	szendvicset	1	2000	2000
10	szendvicset	1	2000	2000


1403. jelű csomópont
Értaueró
0-5025



Sajl 1 db.

Nr.	Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
1	csomópont	1	2000	2000
2	csomópont	1	2000	2000
3	csomópont	1	2000	2000
4	csomópont	1	2000	2000
5	csomópont	1	2000	2000
6	csomópont	1	2000	2000
7	csomópont	1	2000	2000
8	csomópont	1	2000	2000
9	csomópont	1	2000	2000
10	csomópont	1	2000	2000

1404. jelű csomópont
Értaueró
0-5025



Sajl 1 db.

Nr.	Leírás	Mennyiség	Ár	Összesen
1	csomópont	1	2000	2000
2	csomópont	1	2000	2000
3	csomópont	1	2000	2000
4	csomópont	1	2000	2000
5	csomópont	1	2000	2000
6	csomópont	1	2000	2000
7	csomópont	1	2000	2000
8	csomópont	1	2000	2000
9	csomópont	1	2000	2000
10	csomópont	1	2000	2000

1405. jelű csomópont
18 vécé
0-5037
0-5038

KODEN

2301

1406. jelű csomópont
18 vécé
0-5037
0-5038

1407. jelű csomópont
18 vécé
0-5037
0-5038

Tárgy:



M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz

Megrendelő:



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
E-mail: info@ekm.gov.hu

PST kód:

A049.01.73

Vállalkozó:



DUNA ASZFALT ÉPÍTŐ Zrt.

6960 Tiszakécske, Béke u. 150.
Tel/fax: (36-76) 540 060/540 061
E-mail: kozpont@dunaszfalt.hu
Web: www.dunaszfalt.hu

A terv adatai EOVS rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

Generáltervező:



RODEN Mérnöki Iroda Kft.
1089 Budapest, VIII. Villám u. 13.
Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03
E-mail: roden@roden.hu
Web: www.roden.hu

Tervszám:

2301

Ugyvezető igazgató, felelős tervező:

Trenka Sándor
KÉ-K 01-5529

Ugyvezető igazgató, ellenőr:

Major Zoltán
KÉ-K 01-0397

Komplex iroda igazgató, tervező,

Kovács Márton
KÉ-K 13-11149

Út-tervező iroda igazgató, tervező:

Sántha Zoltán
KÉ-K 01-9730

Tervező:

Dr. Molnár Zoltán
VZ-TEL, VZ-TER 01-9738

Műszaki rajzoló:

Szébenyi Monika

Terv tárgya:

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása

Tervfázis:

KIVITELI TERV

Szállítási útem jele:

V01

Szakág:

VIZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

Szakág jele:

G4-8

Győrtelek elkerülő út 1+840 km szelvényben keresztező DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.] - V4-0

Megnevezés:

Kitűzés

Datum:

2023. március

Méretarány:

-

Rajzszám:

09.01.

Fájl elnevezés:

K_00_G4_08.0901_V01

Ez a terv a RODEN Mérnöki Iroda szellemi tulajdona.

Kitűzési adatok

D225 vízvezeték kiváltása

V-4 jelű vezeték 0+000 - 0+059

Sorszám	Szelvény	Y koordináta	X koordináta	Terepszint	Z koordináta (csőtető)	Leírás
1	0+000.0	293633.73	901339.94	112.88	111.58	nyomvonal töréspont
2	0+009.7	293626.23	901346.05	112.89	111.21	nyomvonal töréspont
3	0+012.5	293625.91	901348.91	112.91	111.10	akna - magassági törés
4	0+045.0	293622.24	901381.11	112.85	111.17	csőtörésjelző
5	0+046.6	293622.05	901382.75	112.87	111.18	tolózár - akna
6	0+048.6	293621.83	901384.68	112.87	111.18	nyomvonal töréspont
7	0+050.7	293623.15	901386.31	112.89	111.19	magassági törés
8	0+058.9	293628.35	901392.68	113.05	111.75	nyomvonal töréspont

Tárgy:


M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz

Megrendelő:



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
 Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
 E-mail: info@ekm.gov.hu

PST kód:

A049.01.73

Vállalkozó:


DUNA ASZFALT ÉPÍTŐ Zrt.
 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
 Tel/fax: (36-76) 510 060/540 061
 E-mail: kozpont@dunaszfalt.hu
 Web: www.dunaszfalt.hu

A terv adatai EOVS rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

Generáltervező:


RODEN Mérnöki Iroda Kft.
 1089 Budapest, VIII. Villám u. 13.
 Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03
 E-mail: roden@roden.hu
 Web: www.roden.hu

Tervszám:

2301

Ügyvezető igazgató, felelős tervező:

Trenka Sándor
 KÉ-K 01-5529

Ügyvezető igazgató, ellenőr:

Major Zoltán
 KÉ-K 01-0397
Komplex iroda igazgató, tervező,
projektvezető:

Kovács Márton
 KÉ-K 13-11145

Út-tervező iroda igazgató, tervező:

Sántha Zoltán
 KÉ-K 01-9730

Tervező:

Dr. Molnár Zoltán
 VZ-TEL, VZ-TER 01-9738

Műszaki rajzoló:

Szabényi Monika

Terv tárgya:

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása

Tervfázis:

KIVITELI TERV

Szállítási ütem jele:

V01

Szakág:

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

Szakág jele:

G4-8

Győrtelek elkerülő út 1+840 km szelvényben keresztező DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.] - V4-0

Megnevezés:

Méret és mennyiségkimutatás

Dátum:

2023. március

Méterarány:

-

Rajzszám:

10.01.

Fájl elnevezés:

K_00_G4_08.1001_V01

Ez a terv a RODEN Mérnöki Iroda szellemi tulajdona.

TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRTEK-EGYSÉG	Mennyiség	MEGJEGYZÉS
130 000	Víz- és csatornavezetékek		-	
131 000	Víz- és csatornavezetékek bontása		-	
131 100	Csővezetékek bontása		-	
131 131	Csővezeték bontása asbesztcement cső		-	
132 000	Víz- és csatornavezetékek építése	m	53	
132 100	Csővezetékek építése műanyag csőből		-	
132 111	Csővezetékek építése műanyag csőből DN 160-250		-	
132 500	Védelmi rendszerek	m	94,6	
132 505	Védőcső beépítés DN 300-500		-	
133 000	Csőszigetelés, irányított fűrés	m	63,8	
133 100	Csőszigetelés		-	
134 000	Aknák, átmenetek építése		-	
134 100	Aknák építése		-	
134 131	Egyed műanyag akna építése 5 m ² alapterületig		-	
135 000	Elzárók, tologatók beépítése	db	2	
135 101	Tolózár beépítése DN 300-ig		-	
135 201	Egyéb szerelvények beépítése aknába DN 300-ig	db	9	

Tárgy:


M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz

Megrendelő:



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
 Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
 E-mail: info@ekm.gov.hu

PST kód:

A049.01.73

Vállalkozó:


DUNA ASZPALT ÉPÍTŐ Zrt.
 6960 Tiszakécske, Béke u. 150.
 Tel/fax: (36-76) 510 060/540 061
 E-mail: kozpont@dunaszfalt.hu
 Web: www.dunaszfalt.hu

A terv adatai EOVS rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

Generáltervező:


RODEN Mérnöki Iroda Kft.
 1089 Budapest, VIII. Villám u. 13.
 Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03
 E-mail: roden@roden.hu
 Web: www.roden.hu

Tervszám:

2301

Ügyvezető igazgató, felelős tervező:

 Trenka Sándor
 KÉ-K 01-5529

Ügyvezető igazgató, ellenőr:

 Major Zoltán
 KÉ-K 01-0397

 Komplex iroda igazgató, tervező,
 projektvezető:

 Kovács Márton
 KÉ-K 13-11149

Ut-tervező iroda igazgató, tervező:

 Sántha Zoltán
 KÉ-K 01-9730

Tervező:

 Dr. Molnár Zoltán
 VZ-TEL, VZ-TER 01-9738

Műszaki rajzoló:

Szébenyi Monika

Terv tárgya:

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Ökörítőfülpös közötti szakasz megvalósítása

Tervfázis:

KIVITELI TERV

Szállítási ütem jele:

V01

Szakág:

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

Szakág jele:

G4-8

Győrtelek elkerülő út 1+840 km szelvényben keresztező DN200 vízvezeték kiváltása [TRV Zrt.] - V4-0

Megnevezés:

Érintett tulajdonosok

Dátum:

2023. március

Méretarány:

-

Rajzszám:

11.01.

Fájl elnevezés:

K_00_G4_08.1101_V01

Ez a terv a RODEN Mérnöki Iroda szellemi tulajdona.

Érintett tulajdonosok listája
G4-8

Sorszám	Település	HRSZ	Megszűnő hrsz	Elhelyezkedés	Tulajdonos/Kezelő	Jelleg	Szelvény kezdete	Szelvény vége
1	Kocsord	0119/3	0119	külterület	Kocsord Község Önkormányzata	kivett út és árok	0+000	0+014
2	Kocsord	0120/24		külterület	Magyar Állam / NIF	kivett útépítés	0+014	0+029
3	Kocsord	0120/25		külterület	Magyar Állam / NIF	kivett útépítés	0+029	0+043
4	Kocsord	0120/26	0120/2	külterület	Esiszárné Jakab Élvira	szántó / Ft	0+043	0+059

„Tervezet”

Kocsord Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2023. (.....)
határozata

1. Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bakos Róbert, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2023. évben 164 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság: 25 munkanap/év 2023.01.01. – 2023.12.31.

Pótszabadság: 14 munkanap/év 2023.01.01. – 2023.12.31.

2022. évtől áthozott szabadságnapok száma: 125 nap

2. Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 164 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Év	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
	január	2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31	22
	február	1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-28	20
	március	1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31	22
	április	3-6, 17-21, 24-28.	14
	május	8-12, 15-19, 22-26	15
2023.	június	5-9, 19-23, 26-30	15
	július	10-14, 17-21	10
	augusztus	7-11, 14-18	10
	szeptember	11-15, 18-22	10
	október	2-6, 16-20	10
	november	13-17, 20-24	10
	december	11-15, 22	6
	ÜTEMEZETT ÖSSZESEN		164

3. Felhatalmazza a Kocsordi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy Kocsord Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2023. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

4. Hatályon kívül helyezi a 14/2023. (III.28.) határozatát.

Felelős: 1.-2. pont esetében: Bakos Róbert polgármester


3. pont esetében Andrásné Rádi Bettina jegyző

Határidő: 1.-3. pont esetében: azonnal, illetve folyamatos

K.m.f.

Bakos Róbert s.k.
polgármester

Andrásné Rádi Bettina s.k.
jegyző



Megyei Jogú Városok Szövetsége

Kedves Polgármester Kollégám!

Európa és Magyarország is elszenvedi, hogy a szomszédunkban háború dül. A helyzetet az elhibázott Brüsszeli szankciók csak fokozták! Ezt mi, önkormányzati vezetők a munkánk során nap mint nap megtapasztaljuk!

Mára már teljesen világossá vált, hogy erre a nehéz helyzetre a legjobb megoldás, erkölcsi és gazdasági értelemben is csak a béke lehet.

Településeink is csak akkor tudnak tovább fejlődni, ha végre béke lesz!

Ezért az a javaslatom, hogy mi, az önkormányzatok is csatlakozzunk ahhoz a békepárti határozathoz, amit az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) számon fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról.

Erősítsük így mi is Magyarország békepárti álláspontját! Mondjunk határozott nemet a háborúra és szorgalmazzuk a mielőbbi békét, hisz ez minden magyar település érdeke.

Azért is fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, mert ezzel jelezhetjük, hogy a falvainkban, a városainkban élő emberek legfőbb vágya, hogy biztonságban élhessenek. És a biztonságot csak a béke garantálhatja, semmi más!

Kedves Kollégám!

Csak magunkra számíthatunk, ezért most még nagyobb önkormányzati összefogásra van szükség!

Azt javaslom, hogy az Országgyűlés által márciusban elfogadott békepárti határozatot vegyék Közgyűlésük napirendjére, és fogadják el!

Őszinte tisztelettel és barátsággal:

Szita Károly

**Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere
Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke**

Budapesti képviselet: 1055 Budapest, Szent István kir. 3. III. em. 24.

Tel: 1/266-3838

Fax: 1/266-3031

E-mail: mjvsz@mjvsz.hu

Internet: <http://www.mjvsz.hu>



IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) OGY határozata az orosz–ukrán háború egyéves évfordulójáról*

Egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több löszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek.

Mind ezekre és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére tekintettel az Országgyűlés az alábbi megállapításokat teszi:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.
3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.
4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.
5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.
6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.
7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.
8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Aradszki András s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Dr. Vadai Ágnes s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2023. március 31-i ülésnapján fogadta el.